(เล่มที่ ๕/๘)



แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(โครงการลำดับที่ ๕)
(กิจกรรมหลักที่ ๑แบบรายการที่ ๑ - ๒๐)

ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โทร ๐-๕๓๖๑-๒๘๘๘

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน
และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ
๕	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	๗๕,๙๕๑,๔๐๐
	กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม (แบบรายการที่ ๑ - ๒๐)	๖๓,๗๖๒,๕๐๐

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

วงเงิน ๗๕,๙๕๑,๔๐๐ บาท

กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม วงเงิน ๖๓,๗๖๒,๕๐๐ บาท

กิจกรรมหลักที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ วงเงิน ๑๐,๒๙๘,๙๐๐ บาท

กิจกรรมหลักที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ วงเงิน ๑,๘๙๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข้อ ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ๔.๓. เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่ม ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป้าประสงค์ที่ ๘ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ให้เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ให้เหมาะสมกับพื้นที่

๑. **หน่วยดำเนินการ** : ที่ทำการปกครองอำเภอปาย

ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล **ตำแหน่ง** นายอำเภอปาย

สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอปาย **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๕๓-๖๙๙๑๙๕

๒. **หน่วยดำเนินการ**: ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย

ผู้รับผิดชอบ : นายผะอบ บินสะอาด **ตำแหน่ง** นายอำเภอสบเมย

สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๕๓-๖๑๘๐๗๘

๓. **หน่วยดำเนินการ** : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ผู้รับผิดชอบ : นายพงศ์พีระ ชูชื่น **ตำแหน่ง** นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๕๓-๖๙๕๕๐๒

๔. **หน่วยดำเนินการ** : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย

ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี **ตำแหน่ง** นายอำเภอแม่ลาน้อย

สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๕๓-๖๘๙๑๒๕

๕. **หน่วยดำเนินการ** : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง

ผู้รับผิดชอบ : นายสังคม คัดเชียงแสน **ตำแหน่ง** นายอำเภอแม่สะเรียง

สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๕๓-๖๘๒๒๘๓

๖. **หน่วยดำเนินการ** : ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม

ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ชัย จินดาพันธ์ **ตำแหน่ง** นายอำเภอขุนยวม

สถานที่ติดต่อ : ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๕๓-๖๙๑๑๐๘

๗. **หน่วยดำเนินการ** : โครงการชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้รับผิดชอบ : นายกตัญญู ใจชื้น **ตำแหน่ง** ชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ติดต่อ : โครงการชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๕๓-๖๑๑๔๐๒

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) **ที่มา :** (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ๔.๓. เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีเป้าหมายคือ ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ การขนส่งทางถนน พัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่บริเวณด่านการค้าและประตูการค้าหลักตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ พื้นที่เกษตรกรรม ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและเชื่อมต่อกัน ระบบการขนส่งรูปแบบอื่น และบำรุงรักษาโครงข่ายถนนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีคุณภาพ สามารถทำหน้าที่เป็นระบบเสริมเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางและการขน

ส่งไปยังโครงข่ายการขนส่งรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งสนับสนุนการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ในเขตเมือง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางข้าม ทางเท้า และทางจักรยาน เพื่อสร้างมาตรฐานและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งสนับสนุนให้ใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

แผนปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ๑ การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีเป้าหมายดังนี้ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป้าหมายที่ ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม ๖. การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) โดยมีแนวทางการพัฒนา ๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง ๖. การพัฒนาระบบน้ำประปา และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมาย สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ มีแนวทางการพัฒนา คือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน

แผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำ ให้เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ไฟฟ้า แหล่งน้ำ ให้เหมาะสมกับพื้นที่

เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีภูเขาสลับซับซ้อน และมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในขณะเดียวกันด้วยบริบททางธรรมชาติที่เป็นอยู่กลับกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาโดยเฉพาะในด้านการวางโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา โดยเฉพาะถนนที่เป็นช่องสำคัญในการสัญจรไปมาหาสู่กัน ตลอดจนขนส่งสินค้าผลผลิตทางการเกษตรของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปัจจุบันปรากฏว่าเส้นทางสายย่อยที่เข้าถึงหมู่บ้านของประชาชนนั้นมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ต้องได้รับการปรับปรุง พัฒนาอย่างเร่งด้วย ตลอดจนต้องตัดผ่านถนนเส้นใหม่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเส้นทางจะชำรุดเสียหายอย่างหนักจากน้ำป่าไหลหลากเข้าไปกัดเซาะจนเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำขังเฉอะแฉะ เป็นดินโคลน เป็นร่องลึก พอเข้าช่วงฤดูแล้งก็จะเป็นร่อง เป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ และเป็นฝุ่นหนักหนา ทำให้ราษฎรที่ใช้เส้นทางสัญจรได้รับความเดือดร้อน เดินทางไปมายากลำบากเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แม่ฮ่องสอนยังคงเป็นจังหวัดที่ประชาชนมีฐานะยากจน การกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง จำนวนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.อยู่ในอัตราส่วนที่สูง ทั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัยที่ยังไม่เอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต อาทิ การคมนาคมขนส่งมีความยากลำบาก มีข้อจำกัดด้านการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกล ทำให้การพัฒนาในด้านอื่นๆเป็นไปอย่างล่าช้าด้วย จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการพัฒนาและวางระบบโครงสร้างพื้นฐานให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านอื่นๆ จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงกำหนดการพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและเส้นทางสำหรับการขนส่งสินค้าเพื่อออกมาจำหน่ายในเมือง ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกประการสำคัญที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่า ในแต่ละปีเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ทำให้สิ่งก่อสร้างเกิดความเสียหายได้ง่ายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นที่ด้านถนนหนทางจึงเป็นการพัฒนาที่สามารถตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและลดความเหลื่อมล้ำที่แท้จริงทั้งนี้การพัฒนาจังหวัดก็ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปด้วย

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : เนื่องจากสภาพถนนที่ใช้สำหรับการสัญจรทั้งเส้นทางชุมชน หมู่บ้านและเส้นทางท่องเที่ยวมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุมบ่อหรือดินลูกรัง ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางสัญจรลำบาก และเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการคมนาคมและขนส่งสินค้า ดังนั้นจึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) มีความจำเป็นเร่งด่วนมาก

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในเขตชุมชนและเขตพื้นที่ห่างไกลให้มีความสะดวกในการสัญจร

๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๓. เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.

๔. เพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำท่วม นำไปสู่ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน

๕. เพื่อป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำท่วมอย่างถาวรและยั่งยืน

๖. เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ....๑....ปี เริ่มต้นปี.. ตุลาคม ๒๕๖๓..สิ้นสุดปี.....กันยายน ๒๕๖๔.....

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :

- ประชาชนในพื้นที่ /ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยว

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา

๔.๒) ผลผลิต

	กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
๑	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านแม่เกาะ - บ้านแม่มูด บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร
๒	รายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าข้าม บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปริมาณงาน ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร
๓	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้าม สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ – การไฟฟ้าอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่ เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฮู และหมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๖	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านกุงหมอกคราม หมู่ที่ ๑ บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร
๗	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังป่าช้าบ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร
๘	รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแม่สะงา หมู่ที่ ๒ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕ - ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร
๙	รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยขาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕๐ - ๕.๕๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๙๐ ตารางเมตร
๑๐	รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนาป่าแปก หมู่ที่ ๔ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๙๐ ตารางเมตร
๑๑	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหางปอน หมู่ที่ ๓ – บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร
๑๒	รายการซ่อมแซมถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่ที่บ้าน บ้านหางปอน หมู่ที่ ๓ - บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ – บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ ๑๐ – บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
๑๓	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล่าไม้ค้ำ บ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งยาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร
๑๔	รายการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกประปา หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฮู - บ้านดินดอย หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๐๐ ตารางเมตร
๑๕	๑๕) รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร จุดที่ ๒ บ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร
๑๖	รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยมะเขือส้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร
๑๗	รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านยอด หมู่ที่ ๙ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร
๑๘	รายการปรับปรุงผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทบศอก หมู่ที่ ๘ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร

๑๙	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังป่าช้า บ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร
๒๐	รายการก่อสร้างผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่หมู่ที่ ๒ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ ๕ และบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑.๒๘๕ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๙๗.๕๐ ตารางเมตร
๒๑	รายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร จุดที่ ๓ บ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร
๒๒	รายการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร
๒๓	รายการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน Asphaltic concrete ภายในเขตตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๒.๒๗๔๐ กิโลเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๘.๕๐ ตารางเมตร
๒๔	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าพื้นที่เกษตร(ข้างบ่อนไก่) บ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร
๒๕	รายการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คันคลองแม่เย็น-น้ำตกแม่เย็น หมู่ที่ ๑ บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ยี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๘๖ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๔๔ ตารางเมตร (Y๒)
๒๖	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องแหย่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร (Y๒)
๒๗	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านกุงแกง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร (Y๒)
๒๘	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมบ้านชานเมือง - บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร (Y๒)
๒๙	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ – หย่อมบ้านห้วยไม้ซาง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)
๓๐	รายการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่ซอ บ้านแม่ซอ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)
๓๑	รายการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)
๓๒	รายการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ลาก๊ะ (วังตากแดด) บ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)
๓๓	รายการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ - บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)
	กิจกรรมหลักที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ
๑	รายการปรับปรุงซ่อมแซมถังเก็บน้ำแบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒	รายการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาเปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓	รายการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากห้วยม่วงก่อน - หนองกระทิง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๔	รายการก่อสร้างคลองส่งน้ำทุ่งภูเขาสายบน หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว และหมู่ที่ ๕ บ้านแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๐๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (๒ จุด)
๕	รายการคลองส่งน้ำเลียบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดน้ำฮู - บายพาส ๑๐๙๕ (เลี่ยงเมือง) ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
๖	รายการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่ที่บ้าน บ้านแม่สุยะ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร
๗	รายการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารหรือฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check dam) บ้านห้วยหก หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๔ จุด) (Y๒)
	กิจกรรมหลักที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ
๑	รายการพัฒนาและปรับปรุงสระน้ำรัชดาเทศบาลตำบลขุนยวม
๒	รายการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันดินพังทลายเข้าสนามกีฬา บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร สูง ๒ เมตร ยาว ๓๘ เมตร
๓	รายการปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตซอลโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓ ขนาดความกว้างโดยเฉลี่ย ๒๐ ม. ยาวโดยเฉลี่ย ๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๔.๓) ผลลัพธ์

๑) เส้นทางสายรองในพื้นที่ทั้ง ๗ อำเภอได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น มีความปลอดภัยในการสัญจรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

๒) แหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาที่ได้รับการพัฒนา

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก : ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง

เชิงลบ : .....ไม่มี.....

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๔	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	เม.ย.-มิ.ย. ๖๕	ก.ค. - ก.ย. ๖๕
กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม		✓	✓	✓
กิจกรรมหลักที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำ และทางระบายน้ำ		✓	✓	✓
กิจกรรมหลักที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ		✓	✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๗๕,๙๕๑,๔๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

ที่	กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม	**๖๓,๗๖๒,๕๐๐**	
๑	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านแม่เกาะ - บ้านแม่มูด บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร	๑,๘๒๕,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมยร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
๒	รายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าข้าม บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปริมาณงาน ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร	๓,๒๕๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
๓	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้าม สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ – การไฟฟ้าอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๘๘๕,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
๔	รายการก่อสร้างถนนคอนกริตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่ เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๘๗,๖๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย

ที่	กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฮู และหมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒,๗๖๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้
๖	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านกุงหมอกคราม หมู่ที่ ๑ บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร	๑,๐๘๖,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้
๗	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังป่าช้าบ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๔๐๘,๓๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
๘	รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแม่สะงา หมู่ที่ ๒ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕ - ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร	๒,๕๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
๙	รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยขาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕๐ - ๕.๕๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๙๐ ตารางเมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
๑๐	รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนาป่าแปก หมู่ที่ ๔ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๙๐ ตารางเมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
๑๑	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหางปอน หมู่ที่ ๓ – บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร	๖,๘๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
๑๒	รายการซ่อมแซมถนนดินเขื่อมระหว่างหมู่ที่บ้าน บ้านหางปอน หมู่ที่ ๓ - บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ – บ้านแม่โข่จู หมู่ที่ ๑๐ – บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร	๑,๒๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

ที่	กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๓	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล่าไม้ค้ำ บ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งยาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร	๑๙๘,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
๑๔	รายการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกประปา หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฮู - บ้านดินดอย หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๐๐ ตารางเมตร	๗,๙๔๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้
๑๕	๑๕) รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร จุดที่ ๒ บ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๔๐๘,๓๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
๑๖	รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยมะเขือส้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
๑๗	รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านยอด หมู่ที่ ๙ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร	๑,๕๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
๑๘	รายการปรับปรุงผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทบศอก หมู่ที่ ๘ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร	๒,๕๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
๑๙	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังป่าช้า บ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร	๓๕๔,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
๒๐	รายการก่อสร้างผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่หมู่ที่ ๒ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ ๕ และบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑.๒๘๕ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๙๗.๕๐ ตารางเมตร	๑,๕๘๘,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
๒๑	รายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร จุดที่ ๓ บ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตาราง	๔๘๗,๓๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ที่	กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	เมตร		ตำบลแม่นาเติง
๒๒	รายการกิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	๔๘๘,๙๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
๒๓	รายการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน Asphaltic concrete ภายในเขตตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๒.๒๗๔๐ กิโลเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๘.๕๐ ตารางเมตร	๑,๓๙๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้
๒๔	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าพื้นที่เกษตร(ข้างบ่อนไก่) บ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร	๒๕๓,๑๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
๒๕	รายการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คันคลองแม่เย็น-น้ำตกแม่เย็น หมู่ที่ ๑ บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ยี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๘๖ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๔๔ ตารางเมตร (Y๒)	๒,๐๖๙,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยี้
๒๖	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องแหย่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร (Y๒)	๘๓๒,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
๒๗	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านกุงแกง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร (Y๒)	๗๔๗,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
๒๘	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมบ้านชานเมือง - บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร (Y๒)	๒,๑๘๘,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู
๒๙	รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ – หย่อมบ้านห้วยไม้ซาง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)	๖,๘๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
๓๐	รายการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่ซอ บ้านแม่ซอ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมือง	๒,๗๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม ร่วมกับองค์การ

ที่	กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	หน่วยดำเนินการ
	ปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)		บริหารตำบลเมืองปอน
๓๑	รายการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)	๑,๙๒๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
๓๒	รายการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ลาก๊ะ (วังตากแดด) บ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)	๑,๕๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
๓๓	รายการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ - บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)	๔๙๗,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม ร่วมกับองค์การบริหารตำบลเมืองปอน
	กิจกรรมหลักที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ	**๑๐,๒๙๘,๙๐๐**	
๑	รายการปรับปรุงซ่อมแซมถังเก็บน้ำแบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๑๗๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย
๒	รายการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาเปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	๒๖๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย
๓	รายการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากห้วยม่วงก่อน - หนองกระทิง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔,๘๙๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้
๔	รายการก่อสร้างคลองส่งน้ำทุ่งภูเขาสายบน หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว และหมู่ที่ ๕ บ้านแม่ฮี้ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๐๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (๒ จุด)	๑,๗๑๗,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้
๕	รายการคลองส่งน้ำเลียบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดน้ำฮู - บายพาส ๑๐๙๕ (เลี่ยงเมือง) ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑,๙๖๑,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้

ที่	กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖	รายการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่ที่บ้านบ้านแม่สุยะ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร	๔๑๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา
๗	รายการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารหรือฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check dam) บ้านห้วยหก หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๔ จุด) (Y๒)	๘๙๐,๙๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
	กิจกรรมหลักที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ	**๑,๘๙๐,๐๐๐**	
๑	รายการพัฒนาและปรับปรุงสระน้ำรัชดาเทศบาลตำบลขุนยวม	๑,๐๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอขุนยวม ร่วมกับเทศบาลตำบลขุนยวม
๒	รายการวางกล่องเกเบี้ยนป้องกันดินพังทลายเข้าสนามกีฬา บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร สูง ๒ เมตร ยาว ๓๘ เมตร	๓๙๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
๓	รายการปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตซอลโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓ ขนาดความกว้างโดยเฉลี่ย ๒๐ ม. ยาวโดยเฉลี่ย ๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	ที่ทำการปกครองอำเภอปายร่วมกับ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓

(๘) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☐ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

☑ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต้องมีเหตุผลความจำเป็นและเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

- ☑ มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ☐ ไม่มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) .....

☐ ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
  ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
  ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
  ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๙.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☐ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

- มอบหมายหน่วยงานดำเนินโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานที่รับมอบทรัพย์สิน ซึ่งมีความยินดีรับโอนทรัพย์สิน และจะบริหารจัดการทรัพย์สิน ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินต่อไป รายละเอียดตามบันทึกข้อตกลง MOU ที่แนบมาพร้อมนี้

(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด :

.....

.....

แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๔ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๕	
จังหวัดแม่ฮ่องสอน			
แผนงาน :บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม			
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน		**๗๕,๙๕๑,๔๐๐**	
กิจกรรมหลักที่ ๑ กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม		**๖๓,๗๖๒,๕๐๐**	
๒.งบลงทุน			
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท			
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๑,๘๒๕,๐๐๐	๑.. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านแม่เกาะ - บ้านแม่มูด บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		๓,๒๕๐,๐๐๐	๒. รายการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายท่าข้าม บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ปริมาณงาน ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๑,๘๘๕,๐๐๐	๓. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้ามสายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ – การไฟฟ้าอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๔ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๕	
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๑๘๗,๖๐๐	๔.. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่ เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๒,๗๖๐,๐๐๐	๕. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฮูและหมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๑,๐๘๖,๐๐๐	๖. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านกุงหมอกคราม หมู่ที่ ๑ บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ยี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๔๐๘,๓๐๐	๗. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังป่าช้าบ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		๒,๕๐๐,๐๐๐	๘. รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแม่สะงา หมู่ที่ ๒ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		๒,๐๐๐,๐๐๐	๙. รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยขาน หมู่ที่ ๓ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๕๙๐ ตารางเมตร
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๐. รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านนาป่าแปก หมู่ที่ ๔ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๙๐ ตารางเมตร

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๔ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๕	
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		๖,๘๐๐,๐๐๐	๑๑. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหางปอน หมู่ที่ ๓ - บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๒. รายการซ่อมแซมถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่ที่บ้าน บ้านหางปอน หมู่ที่ ๓ - บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ – บ้านแม่ไข่จู หมู่ที่ ๑๐ – บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือ พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน (ยอดเงินในหนังสือมูลนิธิฯ ๓๓, ๒๘)		๑๙๘,๐๐๐	๑๓. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหล่าไม้ค้ำ บ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งยาว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๗,๙๔๐,๐๐๐	๑๔. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกประปา หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฮู - บ้านดินดอย หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๖๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๖๐๐ ตารางเมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๔๐๘,๓๐๐	๑๕. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร จุดที่ ๒ บ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๖. รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยมะเขือส้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๗. รายการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านยอด หมู่ที่ ๙ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ ตารางเมตร

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๔ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๕	
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		/๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๘. รายการปรับปรุงผิวทางจราจรเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทบศอก หมู่ที่ ๘ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๒.๕๐ - ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		/๓๕๔,๐๐๐	๑๙. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังป่าช้า บ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		/๑,๕๘๘,๐๐๐	๒๐. รายการก่อสร้างผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านโฮ่ง หมู่ที่ ๕ และบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑.๒๘๕ กิโลเมตร หนา ๐.๐๕ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๙๗.๕๐ ตารางเมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		/๔๘๗,๓๐๐	๒๑. รายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร จุดที่ ๓ บ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		/๔๘๘,๙๐๐	๒๒. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรบ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร
(๑.๑๗) ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		/๑,๓๙๐,๐๐๐	๒๓. รายการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน Asphaltic concrete ภายในเขตตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๒.๒๗๔๐ กิโลเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๒๘.๕๐ ตารางเมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		/๒๕๓,๑๐๐	๒๔. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าพื้นที่เกษตร(ข้างบ่อนไก่) บ้านแม่นาเติงใน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ		คำชี้แจง
	ปี ๒๕๖๔ (ถ้ามี)	ปี ๒๕๖๕	
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๒,๐๖๙,๐๐๐	๒๕. รายการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คันคลองแม่เย็น-น้ำตกแม่เย็น หมู่ที่ ๑ บ้านแม่เย็น ตำบลแม่ยี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๘๖ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๔๔ ตารางเมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๘๓๒,๐๐๐	๒๖. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร้องแหย่ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ตารางเมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๗๔๗,๐๐๐	๒๗. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านกุงแกง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตารางเมตร
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๒,๑๘๘,๐๐๐	๒๘. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมบ้านชานเมือง - บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๕๐ ตารางเมตร (Y๒)
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๖,๘๐๐,๐๐๐	๒๙. รายการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ - หย่อมบ้านห้วยไม้ขาง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๒,๗๐๐,๐๐๐	๓๐. รายการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่ขอ บ้านแม่ขอ หมู่ที่ ๕ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๑,๙๒๐,๐๐๐	๓๑. รายการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๒. รายการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำแม่ลาก๊ะ (วังตากแดด) บ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ ๗ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๕	คำชี้แจง
(๑.๑๖) ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		๔๙๗,๐๐๐	๓๓. รายการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ที่ ๖ - บ้านมะหินหลวง หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Y๒)
กิจกรรมหลักที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำและทางระบายน้ำ		**๑๐,๒๙๘,๙๐๐**	
๒.งบลงทุน			
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท			
(๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		๑๗๐,๐๐๐	๑. รายการปรับปรุงซ่อมแซมถังเก็บน้ำแบบเหลี่ยม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ ตารางเมตร โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๑.๑๕) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ		๒๖๐,๐๐๐	๒. รายการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาเปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		๔,๘๙๐,๐๐๐	๓. รายการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากห้วยม่วงก่อน - หนองกระทิง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		๑,๗๑๗,๐๐๐	๔. รายการก่อสร้างคลองส่งน้ำทุ่งภูเขาสายบน หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว และหมู่ที่ ๕ บ้านแม่ยี้ ตำบลแม่ยี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๐๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร (๒ จุด)
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		๑,๙๖๑,๐๐๐	๕. รายการก่อสร้างคลองส่งน้ำเลียบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากวัดน้ำฮู - บายพาส ๑๐๙๕ (เลี่ยงเมือง) ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๑ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย - รายการ (ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณ)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (ถ้ามี)	งบประมาณ ปี ๒๕๖๕	คำชี้แจง
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		๔๑๐,๐๐๐	๖. รายการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่ที่บ้าน บ้านแม่สุยะ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร
(๑.๑๔) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ		๘๙๐,๙๐๐	๗. รายการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารหรือฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check dam) บ้านห้วยหก หมู่ที่ ๖ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๔ จุด)
กิจกรรมหลักที่ ๓ กิจกรรมพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ		**๑,๘๙๐,๐๐๐**	
๒.งบลงทุน			
๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
(๑) ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท			
ค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ		๑,๐๐๐,๐๐๐	๑. รายการพัฒนาและปรับปรุงสระน้ำรัชดาเทศบาลตำบลขุนยวม
ค่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆ		๓๙๐,๐๐๐	๒. รายการวางกล่องเกเบียนป้องกันดินพังทลายเข้าสนามกีฬา บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔ เมตร สูง ๒ เมตร ยาว ๓๘ เมตร
(๑.๑๐) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		๕๐๐,๐๐๐	๓. รายการปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตซอลโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓ ขนาดความกว้างโดยเฉลี่ย ๒๐ ม. ยาว โดยเฉลี่ย ๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

<u>หมายเหตุ</u>

๑. เพื่อประโยชน์ในการประมวลผลข้อมูลให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ทะเบียนรายการ ประเภทรายการ ของสำนักงบประมาณเท่านั้น กรุณาอย่าเพิ่มประเภทรายการใหม่โดยไม่จำเป็น

๒. กรณีประสงค์จะเพิ่มทะเบียนประเภทรายการ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าสำนักงบประมาณที่รับผิดชอบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน

๓. ตามแบบฟอร์มฯ ให้เลือกเฉพาะ (ระบุ) งบรายจ่าย และรายการที่มีงบประมาณเท่านั้น

แบบข้อมูลและการยืนยันความพร้อมของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.๒๕๖๕ (งบลงทุน)

๑. ชื่อโครงการ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านแม่เกาะ – บ้านแม่มูด หมู่ ๓
งบประมาณกิจกรรม ๑,๘๒๕,๐๐๐ บาท

๓. เหตุความจำเป็น/สภาพปัญหา (ระบุเหตุผลความจำเป็น/สภาพปัญหา ที่ดำเนินกิจกรรมนี้)

พื้นที่บ้านแม่แกะ หมู่ ๓ ตำบลแม่คะตวน มีประชากรมากกว่า ๓๐๐ หลังคาเรือน ประชากรมากกว่า ๘๐๐ คน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยปลูกข้าวนาปี กระเทียม ถั่วลิสง ข้าวโพด พืชผักต่างๆตลอดทั้งปีมีมลค่าผลผลิตทางการเกษตรมากกว่า ๕ ล้านบาท เนื่องจากมีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอ พื้นที่การเกษตรมากว่า ๕๐๐ ไร่ และมีเส้นทางเข้าสู้พื้นที่การเกษตรหลายเส้นทาง ส่วนใหญ่เป็นถนนดิน โดยได้ใช้เพื่อการสัญจรขนส่งปัจจัยการผลิต และส่งผลผลิตทางการเกษตรและเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรตลอดทั้งปี โดยเฉพาะเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรสายบ้านแม่เกาะ – บ้านแม่มูด ซึ่งการเดินทางจะลำบากเมื่อเข้าฤดูฝน เนื่องจากเป็นถนนดินจึงมีความจำเป็นต้องเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อง่านต่อการดูแลรักษา และการเดินทางของเครื่องจักรกลการเกษตรต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเกษตรกรสามารถพัฒนาการเกษตรของตนเองเพิ่มขึ้นได้

๔. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

เพื่อการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร และการเดินทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่เกาะ หมู่ ๓ ได้สะดวก มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และง่ายต่อการดูแลบำรุงรักษา

๕. กิจกรรมที่ดำเนินการ (ระบุรายละเอียดของกิจกรรม)

ชื่อกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	รายละเอียดค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านแม่เกาะ – บ้านแม่มูด หมู่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๘๒๕,๐๐๐

๖. สถานที่ดำเนินการ (ระบุชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ)

๖.๑ หมู่ที่ ๓ บ้านแม่เกาะ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย

๖.๒ ภาพถ่ายสภาพพื้นที่ดำเนินการ (จำนวน ๑ – ๒ รูป) พร้อมระบุพิกัดสถานที่

พิกัดพื้นที่ดำเนินการ จุดเริ่มต้น พิกัด ๔๗Q ๓๘๕๘๖๑,๑๙๘๙๑๒๙

จุดสิ้นสุด พิกัด ๔๗Q ๓๘๖๔๑๘,๑๙๘๘๔๗๖





/๗.กลุ่มเป้าหมาย...

๗. กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

๗.๑ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนและเกษตรกร บ้านแม่เกาะ หมู่ ๓ จำนวน ๘๐๐ คน

๗.๒ จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน ๘๐๐ คน

๘. ตัวชี้วัดในการดำเนินกิจกรรม

๘.๑ ตัวชี้วัดเชิงประมาณ จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเป็นก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง

๘.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ถนนดินได้รับการปรับปรุงก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑ เส้นทาง

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ

ประชาชนและเกษตรกรมีเส้นทางในการสัญจรและขนส่งพืชผลการเกษตร ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

๑๐. ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม

เชิงบวก : ประชาชนมีเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และปลอดภัย

เชิงลบ : ไม่มี

๑๑. ความคุ้มค่าของการดำเนินกิจกรรม (ให้ชี้แจงให้ละเอียดว่าโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เมื่อดำเนินแล้ว มีความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างไร ประชาชนและราชการได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง)

เมื่อโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น ประชาชนและเกษตรกร รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้จะมีความสะดวกในการเดินทาง และเป็นเส้นทางที่ใช้สำหรับขนส่งผลผลิตการเกษตรที่สะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัย ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบำรุง และดูแลรักษาให้สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง และปรับปรุงให้สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างดีที่สุด

๑๒. ความพร้อมด้านประมาณราคา/รูปแบบรายการ

☑ ปร.๔, ปร.๕ มีครบถ้วนสมบูรณ์

☐ ปร.๔, ปร.๕ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจาก.....

☑ Factor F เหมาะสม

☐ Factor F ยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก.....

☑ ราคาเหมาะสม

☐ ราคายังไม่เหมาะสม เนื่องจาก .....

☑ แบบแปลนเหมาะสม ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีวิศวกรลงนามรับรอง

☐ แบบแปลนยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก .....

☐ กรณีครุภัณฑ์มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที (ให้แนบคุณลักษณะของครุภัณฑ์มาด้วย)

๑๓. ความพร้อมด้านพื้นที่

☑ ไม่อยู่ในเขตป่าสามารถดำเนินการได้ทันที **(ให้แนบหนังสือยืนยันว่าไม่อยู่ในเขตป่ามาด้วย)**

☐ อยู่ในเขตป่า

☐ ป่าสงวนแห่งชาติ (ระบุชื่อป่า).....

☐ ป่าอนุรักษ์ (ระบุชื่อป่า).....

☐ อื่นๆ (ระบุ) บางส่วนอยู่ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ สปก.

/การขออนุญาต...

☐ การขออนุญาตใช้พื้นที่ กรณีอยู่ในเขตป่า

☐ ขออนุญาตใช้พื้นที่และได้รับอนุญาตแล้ว สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ (ระบุรายละเอียดการได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่).....

.....

☐ ขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต (ระบุรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ว่าได้เสนอขอใช้พื้นที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ ยื่นต่อหน่วยงานใด ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด) .....

.....

.....

☐ ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ เนื่องจาก (ระบุรายละเอียดพร้อมแผนการดำเนินการ)

.....

.....

๑๔. การบริหารจัดการทรัพย์สินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๔.๑ หน่วยงานที่จะรับโอนทรัพย์สินและมีความพร้อมในการบริหารจัดการ ดูแลทรัพย์สิน คือ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน มีความพร้อมในการดูแลทรัพย์สิน

ข้าพเจ้า นายสุรศักดิ์ ใจคำ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน มีความพร้อมและยินที่จะรับโอนทรัพย์สินเพื่อบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวตามกิจกรรมนี้

ลงชื่อ .....

(สุรศักดิ์ ใจคำ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

วันที่.....

๑๕. ผู้รับรองและยืนยันข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามข้อ ๑ – ๑๔

ขอรับรับรองและยืนว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามข้อ ๑ – ๑๔ เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ .....

(นายผะอบ บินสะอาด)

ตำแหน่ง นายอำเภอสบเมย

วันที่.....

หมายเหตุ... ๑. <u>ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียด ครบถ้วนทุกประเด็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการชี้แจงคณะกรรมกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕</u>

๒. ให้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มหนึ่งกิจกรรมต่อหนึ่งชุด หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓ กิจกรรม ต้องจัดทำข้อมูลดังกล่าวตามแบบฟอร์ม จำนวน ๓ ชุด



บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระหว่าง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอสบเมย
กับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวนและกำนันตำบลแม่คะตวน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอสบเมย กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน และกำนันตำบลแม่คะตวน ที่จะผนึกกำลังในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่โดยจะปฏิบัติร่วมกันดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายบ้านแม่เกาะ – บ้านแม่มูด หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจังหวัดจะถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ยินดีรับโอนทรัพย์สินตามข้อ ๑. และจะบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บำรุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ลงนาม ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....
(นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(ลงชื่อ).....
(นายผะอบ บินสะอาด)
นายอำเภอสบเมย

(ลงชื่อ).....
(นายสุรศักดิ์ ใจคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

(ลงชื่อ).....
(นายสายัน มะโน)
กำนันตำบลแม่คะตวน

(ลงชื่อ).....พยาน
(น.ส. ชัศชีย์ พวงพวง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสงกรานต์ นิธิศดำรง)
ปลัดอำเภอ

ข.3 / คต.16 / (16)



บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระหว่าง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอำเภอสบเมย
กับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวนและกำนันตำบลแม่คะตวน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอำเภอสบเมย กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน และกำนันตำบลแม่คะตวน ที่จะผนึกกำลังในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่โดยจะปฏิบัติร่วมกันดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายบ้านแม่เกาะ – บ้านแม่มูด หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจังหวัดจะถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ยินดีรับโอนทรัพย์สินตามข้อ ๑. และจะบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บำรุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ลงนาม ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....
(นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(ลงชื่อ).....
(นายผะอบ บินสะอาด)
นายอำเภอสบเมย

(ลงชื่อ).....
(นายสุรศักดิ์ ใจคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

(ลงชื่อ).....
(นายสายัน มะโน)
กำนันตำบลแม่คะตวน

(ลงชื่อ).....พยาน
(น.ส.ทัศนีย์ พรอมมา)

(ลงชื่อ).....พยาน
((นายสงกรานต์ นิธิศดำรง))
ปลัดอำเภอ

ข้อมูลโครงการ (โปรดกรอกข้อความในแถบสีเหลือง)

หน่วยงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย					
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร					
งบประมาณประจำปี	2563					
ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่เกาะ หมู่ 3	อำเภอ	สบเมย	จังหวัด	แม่ฮ่องสอน	
ชื่อสายทาง	ถนนสายการเกษตร บ้านแม่เกาะ - แม่มูด หมู่ 3	ระยะทาง	0.780	กม.		
เจ้าของงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย	จาก กม.	-	ถึง กม.	-	
แบบเลขที่	มต. ---/2563	จำนวน	3 แผ่น	แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	2 มีนาคม พ.ศ. 2563	ประเภทผิวจราจร	คสล.	กว้าง	4.00	เมตร
ประมาณการตามแบบจำนวน	2 แผ่น	ประเภทไหล่ทาง	TOP SOIL	กว้าง	0.50	เมตร
ผู้ประมาณราคา	นายสายชล เปพาทย์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง			

* กรุณาใส่ความหนาวัสดุเพื่อการตรวจสอบ	ความหนาชั้นวัสดุพื้นทาง	0.15	เมตร
	ความหนาชั้นวัสดุรองพื้นทาง	0.05	เมตร
	ความหนาชั้นวัสดุคัดเลือก(ถ้ามี)	-	เมตร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง (BOQ.)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณประจำปี 2563

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายทาง ถนนสายการเกษตร บ้านแม่เกาะ - แม่มูด หมู่ 3

สถานที่ บ้านแม่เกาะ หมู่ 3 อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120.00 ตร.ม.

ระยะทาง 0.780 กม. ระหว่าง กม. - ถึง กม. พิกัด เริ่มต้น 47 Q E, N,

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 ม.ความหนา 0.15 ม.

ประเภทของไหล่ทาง TOP SOIL กว้างข้างละ 0.50 ม. .แบบเลขที่ มต. ---/2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมัน อ.แม่สะเรียง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานกรุยทางถางป่า-ปรับพื้นที่	ตร.ม.	3,120.00	1.64	5,116.80	1.3624	2.23	6,971.13
2	งานทรายถมรองพื้นทาง	ลบ.ม.	156.00	466.58	72,786.48	1.3624	635.67	99,164.52
3	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.00	265.88	4,519.88	1.3624	362.23	6,157.91
4	งานผิวจราจร ชนิด..คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 m.	ตร.ม.	3,120.00	415.73	1,297,077.60	1.3624	566.39	1,767,136.80
	(เสริมเหล็ก wire mesh Dia.4.00 mm@20*20cm#)							
5	งาน Longitudinal Joint DB 12	ม.		-	-	1.3624	-	-
6	งาน Contraction joint DB 12	ม.	312.00	39.61	12,358.32	1.3624	53.96	16,835.52
7	งาน Expension joint RB 19	ม.	8.00	126.10	1,008.80	1.3624	171.80	1,374.40
8	งานท่อลอดกลม คสล.		-	-	-	-	-	-
	5.1 ขนาด Dia. 0.30 m. ท่อมอก. ชั้น3	เมตร	-	667.67	-	1.3624	909.63	-
	รวมยกยอดไป				1,392,867.88			1,897,640.28

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
	รวมยกยอดมา				1,392,867.88			1,897,640.28
	5.2 ขนาด Dia. 0.40 m. ท่อมอก. ชั้น3	เมตร	-	921.23	-	1.3624	1,255.08	-
	5.3 ขนาด Dia. 0.60 m. ท่อมอก. ชั้น3	เมตร	-	1,655.97	-	1.3624	2,256.09	-
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,392,867.88			1,897,640.28
	ขอใช้งบประมาณ							1,825,000.00
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						

①	ROAD WORKS	=	1,392,867.88
②	BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)	=	-
③	ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT	=	-
④	FACTOR F (ROAD WORKS)	=	1.3624
⑤	FACTOR F (BRIDGE WORKS)	=	1.2782
⑥	F (ADDITIONAL CONDTIONS) = 1+③/(①x④+②x⑤)	=	1.0000
⑦	FACTOR F_N (ROAD WORKS) = ④ x⑥	=	1.3624
⑧	FACTOR F_N (BRIDGE WORKS) = ⑤ x⑥	=	1.2782

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา / ตรวจ

(นายสายชล เปพาทย์) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ) .....เห็นชอบ

(นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน์) รองปลัด อบต.แม่คะตวน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ ใจคำ) นายก อบต.แม่คะตวน

รายการค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สาย ถนนสายการเกษตร บ้านแม่เกาะ - แม่มูด หมู่ 3บ้านแม่เกาะ หมู่ 3 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะทาง 0.78 กม.

(ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 บาท/ลิตร)

ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรน้ำมัน		
1.งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	1.64	บาท/ตร.ม.
2.งานดินคันทาง (ขุดขน)	20.26	บาท/ลบ.หลวม
3.งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง (ดิน-ขุดตัด) งานท่อ	20.15	บาท/ลบ.ม.
4.งานผิวทางคอนกรีต		
4.1 ค่าผสมคอนกรีต	171.08	บาท/ลบ.ม.
4.2 ค่าขนส่งคอนกรีต	12.70	บาท/ลบ.ม./กม.
4.3 ค่าแบบข้างความยาวทั้งสองข้าง	20.60	เมตร
4.4 ค่าปูผิวคอนกรีต	11.78	ตร.ม.
4.5 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	21.68	เมตร
4.6 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	12.98	เมตร
4.7 ค่าบ่มผิวคอนกรีต	8.33	ตร.ม.
5.ค่าขนส่ง 1 กม.ขนดินถมข้างทาง	11.04	บาท/ลบ.ม.

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร

ชื่อสายทาง ถนนสายการเกษตร บ้านแม่เกาะ - แม่มูด หมู่ 3

อยู่ในท้องที่ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 23 บาท/ลิตร

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

ราคาจังหวัด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00 % เงินล่วงหน้าจ่าย - % มี.ค.-62

เงินประกันผลงานหัก - % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด / ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1.	เหล็ก RB 6 มม.	บ./ตัน	28,224.30	26.48	39.41	-	-
2.	เหล็ก RB 9 มม.	บ./ตัน	27,803.74	26.48	39.41	-	-
3.	เหล็ก RB 19 มม.	บ./ตัน	27,383.18	26.48	59.48	2,900.00	30,342.66
4	เหล็ก DB 12 มม.	บ./ตัน	27,336.45	26.48	59.48	3,300.00	30,695.93
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	74.77	26.48	0.06	-	74.83
6	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	3,177.57	220.00	51.74	-	3,229.31
7	ยาง Asphalt Cement	บ./ลิตร	50.00	220.00	-		50.00
8	กรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	800.00	26.48	83.27		883.27
9	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	450.00	26.480	83.27		533.27
10	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	-	-	-		-
11	วัสดุคัดเลือก " ข "	บ./ลบ.ม.	-	-	-		-
12	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	250.00	26.48	83.27		333.27
13	ดินปลูกหญ้า	บ./ลบ.ม.	-	-	-		-
14	ท่อมอก.ชั้น 3 ขนาด Dia.0.30x1.00 m.	บ./ท่อน	261.69	26.48	-		261.69
15	ท่อมอก.ชั้น 3 ขนาด Dia.0.40x1.00 m.	บ./ท่อน	389.41	26.48	-		389.41
16	ท่อมอก.ชั้น 3 ขนาด Dia.0.60x1.00 m.	บ./ท่อน	625.86	26.48	-		625.86
17	wire mesh 4 mm. 20 x 20 cm.	บ/ตร.ม.	38.00	26.48	-	5.00	43.00

การคิดระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รถบรรทุก 10 ล้อ)

ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน L = 22.00 กม.

ทางผิวลาดยาง/ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ	18 กม.x1.00 =	18	กม.
ระยะทางลูกเนิน	4 กม.x2.12 =	8.48	กม.
ระยะทางภูเขา	0 กม.x2.56 =	0.00	กม.

ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ	0 กม.x1.24 =	0	กม.
ระยะทางลูกเนิน	0 กม.x2.36 =	0.00	กม.
ระยะทางภูเขา	0 กม.x2.80 =	0.00	กม.
	รวมระยะทาง D =	18.00	กม.

ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L

ค่าขนส่ง = F **คูณค่าขนส่งจากตารางของระยะขนส่งกิโลเมตรที่** L

*******การคำนวนค่าขนส่ง การคำนวนราคาค่าก่อสร้าง หน้า 130

ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน L = 22.00 กม.

ทางผิวลาดยาง/ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ	18.00	กม.x1.00 =	18.00	กม.
ระยะทางลูกเนิน	4.00	กม.x2.12 =	8.48	กม.
ระยะทางภูเขา	-	กม.x2.56 =	-	กม.

ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ	-	กม.x1.24 =	-	กม.
ระยะทางลูกเนิน	-	กม.x2.36 =	-	กม.
ระยะทางภูเขา	-	กม.x2.80 =	-	กม.
รวม L	22.00	รวมระยะทางD=	26.48	กม.

ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L= 1.20

ค่าขนส่งด้วยรถ 10 ล้อ ที่ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 **บาท/ลิตร**

ราคาค่าขนส่ง 59.48 **บาท/ตัน**

83.27 **บาท/ลบ.ม.**

ค่าขนส่งด้วยรถ 10 ล้อ ที่ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 **บาท/ลิตร** (คิดค่าสภาพถนนแล้ว,ปรับแก้แล้ว)

ราคาค่าขนส่ง *59.48* **บาท/ตัน** **********ค่าขนส่ง**********

83.27 **บาท/ลบ.ม.** **********ค่าขนส่ง**********

บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณราคาโครงการ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตรสายบ้านแม่เกาะ – บ้านแม่มูด หมู่ ๓

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๗๘๐.๐๐ เมตร

งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน ๑,๘๒๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการตรวจสอบ

☑ ถูกต้อง
☐ ไม่ถูกต้อง

สรุป

.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบโครงการ
(นายณัฏฐกิตติ์ นันทสมบูรณ์)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.สบเมย /วิศวกรโยธา

หมายเหตุ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านช่าง (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)
ในคณะกรรมการพิจารรากลั่นกรองโครงการฯระดับจังหวัด เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการ

ข้อมูลโครงการ (โปรดกรอกข้อความในแถบสีเหลือง)

หน่วยงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย					
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร					
งบประมาณประจำปี	2563					
ประเภทงาน	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก					
สถานที่ก่อสร้าง	**บ้านแม่เกาะ หมู่ 3**	อำเภอ	**สบเมย**	จังหวัด	**แม่ฮ่องสอน**	
ชื่อสายทาง	**ถนนสายการเกษตร บ้านแม่เกาะ - แม่มูด หมู่ 3**	ระยะทาง	0.780	กม.		
เจ้าของงาน	ที่ทำการปกครองอำเภอสบเมย	จาก กม.	-	ถึง กม.	-	
แบบเลขที่	มต. ---/2563	จำนวน	3 แผ่น	แผ่น		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	2 มีนาคม พ.ศ. 2563	ประเภทผิวจราจร	คสล.	กว้าง	4.00	เมตร
ประมาณการตามแบบจำนวน	**2 แผ่น**	ประเภทไหล่ทาง	TOP SOIL	กว้าง	0.50	เมตร
ผู้ประมาณราคา	นายสายชล เปพาทย์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง			

* กรุณาใส่ความหนาวัสดุเพื่อการตรวจสอบ	ความหนาชั้นวัสดุพื้นทาง	0.15	เมตร
	ความหนาชั้นวัสดุรองพื้นทาง	0.05	เมตร
	ความหนาชั้นวัสดุคัดเลือก(ถ้ามี)	-	เมตร

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง (BOQ.)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณประจำปี 2563

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายทาง ถนนสายการเกษตร บ้านแม่เกาะ - แม่มูด หมู่ 3

สถานที่ บ้านแม่เกาะ หมู่ 3 อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120.00 ตร.ม.

ระยะทาง 0.780 กม. ระหว่าง กม. - ถึง กม. พิกัด เริ่มต้น 47 Q E, N,

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 ม.ความหนา 0.15 ม.

ประเภทของไหล่ทาง TOP SOIL กว้างข้างละ 0.50 ม. .แบบเลขที่ มต. ---/2561

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมัน อ.แม่สะเรียง 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานกรุยทางถางป่า-ปรับพื้นที่	ตร.ม.	3,120.00	1.64	5,116.80	1.3624	2.23	6,971.13
2	งานทรายถมรองพื้นทาง	ลบ.ม.	156.00	466.58	72,786.48	1.3624	635.67	99,164.52
3	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	17.00	265.88	4,519.88	1.3624	362.23	6,157.91
4	งานผิวจราจร ชนิด..คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 m.	ตร.ม.	3,120.00	415.73	1,297,077.60	1.3624	566.39	1,767,136.80
	(เสริมเหล็ก wire mesh Dia.4.00 mm@20*20cm#)							
5	งาน Longitudinal Joint DB 12	ม.		-	-	1.3624	-	-
6	งาน Contraction joint DB 12	ม.	312.00	39.61	12,358.32	1.3624	53.96	16,835.52
7	งาน Expension joint RB 19	ม.	8.00	126.10	1,008.80	1.3624	171.80	1,374.40
8	งานท่อลอดกลม คสล.		-	-	-	-	-	-
	5.1 ขนาด Dia. 0.30 m. ท่อมอก. ชั้น3	เมตร	-	667.67	-	1.3624	909.63	-
	รวมยกยอดไป				1,392,867.88			1,897,640.28

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
	รวมยกยอดมา				1,392,867.88			1,897,640.28
	5.2 ขนาด Dia. 0.40 m. ท่อมอก. ชั้น3	เมตร	-	921.23	-	1.3624	1,255.08	-
	5.3 ขนาด Dia. 0.60 m. ท่อมอก. ชั้น3	เมตร	-	1,655.97	-	1.3624	2,256.09	-
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,392,867.88			1,897,640.28
	ขอใช้งบประมาณ							1,825,000.00
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)						

(1)	ROAD WORKS	=	1,392,867.88
(2)	BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)	=	-
(3)	ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT	=	-
(4)	FACTOR F (ROAD WORKS)	=	1.3624
(5)	FACTOR F (BRIDGE WORKS)	=	1.2782
(6)	F (ADDITIONAL CONDTIONS) = 1+(3)/((1)x(4)+(2)x(5))	=	1.0000
(7)	FACTOR F_N (ROAD WORKS) = (4) x(6)	=	1.3624
(8)	FACTOR F_N (BRIDGE WORKS) = (5) x(6)	=	1.2782

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา / ตรวจ

(นายสายชล เปพาทย์) ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางจีรพัส ภัทรพีรวัจน์) รองปลัด อบต.แม่คะตวน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ ใจคำ) นายก อบต.แม่คะตวน

รายการค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สาย ถนนสายการเกษตร บ้านแม่เกาะ - แม่มูด หมู่ 3บ้านแม่เกาะ หมู่ 3 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะทาง 0.78 กม.

(ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 บาท/ลิตร)

ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรน้ำมัน		
1.งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	1.64	บาท/ตร.ม.
2.งานดินคันทาง (ขุดขน)	20.26	บาท/ลบ.หลวม
3.งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง (ดิน-ขุดตัด) งานท่อ	20.15	บาท/ลบ.ม.
4.งานผิวทางคอนกรีต		
4.1 ค่าผสมคอนกรีต	171.08	บาท/ลบ.ม.
4.2 ค่าขนส่งคอนกรีต	12.70	บาท/ลบ.ม./กม.
4.3 ค่าแบบข้างความยาวทั้งสองข้าง	20.60	เมตร
4.4 ค่าปูผิวคอนกรีต	11.78	ตร.ม.
4.5 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	21.68	เมตร
4.6 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	12.98	เมตร
4.7 ค่าบ่มผิวคอนกรีต	8.33	ตร.ม.
5.ค่าขนส่ง 1 กม.ขนดินถมข้างทาง	11.04	บาท/ลบ.ม.

ข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร

ชื่อสายทาง ถนนสายการเกษตร บ้านแม่เกาะ - แม่มูด หมู่ 3

อยู่ในท้องที่ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันโซล่า 23 บาท/ลิตร

วัสดุก่อสร้างทั่วไปขนส่งโดย รถบรรทุก 10 ล้อ

วัสดุเหล็กเส้น , ปูนซีเมนต์ , ยางแอสฟัลท์ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

ราคาจังหวัด

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6.00 % เงินล่วงหน้าจ่าย - % มี.ค.-62

เงินประกันผลงานหัก - % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด / ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)
1.	เหล็ก RB 6 มม.	บ./ตัน	28,224.30	26.48	39.41	-	-
2.	เหล็ก RB 9 มม.	บ./ตัน	27,603.74	26.48	39.41	-	-
3.	เหล็ก RB 19 มม.	บ./ตัน	27,383.18	26.48	59.48	2,900.00	30,342.66
4	เหล็ก DB 12 มม.	บ./ตัน	27,336.45	26.48	59.48	3,300.00	30,695.93
5	ลวดผูกเหล็ก	บ./กก.	74.77	26.48	0.06	-	74.83
6	ปูนซีเมนต์ประเภท 1	บ./ตัน	3,177.57	220.00	51.74	-	3,229.31
7	ยาง Asphalt Cement	บ./ลิตร	50.00	220.00	-		50.00
8	กรวดผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	800.00	26.48	83.27		883.27
9	ทรายผสมคอนกรีต	บ./ลบ.ม.	450.00	26.480	83.27		533.27
10	วัสดุคัดเลือก " ก "	บ./ลบ.ม.	-	-	-		-
11	วัสดุคัดเลือก " ข "	บ./ลบ.ม.	-	-	-		-
12	ทรายถมคันทาง	บ./ลบ.ม.	250.00	26.48	83.27		333.27
13	ดินปลูกหญ้า	บ./ลบ.ม.	-	-	-		-
14	ท่อมอก.ชั้น 3 ขนาด Dia.0.30x1.00 m.	บ./ท่อน	261.69	26.48	-		261.69
15	ท่อมอก.ชั้น 3 ขนาด Dia.0.40x1.00 m.	บ./ท่อน	389.41	26.48	-		389.41
16	ท่อมอก.ชั้น 3 ขนาด Dia.0.60x1.00 m.	บ./ท่อน	625.86	26.48	-		625.86
17	wire mesh 4 mm. 20 x 20 cm.	บ./ตร.ม.	38.00	26.48	-	5.00	43.00

การคิดระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รถบรรทุก 10 ล้อ)

ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน L = 22.00 กม.

ทางผิวลาดยาง/ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ	18 กม.x1.00 =	18	กม.
ระยะทางลูกเนิน	4 กม.x2.12 =	8.48	กม.
ระยะทางภูเขา	0 กม.x2.56 =	0.00	กม.

ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ	0 กม.x1.24 =	0	กม.
ระยะทางลูกเนิน	0 กม.x2.36 =	0.00	กม.
ระยะทางภูเขา	0 กม.x2.80 =	0.00	กม.
	รวมระยะทาง D =	18.00	กม.

ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L

ค่าขนส่ง = F คูณค่าขนส่งจากตารางของระยะขนส่งกิโลเมตรที่ L

*******การคำนวนค่าขนส่ง การคำนวนราคาค่าก่อสร้าง หน้า 130

ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน L = 22.00 กม.

ทางผิวลาดยาง/ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ	18.00	กม.x1.00 =	18.00	กม.
ระยะทางลูกเนิน	4.00	กม.x2.12 =	8.48	กม.
ระยะทางภูเขา	-	กม.x2.56 =	-	กม.

ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ	-	กม.x1.24 =	-	กม.
ระยะทางลูกเนิน	-	กม.x2.36 =	-	กม.
ระยะทางภูเขา	-	กม.x2.80 =	-	กม.
รวม L	22.00	รวมระยะทางD=	26.48	กม.

ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L= 1.20

ค่าขนส่งด้วยรถ 10 ล้อ ที่ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 **บาท/ลิตร**

ราคาค่าขนส่ง 59.48 **บาท/ตัน**

83.27 **บาท/ลบ.ม.**

ค่าขนส่งด้วยรถ 10 ล้อ ที่ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 **บาท/ลิตร** (คิดค่าสภาพถนนแล้ว,ปรับแก้แล้ว)

ราคาค่าขนส่ง *59.48* **บาท/ตัน** **********ค่าขนส่ง**********

83.27 **บาท/ลบ.ม.** **********ค่าขนส่ง**********

☐ สำนักปลัด
☐ กองคลัง
☑ กองช่าง
☐ กองการศึกษา
☐ สภา อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
เลขที่รับ 1174
วันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๒
เวลา

ที่ ทส ๑๖๒๗.๒/ ๖๒๘

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๓๗/๓ ถนนบางล้อนิคม อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

กองช่าง อบต.แม่คะตวน
เลขที่รับ 90
๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒
วันที่ เดือน พ.ศ.
เวลา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่โครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

อ้างถึง หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ที่ มส ๗๓๑๐๓/๒๑๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่แสดงตำแหน่งผลการตรวจสอบโครงการจำนวน ๕ โครงการ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบพื้นที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พื้นที่ตำบลแม่คะตวน มีเอกสารสิทธิ์และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ จำนวน ๕ โครงการ นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ขอเรียนว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามที่นายสายชล เปพาร์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เป็นผู้รับรองสำเนาค่าพิกัดและแผนที่ หากค่าพิกัดถูกต้อง ผลปรากฏดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หย่อมบ้านดอยกู่ หมู่ ๓ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านแม่เกาะ-บ้านแม่มูด หมู่ ๓ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่คาบเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย อำเภอแม่สะเรียง
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายป่าซ้าเก่า หมู่ ๑ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายคันคลองชลประทาน บ้านคอนผึ้ง หมู่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่คาบเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย อำเภอแม่สะเรียง
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายลุ่ม บ้านคอนผึ้ง หมู่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายโกรสร วิริยะ)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
สาขาแม่ฮ่องสอน

(นายธุรศักดิ์ ใจคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๕๐๐๗

(นายสิทัส ภัทรพีรวัจน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ถนนการเกษตรสายบ้านแม่เกาะ - บ้านแม่มูด
บ้านแม่เกาะ - บ้านแม่มูด หมู่ ๓ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
385100
385400
385700
386000
386300
1989200
1989000
1988800
1988600
1988400
จุดเริ่มต้น
จุดสิ้นสุด
ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย อ.แม่สะเรียง
คำอธิบายสัญลักษณ์
จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด
ถนนการเกษตรสายบ้านแม่เกาะ - บ้านแม่มูด
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา
ป่าสงวนป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย อ.แม่สะเรียง

บันทึกให้ความยินยอมใช้ที่ดิน

หนังสือฉบับนี้ทำที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... บ้านเลขที่..... หมู่..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... ขอทำหนังสือให้ความยินยอม ในการถนนเพื่อการเกษตรผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้ ดังนี้

๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๔ หมู่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำถนนเพื่อการเกษตรสายใหม่ ผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้โดยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ดำเนินการได้โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องและโต้แย้ง ในการดำเนินการพร้อมทั้งค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

๒. ข้าพเจ้าขอยอมรับและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เข้าไปดำเนินการดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ให้ความยินยอม

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

[redacted]

นาย อายัย นามแซ่
Mr. Aynai
Namwen
เกิดวันที่ 5 ธ.ค. 2508
87 หมท 3 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย
จ แม่ฮ่องสอน
1 ธ.ค. 2554

[redacted]

BORA-26-04

[redacted]

THAILAND

สำเนาถูกต้อง

(นาย อายัย นามแซ่)

[redacted]

เจ้าพนักงานบังคับคดี

ถนน แม่คะ

บันทึกให้ความยินยอมใช้ที่ดิน

หนังสือฉบับนี้ทำที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า คงปัน ตาวพรม บ้านเลขที่ 38 หมู่ 3 ตำบล แม่คะตวน อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ขอทำหนังสือให้ความยินยอม ในการถนนเพื่อการเกษตรผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้ ดังนี้

๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๔ หมู่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำถนนเพื่อการเกษตรสายใหม่ ผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้โดยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ดำเนินการได้โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องและโต้แย้ง ในการดำเนินการพร้อมทั้งค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

๒. ข้าพเจ้าขอยอมรับและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เข้าไปดำเนินการดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยายนเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ให้ความยินยอม

(คงปัน ตาวพรม)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายพิสิฐ ตาวพรม)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นาย ศักดิ์ชัย ตาวพรม)

(น. ส. ๓ ก.)

หนังสือรับรองการทำประโยชน์

[redacted]

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าที่ ระวาง อำเภอสบเมย.

(ประทับตราตำแหน่งเป็นสำคัญ)

[redacted]

เกิดวันที่ - - 2473

Date of Birth - - 1930

1 ก.ค. 2549 ( ) ตลอดชีพ

1 Jul. 2006 (นายสริยะ วิริยะสวัสดิ์) LIFELONG

[redacted]

IPTHA3580400345277 9<<<<<<<<<<<
3000000F5699998THA<5806<<<<<<1
TAOPHRM<<POOM<<<<<<<<<<<<<<<<

[redacted]

รายการเกี่ยวกับบ้าน

ชื่อหมู่บ้าน ซอยบ้าน

ประเภทบ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลายมือชื่อ

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

2

ชื่อ สัญชาติ เพศ

เลขประจำตัวประชาชน สถานภาพ เกิดเมื่อ

* ผู้ขอ ลายมือชื่อ

** ผู้มีหน้าที่

สำเนาถูกต้อง

[redacted]

บันทึกให้ความยินยอมใช้ที่ดิน

หนังสือฉบับนี้ทำที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า นายปัม ตาจพรม บ้านเลขที่ 38 หมู่ 3
ตำบล แม่คะตวน อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ขอทำหนังสือให้ความยินยอม ในการถนนเพื่อการเกษตรผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้ ดังนี้

๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๔ หมู่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำถนนเพื่อการเกษตรสายใหม่ ผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้โดยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ดำเนินการได้โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องและโต้แย้ง ในการดำเนินการพร้อมทั้งค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

๒. ข้าพเจ้าขอยอมรับและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เข้าไปดำเนินการดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยายนเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ให้ความยินยอม

(นายปัม ตาจพรม)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายพิชิต ตาจพรม)

(ลงชื่อ)..... พยาน


(นาง ศิริพร ตาจพรม)

หนังสือรับรองการทำประโยชน์

ออกโดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าที่ทำการแทนกำนันตำบลหนองแวง

(ประทับตราตำแหน่งเป็นสำคัญ)


Name Mrs. Poom
Last name Taophrm
Date of Birth - - 1930
5806-01-07011109
THAILAND
IPTHA5580400534527795<<<<<<<<<<<
3000000F5699998THA<5806<<<<<<<
TAOPHRM<<POOM<<<<<<<<<<<<<<<<

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เลขรหัสประจำบ้าน

รายการทอย

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบานเลขที่

ลงชื่อ

วันเดือนปีที่ลงทะเบียนบ้าน

ชื่อ

สัญชาติ

เพศ

เลขประจำตัวประชาชน

สถานภาพ

เกิดเมื่อ

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ

* มาจาก

นายทะเบียน

บันทึกให้ความยินยอมใช้ที่ดิน

หนังสือฉบับนี้ทำที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า นาย สังวาล ตาวันชัย บ้านเลขที่ 122 หมู่ 3 ตำบล แม่ยางตาล อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ขอทำหนังสือให้ความยินยอม ในการถนนเพื่อการเกษตรผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้ ดังนี้

๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๔ หมู่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำถนนเพื่อการเกษตรสายใหม่ ผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้โดยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ดำเนินการได้โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องและโต้แย้ง ในการดำเนินการพร้อมทั้งค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

๒. ข้าพเจ้าขอยอมรับและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เข้าไปดำเนินการดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ให้ความยินยอม


(นาย สังวาล ตาวันชัย)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นาย ดำรง ศิริกุลชัย)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาว ลัดดา ปิยพันธ์)



เลขรหัสประจำบ้าน เล่มที่

รายการที่อยู่

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน

สถิษณะบาน

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน

2

เล่มที่

เพศ

มารดาผู้ให้กำเนิด สัญชาติ

บิดาผู้ให้กำเนิด สัญชาติ

นายทะเบียน


** ไปที่

(น.ส.๔จ)



ตำแหน่งที่ดิน

โฉนดที่ดิน



บันทึกให้ความยินยอมใช้ที่ดิน

หนังสือฉบับนี้ทำที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....บ้านเลขที่ ๕๒๖ หมู่ ๖

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด..... ขอทำหนังสือให้ความยินยอม ในการถนนเพื่อการเกษตรผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้ ดังนี้

๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๔ หมู่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำถนนเพื่อการเกษตรสายใหม่ ผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้โดยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ดำเนินการได้โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องและโต้แย้ง ในการดำเนินการพร้อมทั้งค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

๒. ข้าพเจ้าขอยอมรับและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เข้าไปดำเนินการดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ให้ความยินยอม


(.....)


(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)





BORA-2.0-02-2560

THAILAND

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่

เลขรหัสประจำบ้าน สำนักทะเบียน

รายการก่อน

ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายทะเบียน

เล่มที่ รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

ชื่อ สัญชาติ เพศ

เลขประจำตัวประชาชน สถานภาพ เกิดเมื่อ

นายทะเบียน

ไปที่

บันทึกให้ความยินยอมใช้ที่ดิน

หนังสือฉบับนี้ทำที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า นาย ปัน ศรีทอง บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ ๖ ตำบล แม่คะตวน อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ขอทำหนังสือให้ความยินยอม ในการถนนเพื่อการเกษตรผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้ ดังนี้

๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๔ หมู่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำถนนเพื่อการเกษตรสายใหม่ ผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้โดยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ดำเนินการได้โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องและโต้แย้ง ในการดำเนินการพร้อมทั้งค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

๒. ข้าพเจ้าขอยอมรับและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เข้าไปดำเนินการดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ให้ความยินยอม

(นาย ปัน ศรีทอง)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นาย [illegible])

(ลงชื่อ) อำพน วิญญายน พยาน

(นาย อำพน วิญญายน)

ใบมอบฉันทะ

ขอมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในบริษัทเป็นผู้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนเท่านั้น

[redacted]

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

Identification Number [redacted]

[redacted]

14 มี.ค. 2561 [redacted] ตลอดชีพ

Date of Issue เจ้าพนักงานออกบัตร Date of Expiry [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

BORA-2.0-02-2560

[redacted]

THAILAND

[redacted]

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่

เลขรหัสประจำบ้าน สำนักทะเบียน

รายการท้อย

ชื่อหมู่บ้าน

ประเภทบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ นายทะเบียน

1

เล่มที่ รายการบุคคลในบ้านของเลขที่

สัญชาติ

สถานภาพ

สัญชาติ

สัญชาติ

นายทะเบียน

บันทึกให้ความยินยอมใช้ที่ดิน

หนังสือฉบับนี้ทำที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า นาย สมเกียรติ ใจเอ็ด บ้านเลขที่ ๔๘๔ หมู่ 3 ตำบล แม่คะตวน อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ขอทำหนังสือให้ความยินยอม ในการถนนเพื่อการเกษตรผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้ ดังนี้

๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๔ หมู่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำถนนเพื่อการเกษตรสายใหม่ ผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้โดยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ดำเนินการได้โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องและโต้แย้ง ในการดำเนินการพร้อมทั้งค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

๒. ข้าพเจ้าขอยอมรับและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เข้าไปดำเนินการดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ให้ความยินยอม


(นาย สมเกียรติ ใจเอ็ด)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นายอุดมศักดิ์ อุนหล่ำพานา)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางสาว ลิงลัน)


บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
Identification Number
วันออกบัตร
วันบัตรหมดอายุ
THAILAND

BORA-26-04

[redacted]

บันทึกให้ความยินยอมใช้ที่ดิน

หนังสือฉบับนี้ทำที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า นาย สมจิตร์ ไปรเอ่ย บ้านเลขที่ ๔๔/ หมู่ 3 ตำบล แม่คะตวน อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ขอทำหนังสือให้ความยินยอม ในการถนนเพื่อการเกษตรผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้ ดังนี้

๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๔ หมู่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำถนนเพื่อการเกษตรสายใหม่ ผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้โดยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ดำเนินการได้โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องและโต้แย้ง ในการดำเนินการพร้อมทั้งค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

๒. ข้าพเจ้าขอยอมรับและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เข้าไปดำเนินการดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ให้ความยินยอม


(นาย สมจิตร์ ไปรเอ่ย)


(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)


Name MR. Somrat
Last name Pisaoei
Date of Issue
Date of Expiry
BOBA-26-04



บันทึกให้ความยินยอมใช้ที่ดิน

หนังสือฉบับนี้ทำที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า นาย ก้องดำ ทินใจ บ้านเลขที่ 21/2 หมู่ 3 ตำบล แม่ดเดน อำเภอ สบเมย จังหวัด แม่ฮ่องสอน ขอทำหนังสือให้ความยินยอม ในการถนนเพื่อการเกษตรผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้ ดังนี้

๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒๔ หมู่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำถนนเพื่อการเกษตรสายใหม่ ผ่านที่ดินของข้าพเจ้าได้โดยให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ดำเนินการได้โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องและโต้แย้ง ในการดำเนินการพร้อมทั้งค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

๒. ข้าพเจ้าขอยอมรับและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เข้าไปดำเนินการดังกล่าวได้

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)..... ผู้ให้ความยินยอม


(นาย ก้องดำ ทินใจ)


(ลงชื่อ)..... พยาน

(.....)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นาย อำพน วิญญาณ)




Identification Number
Mr. Kongkham
Thipchai
24 Aug. 1966
150
150
Date of Issue
เจ้าพนักงานออกบัตร
Date of Expiry
THAILAND

รายการเกี่ยวกับบ้าน

5806-005900-9

ตำบลแม่ตะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อหมู่บ้าน

ที่ตั้งบ้าน

ประเภทบ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่

ลงชื่อ

นายทะเบียน

5806-005900-9

ชื่อ นายกองคำ กิมไชย

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

5-5806-90007-72-4

เกิดเมื่อ 24 ส.ค. 2509

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ นาง

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ลิซ

นายทะเบียน

ได้มาเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2538

(นายอดิศัย นิยภักดี)

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

1. ตัวชี้วัดโครงการไม่มี/และไม่ระบุค่าเป้าหมายที่ชัดเจน ขอให้ ระบุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ สามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. ไม่มีการอธิบายถึงลักษณะการดำเนินงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานโครงการให้ชัดเจน มีแต่โครงการ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย และค่าใช้จ่าย ซึ่ง สงป ไม่เห็นถึงขั้นตอน ว่า กิจกรรมนั้นๆ มีลักษณะการดำเนินงานอย่างไร

3. งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ต้องเป็นรายการภายใต้กิจกรรม ไม่ให้นำชื่อรายการก่อสร้าง.... มาเป็นชื่อกิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย

4. ขอให้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนโครงการ/รายการ กับส่วนราชการ เช่น การปลูกป่า แนวกันไฟ

5. ชื่อรายการลงทุน (ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์) ต้องระบุ สถานที่ก่อสร้าง/ดำเนินการ (หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด) และปริมาณงาน ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ควรนำวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างมาระบุเป็นชื่อรายการ ในส่วนของรายการครุภัณฑ์ต้องระบุสถานที่ตั้ง และต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

6. ในการแยกประเภทค่าใช้จ่าย ขอให้นำรายการที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าเอกสารอบรม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทางผู้เข้ารับการอบรม และค่าวัสดุสนามและการฝึก ไปไว้ในค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ในส่วนของค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่ ให้นำไปไว้ในรายการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าพาหนะ (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตาม ลงพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วย)

7. สามารถดูราคามาตรฐานครุภัณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายต่อหน่วย รวมไปถึง หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเวบไซต์สำนักงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10

[redacted]

การคิดระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง (รถบรรทุก 10 ล้อ)

ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน L = 22.00 กม.

ทางผิวลาดยาง/ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ	18 กม.x1.00 =	18	กม.
ระยะทางลูกเนิน	4 กม.x2.12 =	8.48	กม.
ระยะทางภูเขา	0 กม.x2.56 =	0.00	กม.

ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ	0 กม.x1.24 =	0	กม.
ระยะทางลูกเนิน	0 กม.x2.36 =	0.00	กม.
ระยะทางภูเขา	0 กม.x2.80 =	0.00	กม.
	รวมระยะทาง D =	18.00	กม.

ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L

ค่าขนส่ง = F คูณค่าขนส่งจากตารางของระยะขนส่งกิโลเมตรที่ L

*******การคำนวนค่าขนส่ง การคำนวนราคาค่าก่อสร้าง หน้า 130

ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน L = 22.00 กม.

ทางผิวลาดยาง/ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ	18.00	กม.x1.00 =	18.00	กม.
ระยะทางลูกเนิน	4.00	กม.x2.12 =	8.48	กม.
ระยะทางภูเขา	-	กม.x2.56 =	-	กม.

ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ	-	กม.x1.24 =	-	กม.
ระยะทางลูกเนิน	-	กม.x2.36 =	-	กม.
ระยะทางภูเขา	-	กม.x2.80 =	-	กม.
รวม L	22.00	รวมระยะทางD=	26.48	กม.

ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L= 1.20

ค่าขนส่งด้วยรถ 10 ล้อ ที่ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 **บาท/ลิตร**

ราคาค่าขนส่ง 59.48 **บาท/ตัน**

83.27 **บาท/ลบ.ม.**

ค่าขนส่งด้วยรถ 10 ล้อ ที่ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 **บาท/ลิตร** (คิดค่าสภาพถนนแล้ว,ปรับแก้แล้ว)

ราคาค่าขนส่ง *59.48* **บาท/ตัน** **********ค่าขนส่ง**********

83.27 **บาท/ลบ.ม.** **********ค่าขนส่ง**********

รายการค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สาย ถนนสายการเกษตร บ้านแม่เกาะ - แม่มูด หมู่ 3บ้านแม่เกาะ หมู่ 3 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะทาง 0.78 กม.

(ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 บาท/ลิตร)

ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรน้ำมัน		
1.งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	1.64	บาท/ตร.ม.
2.งานดินคันทาง (ขุดขน)	20.26	บาท/ลบ.หลวม
3.งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง (ดิน-ขุดตัด) งานท่อ	20.15	บาท/ลบ.ม.
4.งานผิวทางคอนกรีต		
4.1 ค่าผสมคอนกรีต	171.08	บาท/ลบ.ม.
4.2 ค่าขนส่งคอนกรีต	12.70	บาท/ลบ.ม./กม.
4.3 ค่าแบบข้างความยาวทั้งสองข้าง	20.60	เมตร
4.4 ค่าปูผิวคอนกรีต	11.78	ตร.ม.
4.5 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	21.68	เมตร
4.6 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	12.98	เมตร
4.7 ค่าบ่มผิวคอนกรีต	8.33	ตร.ม.
5.ค่าขนส่ง 1 กม.ขนดินถมข้างทาง	11.04	บาท/ลบ.ม.

รายการคำนวณราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง สาย ถนนสายการเกษตร บ้านแม่เกาะ - แม่มูด หมู่ 3บ้านแม่เกาะ หมู่ 3 อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระยะทาง 0.78 กม.

(ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 บาท/ลิตร)

1.งานกรุยทางถางป่า

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ .....☐ เบา.....☐ กลาง.....☐ หนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	1.64	บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	1.64	บาท/ตร.ม.	1

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2 งานทรายถมรองพื้น

ค่าวัสดุจากแหล่ง			=	250.00	บาท/ลบ.ม.	.....2.1
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)			=	-	บาท/ลบ.ม.	.....2.2
ค่าขนส่ง	26.48 กม.		=	83.27	บาท/ลบ.ม.	.....2.3
รวม			=	333.27	บาท/ลบ.ม.	.....2.4
ส่วนยุบตัว	333.27	x 1.40	=	466.58	บาท/ลบ.ม.	.....2.5
ค่าตัดแต่งขั้นบันได			=	-	บาท/ลบ.ม.	.....2.6
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)			=	-	บาท/ลบ.ม.	.....2.7
ค่างานต้นทุน			=	466.58	บาท/ลบ.ม.	.....2.8

หมายเหตุ

ส่วนยุบตัวของ	แนวเก่า	แนวใหม่
ทรายถมคันทาง	1.40	1.45
ดิน , ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
ดินเหนียว ถมคันทาง	1.85	1.90

(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)

3 งานดินถมไหล่ทาง TOP SOIL

ค่าวัสดุจากแหล่ง				=	186.92 บาท / ลบ.ม.	.....3.1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)				=	20.26 บาท / ลบ.ม.	.....3.2
ค่าขนส่ง	0.50	กม.		=	5.52 บาท / ลบ.ม.	.....3.3
	รวม			=	212.70 บาท / ลบ.ม.	.....3.4
ส่วนยุบตัว	212.70	x	1.25	=	265.88 บาท / ลบ.ม.	.....3.5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดอัด)	50 %			=	- บาท / ลบ.ม.	.....3.6
ค่างานต้นทุน				=	265.88 บาท / ลบ.ม.	.....3.7

4.ข้อมูลงานผิวทางคอนกรีต

ที่มา : หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม(หน้า 31)

ข้อมูลคอนกรีต

อัตราส่วนของวัสดุมวลรวม(1 ลบ.ม.) : หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม(หน้า 31)

Class of Concrete				Special C	Lean 1:3:5	Mortar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต				300:430:860	240:520:860	500:1,100
1 ซีเมนต์	1.05	x	3,229.31	1,017.23	813.79	1,695.39
2 ทราย	1.20	x	533.27	275.17	332.76	703.92
3 หิน	1.15	x	883.27	873.55	873.55	-
รวม				2,165.95	2,020.10	2,399.31

4 งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT *0.15* *CM.THICK*

.แบบเลขที่ *มต. ---/2561*

ปริมาณงานทั้งโครงการ				=	3,120.00 ตร.ม.	.....4.1
ค่าติดตั้งเครื่องผสม	คิด	150000/28000		=	5.35 บาท / ตร.ม.	.....4.2
ค่าคอนกรีต				=	2,165.95 บาท /ลบ.ม.	.....4.3
ค่าผสม				=	171.08 บาท /ลบ.ม.	.....4.4
งานคอนกรีต						
คิดจากพื้นที่				=	3,120.00 ตร.ม.	.....4.5
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม	คิดจาก	4.2 x 4.5		=	16,692.00 บาท	.....4.6
- ค่าคอนกรีต	คิดจาก	4.3 x 4.5 x ความหนา		=	1,013,664.60 บาท	.....4.7
- ค่าผสมคอนกรีต	คิดจาก	4.4x 4.5 x ความหนา		=	80,065.44 บาท	.....4.8
ระยะทางขนส่งคอนกรีต(คิด 1/4 ของโครงการ กำนดจุดติดตั้งเครื่องผสมกลางโครงการ)						
			ระยะทาง	=	0.1950 กม.	.....4.9
- ค่าขนส่งคอนกรีต(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)				=	12.70 บาท/กม.	.....4.10
			เป็นเงิน	=	2.47 บาท	.....4.11

ค่าหล็ก wire mesh(4.00 mm@10*30cm#)					3,120.00	ตร.ม.	
ค่าวัสดุ				=	40.00	บาท / ตร.ม.	.....4.12
ค่าแรงงาน(บัญชีค่าแรงงาน)				=	5.00	บาท / ตร.ม.	.....4.13
	รวม			=	45.00	บาท / ตร.ม.	.....4.14
ส่วนเผื่อ	4.14	x	1.03	=	46.35	บาท / ตร.ม.	.....4.15
- รวมงานเหล็กตะแกรง wire mesh 4 mm.							
จำนวน	3,120.00	ตร.ม. @	46.35	บาท =	144,612.00	บาท	.....4.16
- ความยาวแบบ				=	780.00	ม.	.....4.17
คิดตามยาว 2 ข้าง(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)				=	20.60	บาท/ม.	.....4.18
ค่าแบบเป็นเงิน					16,068.00	บาท	.....4.19
- ค่าปูผิวคอนกรีต(PAVERจากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)				=	11.78	บาท/ตร.ม.	.....4.20
ดังนั้น จะได้ค่าปูผิวคอนกรีต(PAVER)		(4.19x4.5)		=	7.13	บาท	.....4.21
- ค่าบ่มคอนกรีตร(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)				=	8.33	บาท/ตร.ม.	.....4.22
ดังนั้น จะได้ค่าบ่มคอนกรีต = (4.22x4.5)				=	25,989.60	บาท	.....4.23
ดังนั้นค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด							
(4.6+4.7+4.8+4.11+4.16+4.19+4.21+4.23)					1,297,101.24	บาท	.....4.24
คิดเป็นค่างานต้นทุน					415.73	บาท/ตร.ม.	**********

5 งาน Longitudinal Joint DB 12

คิดจากความยาว	-	m.					
ค่าวัสดุเหล็กข้ออ้อย DB 30 Dia. 12 mm.				=	27,336.45	บาท /ตัน	.....5.1
ค่าขนส่ง	26.48	กม.		=	59.48	บาท /ตัน	.....5.2
ค่าแรงตัด-ดัดเหล็ก				=	2,681.00	บาท /ตัน	.....5.3
	รวม			=	30,076.93	บาท /ตัน	.....5.4
ความยาวเหล็กต่อท่อน				=	0.50	เมตร	.....5.5
spacing	0.50	เมตร	จำนวนทั้งหมด	=	-	ท่อน	.....5.6
				=	-	เมตร	.....5.7
น้ำหนักเหล็ก	0.888	กก./เมตร	น้ำหนักทั้งหมด	=	-	ตัน	.....5.8
ส่วนเผื่อ	-	x	1.10	=	-	ตัน	.....5.9
	ค่างานเหล็ก(5.4x5.9)				-	บาท	.....5.10
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	-	ม.					
		@	21.68	บาท =	-	บาท	.....5.11
ค่า Joint Sealer: หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม(หน้า 71)					45.00	บาท/ลิตร	.....5.12
JOINT SEALER	-	ลิตร @	45.00	บาท/ลิตร =	-	บาท	.....5.13
	รวม				45.00	บาท	.....5.14
	ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด			=	45.00	บาท	.....5.15
	ค่างานต้นทุน/เมตร			=	#DIV/0!	บาท / ม.	..5.15/ยาว

6 งาน งาน Contraction joint DB 12

คิดจากความยาว	780.00 m.						
ค่าวัสดุเหล็กเส้นกลม DB Dia. 12 mm.				=	27,336.45	บาท /ตัน	.....6.1
ค่าขนส่ง	26.48 กม.			=	59.48	บาท /ตัน	.....6.2
ค่าแรงตัด-ดัดเหล็ก				=	2,681.00	บาท /ตัน	.....6.3
	รวม			=	30,076.93	บาท /ตัน	.....6.4
ความยาวเหล็กต่อท่อน				=	0.50	เมตร	.....6.5
spacing	0.50 เมตร	จำนวนทั้งหมด		=	1,560.00	ท่อน	.....6.6
				=	780.00	เมตร	.....6.7
น้ำหนักเหล็ก	8.880 กก./เมตร	น้ำหนักทั้งหมด		=	6.926	ตัน	.....6.8
ส่วนเผื่อ	6.926 x	1.10		=	7.618	ตัน	.....6.9
	ค่างานเหล็ก(6.4x6.9)				229,126.05	บาท	.....6.10
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	780.00 ม.						.....6.11
	@	21.68	บาท	=	16,910.40	บาท	.....6.12
JOINT SEALER	292.50 ลิตร @	45.00	บาท/ลิตร	=	13,162.50	บาท	.....6.13
ทาสี+จารบี	1,560.00 ชุด @	4.00	บาท/ชุด	=	6,240.00	บาท	.....6.14
	รวม				36,312.90	บาท	.....6.15
	ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด			=	265,438.95	บาท	.....6.16
	ค่างานต้นทุน/เมตร			=	340.30	บาท / ม.	..6.16/ยาว

7 งาน งาน Expension joint RB 19

คิดจากความยาว	4.00 m.						
ค่าวัสดุเหล็กเส้นกลม RB Dia. 19 mm.				=	27,383.18	บาท /ตัน	.....7.1
ค่าขนส่ง	26.48 กม.			=	59.48	บาท /ตัน	.....7.2
ค่าแรงตัด-ดัดเหล็ก				=	2,681.00	บาท /ตัน	.....7.3
	รวม			=	30,123.66	บาท /ตัน	.....7.4
ความยาวเหล็กต่อท่อน				=	0.50	เมตร	.....7.5
spacing	0.50 เมตร	จำนวนทั้งหมด		=	8.00	ท่อน	.....7.6
				=	4.00	เมตร	.....7.7
น้ำหนักเหล็ก	2.230 กก./เมตร	น้ำหนักทั้งหมด		=	0.008	ตัน	.....7.8
ส่วนเผื่อ	0.008 x	1.10		=	0.008	ตัน	.....7.9
	ค่างานเหล็ก(7.4x7.9)				240.98	บาท	.....7.10
METAL+ทาสี+จาระบี	8.00 ชุด						

		@	14.00	บาท	=	112.00	บาท	.....7.11
JOINT SEALER	1.50	ลิตร @	45.00	บาท/ลิตร	=	67.50	บาท	.....7.12
ค่าหยอดยาง	4.00	เมตร @	12.98	บาท/เมตร	=	51.92	บาท	.....7.13
ทาสี+จารบี	8.00	ชุด @	4.00	บาท/ชุด	=	32.00	บาท	.....7.14
	รวม					263.42	บาท	.....7.15
	ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด				=	504.40	บาท	.....7.16
	ค่างานต้นทุน/เมตร				=	126.10	บาท / ม.	..7.16/ยาว

8. งาน R.C. PIPE CULVERT

8.1 ขนาด ø 0.30 ม. x 1.00 ม.

- ปริมาณงานดินขุด คำนวณตามหลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทางฯ(หน้า 29)	=	1.17	ลบ.ม.	...8.1
- ค่าขุดดิน(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ลำดับที่ 3 งานดิน-ขุด	=	20.15	บาท/ลบ.ม.	...8.2
- ดังนั้น จะได้ค่างานขุดดิน = ...8.1 x ...8.2	=	23.57	บาท/ม.	...8.3
- ค่าท่อ	=	261.69	บาท/ม.	...8.4
- ค่าวางและกลบกลับ : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานฯ(หน้า 81)	=	140.00	บาท/ม.	...8.5
- ปริมาตรคอนกรีตหยาบ : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานฯ(หน้า 81)	=	0.12	ลบ.ม.	...8.6
- ดังนั้น จะได้ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	=	242.41	บาท/ม.	...8.7
- ค่าใช้จ่ายรวม = ...8.3 + ...8.4 + ...8.5 + ...8.7	=	667.67	บาท/ม.	
- ค่างานต้นทุน	=	667.67	บาท/ม.	

8.2 ขนาด ø 0.40 ม. x 1.00 ม.

- ปริมาณงานดินขุด คำนวณตามหลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทางฯ(หน้า 29)	=	1.40	ลบ.ม.	...8.8
- ค่าขุดดิน(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ลำดับที่ 3 งานดิน-ขุด	=	20.15	บาท/ลบ.ม.	...8.9
- ดังนั้น จะได้ค่างานขุดดิน = ...8.8 x ...8.9	=	28.21	บาท/ม.	...8.10
- ค่าท่อ	=	389.41	บาท/ม.	...8.11
- ค่าวางและกลบกลับ : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานฯ(หน้า 81)	=	140.00	บาท/ม.	...8.12
- ปริมาตรคอนกรีตหยาบ : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานฯ(หน้า 81)	=	0.18	ลบ.ม.	...8.13
- ดังนั้น จะได้ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	=	363.61	บาท/ม.	...8.14
- ค่าใช้จ่ายรวม = ...8.10 + ...8.11 + ...8.12 + ...8.14	=	921.23	บาท/ม.	
- ค่างานต้นทุน	=	921.23	บาท/ม.	

8.3 ขนาด ø 0.60 ม. x 1.00 ม.

- ปริมาณงานดินขุด คำนวณตามหลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทางฯ(หน้า 29)	=	1.92	ลบ.ม.	...8.15
- ค่าขุดดิน(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ลำดับที่ 3 งานดิน-ขุด	=	20.15	บาท/ลบ.ม.	...8.16
- ดังนั้น จะได้ค่างานขุดดิน = ...8.15 x ...8.16	=	38.68	บาท/ม.	...8.17
- ค่าท่อ	=	625.86	บาท/ม.	...8.18
- ค่าวางและกลบกลับ : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานฯ(หน้า 81)	=	345.00	บาท/ม.	...8.19
- ปริมาตรคอนกรีตหยาบ : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานฯ(หน้า 81)	=	0.32	ลบ.ม.	...8.20
- ดังนั้น จะได้ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	=	646.43	บาท/ม.	...8.21
- ค่าใช้จ่ายรวม = ...8.17 + ...8.18 + ...8.19 + ...8.21	=	1,655.97	บาท/ม.	
- ค่างานต้นทุน	=	1,655.97	บาท/ม.	

ราคาขายปลีกภูมิภาค 1 มี.ค. 2563

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร ยกเว้น NGV เป็น บาท/กก.)

ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค และปริมณฑล

การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

* ราคานี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	ดีเซลหมุนเร็ว Diesel	ดีเซล Diesel	Diesel ดีเซล B10	Diesel ดีเซล B20	เบนซิน	Gasohol แก๊สโซฮอล์ 95
เมืองแม่ฮ่องสอน	30.69	26.84	23.84	23.34	34.11	26.70
ขุนยวม	30.54	26.69	23.69	23.19	33.96	26.55
ปาย	30.48	26.63	23.63	23.13	33.90	26.49
แม่สะเรียง	30.44	26.59	23.59	23.09	33.86	26.45
แม่ลาน้อย	30.41	26.56	23.56	23.06	33.83	26.42
สบเมย	30.37	26.52	23.52	23.02	33.79	26.38
ปางมะผ้า	30.56	26.71	23.71	23.21	33.98	26.57

ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	[illegible]	[illegible]	[illegible]
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ : [illegible] ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ

: [illegible] ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ระยะทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ทีราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	7.89	11.04
2	9.46	13.25
3	11.04	15.46
4	12.62	17.67
5	14.20	19.88
6	15.78	22.09
7	17.36	24.30
8	19.17	26.84
9	21.41	29.97
10	23.65	33.11
11	25.89	36.24
12	28.12	39.37
13	30.37	42.51
14	32.60	45.65
15	34.84	48.78
16	37.08	51.92
17	39.32	55.05
18	41.56	58.18
19	43.80	61.32
20	46.04	64.46
21	48.28	67.59
22	50.52	70.73
23	52.75	73.85
24	55.00	76.99
25	57.24	80.13
26	59.48	83.27
27	61.72	86.40
28	63.96	89.54
29	66.18	92.65
30	68.43	95.81
31	70.66	98.92
32	72.91	102.08
33	75.15	105.21
34	77.40	108.35
35	79.62	111.47
36	81.87	114.61
37	84.11	117.76
38	86.35	120.90
39	88.59	124.03
40	90.82	127.15

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
41	93.07	130.30
42	95.31	133.44
43	97.54	136.56
44	99.79	139.70
45	102.02	142.83
46	104.27	145.98
47	106.50	149.10
48	108.74	152.24
49	110.96	155.35
50	113.20	158.48
51	115.46	161.64
52	117.68	164.75
53	119.92	167.89
54	122.18	171.05
55	124.40	174.16
56	126.63	177.29
57	128.88	180.44
58	131.15	183.61
59	133.37	186.72
60	135.61	189.85
61	137.86	193.00
62	140.12	196.17
63	142.33	199.26
64	144.55	202.38
65	146.79	205.50
66	149.04	208.65
67	151.30	211.82
68	153.49	214.89
69	155.78	218.09
70	158.00	221.20
71	160.23	224.32
72	162.47	227.46
73	164.73	230.62
74	166.99	233.79
75	169.18	236.85
76	171.47	240.05
77	173.67	243.14
78	175.88	246.24
79	178.21	249.50
80	180.45	252.63

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
81	182.69	255.77
82	184.83	258.77
83	187.10	261.94
84	189.38	265.13
85	191.67	268.33
86	193.84	271.38
87	196.02	274.43
88	198.35	277.69
89	200.55	280.77
90	202.76	283.86
91	205.11	287.16
92	207.34	290.28
93	209.58	293.41
94	211.83	296.56
95	213.93	299.50
96	216.19	302.67
97	218.47	305.86
98	220.75	309.05
99	223.05	312.27
100	225.18	315.26
101	227.50	318.49
102	229.64	321.50
103	231.98	324.77
104	234.14	327.80
105	236.50	331.09
106	238.67	334.14
107	240.85	337.20
108	243.04	340.26
109	245.44	343.62
110	247.64	346.70
111	249.86	349.80
112	252.08	352.91
113	254.30	356.02
114	256.53	359.15
115	258.77	362.28
116	261.02	365.43
117	263.28	368.59
118	265.54	371.76
119	267.82	374.94
120	270.10	378.14

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา


ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)


ลำดับ	รายละเอียดงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางบริเวณ						
	ขนาดเล็ก	ตร.ม.	1.42	0.22	0.28	1.64	1.70
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.89	0.55	0.69	3.44	3.58
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.37	0.78	0.98	5.15	5.35
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	16.75	3.51	4.39	20.26	21.14
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	31.98	10.80	13.50	42.78	45.48
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.09	3.06	3.83	20.15	20.92
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.01	1.70	2.13	7.71	8.14
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	26.63	3.34	4.18	29.97	30.81
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	32.04	5.18	6.48	37.22	38.52
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	59.88	4.66	5.83	64.54	65.71
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	51.05	19.00	23.75	70.05	74.80
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	23.43	6.52	8.15	29.95	31.58
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.72	1.46	1.83	9.18	9.55
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	38.38	12.96	16.20	51.34	54.58
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.52	2.75	3.44	17.27	17.96
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	45.87	20.90	26.13	66.77	72.00
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	19.51	4.20	5.25	23.71	24.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	56.17	25.71	32.14	81.88	88.31
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	5.89	1.66	2.08	7.55	7.97
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.12	2.11	2.64	10.23	10.76
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.90	3.38	4.23	13.28	14.13
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.93	1.75	2.19	10.68	11.12
9	งานราดยางไพรม์โค้ต	ตร.ม.	5.76	0.62	0.78	6.38	6.54
10	งานราดยางแทคโค้ต	ตร.ม.	5.34	0.88	1.10	6.22	6.44
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	12.60	2.21	2.76	14.81	15.36
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	17.41	3.05	3.81	20.46	21.22
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	25.89	4.54	5.68	30.43	31.57
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	37.91	6.64	8.30	44.55	46.21
12	งานเคลือบหิน ชนิดผุน Pre - Coat						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.68	0.49	0.61	2.17	2.29
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.32	0.68	0.85	3.00	3.17
	สองชั้น (3/4 " – 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.45	1.00	1.25	4.45	4.70
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.06	1.47	1.84	6.53	6.90

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99 บาท / ลิตร (ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
			บาท/หน่วย	ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	290.96	16.77	20.96	307.73	311.92
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ต	ตร.ม.	11.04	2.82	3.53	13.86	14.57
	บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	8.69	2.28	2.85	10.97	11.54
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	135.93	35.15	43.94	171.08	179.87
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	10.96	1.74	2.18	12.70	13.14
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	9.86	1.92	2.40	11.78	12.26
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.15	2.53	3.16	21.68	22.31
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	10.59	2.39	2.99	12.98	13.58
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.27	1.06	1.33	8.33	8.60
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	29.91	11.03	13.79	40.94	43.70
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แน่น	36.34	5.29	6.61	41.63	42.95
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	32.90	11.03	13.79	43.93	46.69
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	36.34	5.29	6.61	41.63	42.95
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.89	5.92	7.40	27.81	29.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.37	7.39	9.24	34.76	36.61
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	36.49	9.86	12.33	46.35	48.82
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	43.79	11.83	14.79	55.62	58.58
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.06	2.07	2.59	11.13	11.65
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.05	0.39	0.49	2.44	2.54
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	42.13	5.86	7.33	47.99	49.46
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	57.89	7.39	9.24	65.28	67.13
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	70.09	8.11	10.14	78.20	80.23
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	84.95	9.00	11.25	93.95	96.20
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	9.28	1.97	2.46	11.25	11.74
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	10.83	2.30	2.88	13.13	13.71


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร
ราย บ้านแม่เกาะ - บ้านแม่มูด หมู่ 3
านแม่เกาะ หมู่ 3 ตำบลแม่ตะลวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
าว 780.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
Legend
จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด
พื้นที่ก่อสร้าง
บ้านแม่เกาะ
บ้านแม่มูด
2.00 ก.




โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านแม่เกาะ - บ้านแม่มูด
บ้านแม่เกาะ หมู่ 3 ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พื้นที่ดำเนินการ
พิกัดจุดเริ่มต้น 385861 1989129
พิกัดจุดสิ้นสุด 386418 1988476

ภาพถ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านแม่เกาะ - บ้านแม่มูด
หมู่ ๓ ตำบลแม่ตะวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน





ภาพถ่าย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านแม่เกาะ - บ้านแม่มูด
หมู่ ๓ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน





ภาพถ่ายถนนเข้าพื้นที่การเกษตรแม่เกาะ - แม่มูด หมู่ที่ ๓


ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน





ภาพถ่ายถนนเข้าพื้นที่การเกษตรแม่เกาะ - แม่มูด หมู่ที่ ๓

ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน





ภาพถ่ายถนนเข้าพื้นที่การเกษตรแม่เกาะ - แม่มูด หมู่ที่ ๓

ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน





☐ สำนักปลัด
☐ กองคลัง
☑ กองช่าง
☐ กองการศึกษา
☐ สภา อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
เลขที่รับ 1174
วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ...

ที่ ทส ๑๖๒๗.๒/๒๔๘

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
๓๗/๓ ถนนปางล้อนิคม อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

กองช่าง อบต.แม่คะตวน
เลขที่รับ ๙๐
วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๖๒
เวลา ...

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่โครงการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

อ้างถึง หนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ที่ มส ๗๓๑๐๓/๒๑๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่แสดงตำแหน่งผลการตรวจสอบโครงการจำนวน ๕ โครงการ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน ได้ขอความอนุเคราะห์ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ตรวจสอบพื้นที่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พื้นที่ตำบลแม่คะตวน มีเอกสารสิทธิ์และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ จำนวน ๕ โครงการ นั้น

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ขอเรียนว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามที่นายสายชล เปพาธ์ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เป็นผู้รับรองสำเนาค่าพิกัดและแผนที่ หากค่าพิกัดถูกต้อง ผลปรากฏดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้าน หย่อมบ้านดอยกู่ หมู่ ๓ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านแม่เกาะ-บ้านแม่มูด หมู่ ๓ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่คาบเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย อำเภอแม่สะเรียง
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายป่าช้าเก่า หมู่ ๑ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายคันคลองชลประทาน บ้านคอนผึ้ง หมู่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่คาบเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย อำเภอแม่สะเรียง
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายลุ่ม บ้านคอนผึ้ง หมู่ ๕ ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรสร วิริยะ)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
สาขาแม่ฮ่องสอน

(นายสุรศักดิ์ ใจคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน

ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้
โทร./โทรสาร ๐ ๕๓๖๙ ๕๐๐๗

(นาย[illegible] ภัทรพีรวัจน์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน
รักษาราชการแทน


385100
385400
385700
386000
386300
1989200
1989000
1988800
1988600
1988400
ถนนการเกษตรสายบ้านแม่เกาะ - บ้านแม่มูด
บ้านแม่เกาะ - บ้านแม่มูด หมู่ ๓ ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
จุดเริ่มต้น
ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย อ.แม่สะเรียง
ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
จุดสิ้นสุด
คำอธิบายสัญลักษณ์
จุดเริ่มต้น - จุดสิ้นสุด
ถนนการเกษตรสายบ้านแม่เกาะ - บ้านแม่มูด
ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งขวา
ป่าสงวนป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย อ.แม่สะเรียง

แบบข้อมูลและการยืนยันความพร้อมของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.๒๕๖๕ (งบลงทุน)

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าข้าม บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. กิจกรรม โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง งบประมาณกิจกรรม ๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. เหตุความจำเป็น/สภาพปัญหา (ระบุเหตุผลความจำเป็น/สภาพปัญหา ที่ดำเนินกิจกรรมนี้)

เนื่องจากถนนสายบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จากหมู่บ้านไปยังอีกหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียง วัดพระธาตุจอมมอญ วัดท่าข้าม โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา ซึ่งถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายหลักที่รองรับประชาชน เนื่องจากปัจจุบันถนนสายดังกล่าว ได้มีสภาพชำรุดเสียหายขรุขระ ส่งผลให้การสัญจรไป-มาด้วยความยากลำบาก ทำให้การขนส่งทางการเกษตรและสินค้าของชุมชนเกิดความล่าช้าและได้รับความเสียหาย หากได้รับการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าวจะทำให้มีการพัฒนาระบบคมนาคมฟื้นฟูเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรภายในพื้นที่การเกษตร รวมทั้งใช้เป็นเส้นทางขนส่งการเกษตรของชุมชนและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ งบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินการก่อสร้างและเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศที่จะดำเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่จัดสรรอย่างจำกัด ดังนั้น โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวเพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และขนส่งสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดภายนอก และได้เป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้

๔. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

๑. เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรภายในพื้นที่การเกษตรและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

๒. มีเส้นทางสัญจรไป-มา ที่อำนวยความสะดวกความและปลอดภัย เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าของชุมชนออกสู่ตลาดภายนอกภายนอก เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะ

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน

๕. กิจกรรมที่ดำเนินการ (ระบุรายละเอียดของกิจกรรม)


ชื่อกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	รายละเอียดค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตอน สาย ท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ปริมาณงาน ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร	๓,๒๕๐,๐๐๐.-


๖. สถานที่ดำเนินการ (ระบุชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ)

๖.๑ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าข้าม ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง

๖.๒ ภาพถ่ายสภาพพื้นที่ดำเนินการ (จำนวน ๑ – ๒ รูป) พร้อมระบุพิกัดสถานที่พิกัดพื้นที่ดำเนินการ

จุดเริ่มต้น X ๓๘๖๗๒๒ Y ๒๐๑๐๐๓๔ จุดสิ้นสุด X ๓๘๖๙๘๗ Y ๒๐๑๑๖๔๑





๗. กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

๗.๑ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ ผู้อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว

๗.๒ จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ ๑๕,๐๐๐ ราย

๘. ตัวชี้วัดในการดำเนินกิจกรรม

๘.๑ ตัวชี้วัดเชิงประมาณ

- ประชากรจะได้ใช้ถนนที่สะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อการขนส่งสินค้าของชุมชน ออกสู่ตลาดภายนอก ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

๘.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- การขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วและลดอัตราความเสียหายของสินค้าได้ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนและเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะ

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ

๑. ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

๒. สามารถฟื้นฟูเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรภายในพื้นที่การเกษตรและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

๑๐. ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม

- การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พบว่า การพัฒนาโครงการในรูปแบบสำหรับโครงการงานก่อสร้างถนน อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศค่อนข้างน้อย ผลกระทบจากมลพิษ เสียงรบกวน และความสั่นสะเทือน การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงด้านการเดินทาง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การชดเชยและเวนคืน ทัศนียภาพจากโครงสร้างใหม่

๑๑. ความคุ้มค่าของการดำเนินกิจกรรม (ให้ชี้แจงให้ละเอียดว่าโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เมื่อดำเนินแล้ว มีความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างไร ประชาชนและราชการได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง)

- การดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าข้าม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา ของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะ

๑๒. ความพร้อมด้านประมาณราคา/รูปแบบรายการ

☑ ปร.๔, ปร.๕ มีครบถ้วนสมบูรณ์

☐ ปร.๔, ปร.๕ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจาก.....

☑ Factor F เหมาะสม

☐ Factor F ยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก.....

☑ ราคาเหมาะสม

☐ ราคายังไม่เหมาะสม เนื่องจาก .....

☑ แบบแปลนเหมาะสม ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีวิศวกรลงนามรับรอง

☐ แบบแปลนยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก .....

☐ กรณีครุภัณฑ์มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที (ให้แนบคุณลักษณะของครุภัณฑ์มาด้วย)

๑๓. ความพร้อมด้านพื้นที่

☑ ไม่อยู่ในเขตป่าสามารถดำเนินการได้ทันที (ให้แนบหนังสือยืนยันว่าไม่อยู่ในเขตป่ามาด้วย)

☐ อยู่ในเขตป่า

☐ ป่าสงวนแห่งชาติ (ระบุชื่อป่า).....

☐ ป่าอนุรักษ์ (ระบุชื่อป่า).....

☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

☐ การขออนุญาตใช้พื้นที่ กรณีอยู่ในเขตป่า

☐ ขออนุญาตใช้พื้นที่และได้รับอนุญาตแล้ว สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ (ระบุรายละเอียดการได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่).....

.....

☐ ขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต (ระบุรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ว่าได้เสนอขอใช้พื้นที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ ยื่นต่อหน่วยงานใด ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)

.....

.....

☐ ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ เนื่องจาก (ระบุรายละเอียดพร้อมแผนการดำเนินการ)

.....

/๑๔. การบริหาร

๑๔. การบริหารจัดการทรัพย์สินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๔.๑ หน่วยงานที่จะรับโอนทรัพย์สินและมีความพร้อมในการบริหารจัดการ ดูแลทรัพย์สิน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้าพเจ้า นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ มีความพร้อมและยินที่จะรับโอนทรัพย์สินเพื่อบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวตามกิจกรรมนี้

ลงชื่อ .....

(นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

วันที่.....

๑๕. ผู้รับรองและยืนยันข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามข้อ ๑ – ๑๔

ขอรับรับรองและยืนว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามข้อ ๑ – ๑๔ เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ .....

(นายสังคม คัดเชียงแสน)

ตำแหน่ง นายอำเภอแม่สะเรียง

วันที่.....

หมายเหตุ... ๑. ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียด ครบถ้วนทุกประเด็น

๒. ให้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มหนึ่งกิจกรรมต่อหนึ่งชุด หากมีจำนวน ๓ กิจกรรม ต้องจัดทำข้อมูลดังกล่าวตามแบบฟอร์ม จำนวน ๓ ชุด



ที่ มส ๗๑๐๐๓/ ๑๐๘๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
๑๙/๑ หมู่ ๑ อำเภอแม่สะเรียง มส ๕๘๑๑๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแม่สะเรียง

อ้างถึง โครงการเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ตามแผนพัฒนาอำเภอแม่สะเรียง ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แบบรูปรายการก่อสร้าง/แบบแปลน	จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบประมาณราคา ปร. ๔-๕	จำนวน ๑ ชุด
๓. ภาพถ่ายสภาพพื้นที่ดำเนินการ พร้อมระบุพิกัด GPS	จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบข้อมูลและการยืนยันความพร้อมของการดำเนินโครงการ	จำนวน ๑ ชุด
๕. บันทึกข้อตกลงการโอนทรัพย์สิน – MOU	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ได้เสนอโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ท่าข้าม บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๓,๒๕๐,๐๐๐.- (-สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้าม สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ – การไฟฟ้าอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๑,๘๘๕,๐๐๐.- (-หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) เพื่อขอให้อำเภอแม่สะเรียง เสนอโครงการดังกล่าวบรรจุเป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามที่อ้างถึง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ขอเรียนว่าโครงการดังกล่าวมีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่และสามารถดำเนินการได้ทันที แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าว จะต้องใช้งบประมาณสูง ซึ่งเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ จึงขอเสนอให้อำเภอแม่สะเรียง เสนอให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอินทร รักขาติพงศ์พันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

กองช่าง
โทร.๐-๕๓๖๘-๒๑๗๓-๕ ต่อ ๑๓
โทรสาร ๐-๕๓๖๒-๑๓๑๔

รายละเอียดประมาณการ

โครงการ รหัสงาน 0 งานปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข ตอน สายท่าข่าม หมู่ที่ 1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

ระหว่าง กม. 00+000 - กม.1+700 กว้าง 6.00 เมตร/ ยาว 1,700/เมตร หนา 0.05/ เมตร

หรือมีพื้นที่ ปริมาณงาน 10,200/ ตร.ม. น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด แม่ฮ่องสอน(แม่สะเรียง) ราคา 18.00 บาท/ลิตร วันที่ 29-พ.ค.-63)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		FACTOR	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน	F1		ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	Tack Coat	ตร.ม.	10,200.00	13.29	135,558.00	1.3624	18.11	18.00	183,600.00
2	Asphalt Concrete Wearing Course 5 cm.Thick	ตร.ม.	10,200.00	210.00	2,142,000.00	1.3624	286.10	286.00	2,917,200.00
-	Thermoplastic Yellow Paint	ตร.ม.	150.00	224.00	33,600.00	1.3624	305.18	305.00	45,750.00
-	Thermoplastic White Paint	ตร.ม.	340.00	224.00	76,160.00	1.3624	305.18	305.00	103,700.00
				รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	2,277,558.00			รวมค่างานทั้งหมด	3,250,250.00
								ปรับยอด	3,250,000.00
(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผล 0 %				(สามล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,250,000.00

ค่างานต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เกิน	5.00	2.39	ADT.	ภาวะฝนปกติ	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3624	1.3624	-	1.3624	1.3624

หมายเหตุ ☐ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor


ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
นักบริหารงานช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นายภิเษก อ่ำศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

รับรองความถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



แสดงรูปตัดถนน

มาตราส่วน 1:25

รับรองความถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลาด

โครงการ

ที่ตั้ง

ตรวจ

เห็นชอบ

ผู้ตรวจ

เห็นชอบ

อนุมัติ


แบบแผนที่

แบบมาตรฐาน

แผ่นที่ | จำนวนแผ่น

แผนที่สังเขปแสดงบริเวณ

บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายการประกอบแบบก่อสร้าง

——— บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิว Para Asphaltic Concrete) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร. ยาว 1,700.00 เมตร. หนา 0.05 เมตร.

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

แบบแผนที่แสดงจุดที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้ง
บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตรวจ
(นายธรรศธนัตถ์ โอตมังควัตถ์)
(ผู้ช่วยเหมายช่างโยธา)

เขียนแบบ
(นายวิทยา ฐาเดินราก)
(ผู้ช่วยเหมายช่างเขียนแบบ)

ผู้ตรวจ
(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ร.ก. ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายพิเนก อำศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

รับรองความถูกต้อง
(นายอภินทร รักษาติสงค์พันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

แบบเฉพาะที่

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่	ลายมือชื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
เลขรับ 2579
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา

ที่ ทส ๑๖๒๗.๔(มส.๕)/๒๐๙

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.๕ (อำเภอแม่สะเรียง)
ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
098
๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ แจ้งว่าได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๓ จุด ตามโครงการดังกล่าวตามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.๕ (อำเภอแม่สะเรียง) ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามพิกัด ที่ระบุไว้ตามนัยหนังสือ เพื่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.๕ (อำเภอแม่สะเรียง) ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามพิกัด ของโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๓ จุด เรียบร้อนแล้ว พร้อมนี้ได้แนบแผนที่ที่ได้ตรวจสอบตามพิกัดของแต่ละโครงการ จำนวน ๓ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ)
เจ้าพนักงานป่าไม้ ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5 (อำเภอแม่สะเรียง)

รับรองความถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายภิเษก อำเภรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

(นางสาวลาวัลย์ จิตสว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อก่อสร้างถนน สายโรงเรียนบริพัตร-บ้านท่าข้าม
ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร โดยระยะทางดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ




รับรองความถูกต้อง

(นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ

องศึกษาบริหารต่างล่าบลป่าหนาด อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ของความยาวสุดขอบเขตพื้นที่ เพื่อก่อสร้างถนน สายโรงเรียนบ้านป่าพัฒนา-บ้านห่าป้าน
ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร โดยระยะห่างหลักฐานอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ



รับรองความถูกต้อง

(นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

(นายวิวัฒน์ ชุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ

บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตอน สายท่าข้าม ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศกำหนด ณ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปริมาณงาน

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตอน สายท่าข้าม ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศกำหนด ณ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน

จำนวน ๓,๒๕๐,๐๐๐.-บาท (-สามล้านสองแสนห้าพันบาทถ้วน-)

หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการตรวจสอบ

☑ ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน

☐ ไม่ถูกต้อง

สรุป

.....เอกสารครบถ้วนแบบและประมาณการถูกต้องตามกฎเกณฑ์.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์)


ตำแหน่ง สย.12725

หมายเหตุ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)

ที่จังหวัดแต่งตั้ง เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการ

รับรองความถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการ

[redacted]

รับรองความถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์
สย.12725

หน่วยรับมอบเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บันทึกข้อตกลง MOU
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระหว่าง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง
กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ที่จะผนึกกำลังในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่โดยจะปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง งบประมาณ ๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๑.๑ กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตอน สายท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๓,๒๕๐,๐๐๐.- บาท

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจังหวัดจะถ่ายโอนทรัพย์สินให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศยินดีรับโอนทรัพย์สินตามรายการข้างต้น และจะบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บำรุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ลงนาม ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....
(นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลงชื่อ.....
(นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
ผู้รับมอบทรัพย์สิน

และ

ลงชื่อ.....
(นายสังคม คัดเชียงแสน)
ตำแหน่ง นายอำเภอแม่สะเรียง

ลงชื่อ.....
(นายภิเษก อ่ำศรี)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
พยาน

แบบข้อมูลและการยืนยันความพร้อมของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.๒๕๖๕ (งบลงทุน)

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้าม สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ – การไฟฟ้าอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. กิจกรรม โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง งบประมาณกิจกรรม ๑,๘๘๕,๐๐๐.- บาท

๓. เหตุความจำเป็น/สภาพปัญหา (ระบุเหตุผลความจำเป็น/สภาพปัญหา ที่ดำเนินกิจกรรมนี้)

เนื่องจากถนนสาย บ้านท่าข้าม สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ – การไฟฟ้าอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยว จากหมู่บ้านไปยังอีกหมู่บ้านและสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปยัง สวนรุกขชาติห้วยชมพู วัดถ้ำเหง้า หรือการไฟฟ้าแม่สะเรียง เป็นถนนที่ใช้ติดต่อสื่อสารในการขนส่งสินค้าของประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง เนื่องจากปัจจุบันถนนสายดังกล่าวเป็นถนนคอนกรีต ได้มีสภาพชำรุดเสียหาย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ช่วงฤดูฝน ถนนจะเกิดหล่มโคลม และมีน้ำขังส่งผลให้การสัญจรไป-มาด้วยความยากลำบาก ทำให้การขนส่งทางการเกษตรและสินค้าของชุมชนเกิดความล่าช้าและได้รับความเสียหาย หากได้รับการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าวจะทำให้มีการพัฒนาระบบคมนาคมฟื้นฟูเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรภายในพื้นที่การเกษตร รวมทั้งใช้เป็นเส้นทางขนส่งการเกษตรของชุมชนและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ งบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินการก่อสร้างและเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศที่จะดำเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่จัดสรรอย่างจำกัด ดังนั้น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวเพื่อให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และขนส่งสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดภายนอก และได้เป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้

๔. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

๑. เพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรภายในพื้นที่การเกษตรและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

๒. มีเส้นทางสัญจรไป-มา ที่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าของชุมชนออกสู่ตลาดภายนอก เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะ

๓. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน

/๕.กิจกรรม

๕. กิจกรรมที่ดำเนินการ (ระบุรายละเอียดของกิจกรรม)


ชื่อกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	รายละเอียดค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้าม สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพที่ทำได้จริง	๑,๘๘๕,๐๐๐.-


๖. สถานที่ดำเนินการ (ระบุชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ)

๖.๑ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าข้าม ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง

๖.๒ ภาพถ่ายสภาพพื้นที่ดำเนินการ (จำนวน ๑ – ๒ รูป) พร้อมระบุพิกัดสถานที่พิกัดพื้นที่ดำเนินการ

จุดเริ่มต้น X ๓๘๗๑๑๘ Y ๒๐๑๐๑๔๓ จุดสิ้นสุด X ๓๘๗๓๑๑ Y ๒๐๑๐๖๐๕





๗. กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

๗.๑ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ ผู้อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว

๗.๒ จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ ๑๕,๐๐๐ ราย

๘. ตัวชี้วัดในการดำเนินกิจกรรม

๘.๑ ตัวชี้วัดเชิงประมาณ

- ประชาชากรจะได้ใช้ถนนที่สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น เพื่อการขนส่งสินค้าของชุมชน ออกสู่ตลาดภายนอก ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

๘.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- การขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วและลดอัตราความเสียหายของสินค้าได้ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง เป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน และเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะ

/๙. ประโยชน์

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ

๑. ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

๒. สามารถฟื้นฟูเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรภายในพื้นที่การเกษตรและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

๑๐. ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม

- การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พบว่า การพัฒนาโครงการในรูปแบบสำหรับโครงการงานก่อสร้างถนน อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศค่อนข้างน้อย ผลกระทบจากมลพิษ เสียงรบกวน และความสั่นสะเทือน การเปลี่ยนแปลงด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงด้านการเดินทาง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การชดเชยและเวนคืน ทัศนียภาพจากโครงสร้างใหม่

๑๑. ความคุ้มค่าของการดำเนินกิจกรรม (ให้ชี้แจงให้ละเอียดว่าโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เมื่อดำเนินแล้ว มีความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างไร ประชาชนและราชการได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง)

- การดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ – การไฟฟ้าอำเภอแม่สะเรียง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา ของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะ

๑๒. ความพร้อมด้านประมาณราคา/รูปแบบรายการ

☑ ปร.๔, ปร.๕ มีครบถ้วนสมบูรณ์
☐ ปร.๔, ปร.๕ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจาก.....
☑ Factor F เหมาะสม
☐ Factor F ยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก.....
☑ ราคาเหมาะสม
☐ ราคายังไม่เหมาะสม เนื่องจาก .....
☑ แบบแปลนเหมาะสม ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีวิศวกรลงนามรับรอง
☐ แบบแปลนยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก .....
☐ กรณีครุภัณฑ์มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที (ให้แนบคุณลักษณะของครุภัณฑ์มาด้วย)

๑๓. ความพร้อมด้านพื้นที่

☑ ไม่อยู่ในเขตป่าสามารถดำเนินการได้ทันที (ให้แนบหนังสือยืนยันว่าไม่อยู่ในเขตป่ามาด้วย)
☐ อยู่ในเขตป่า
  ☐ ป่าสงวนแห่งชาติ (ระบุชื่อป่า).....
  ☐ ป่าอนุรักษ์ (ระบุชื่อป่า).....
  ☐ อื่นๆ (ระบุ) .....
☐ การขออนุญาตใช้พื้นที่ กรณีอยู่ในเขตป่า
  ☐ ขออนุญาตใช้พื้นที่และได้รับอนุญาตแล้ว สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ (ระบุรายละเอียดการได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่).....
.....
  ☐ ขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต (ระบุรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ว่าได้เสนอขอใช้พื้นที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ ยื่นต่อหน่วยงานใด ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)
.....

/ยังไม่ได้ขออนุญาต

☐ ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ เนื่องจาก (ระบุรายละเอียดพร้อมแผนการดำเนินการ)

.....

.....

๑๔. การบริหารจัดการทรัพย์สินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๔.๑ หน่วยงานที่จะรับโอนทรัพย์สินและมีความพร้อมในการบริหารจัดการ ดูแลทรัพย์สิน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้าพเจ้า นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ มีความพร้อมและยินที่จะรับโอนทรัพย์สินเพื่อบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวตามกิจกรรมนี้

ลงชื่อ .....

(นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

วันที่.....

๑๕. ผู้รับรองและยืนยันข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามข้อ ๑ – ๑๔

ขอรับรับรองและยืนว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามข้อ ๑ – ๑๔ เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ .....

(นายสังคม คัดเชียงแสน)

ตำแหน่ง นายอำเภอแม่สะเรียง

วันที่.....

หมายเหตุ... ๑. ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียด ครบถ้วนทุกประเด็น

๒. ให้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มหนึ่งกิจกรรมต่อหนึ่งชุด หากมีจำนวน ๓ กิจกรรม ต้องจัดทำข้อมูลดังกล่าวตามแบบฟอร์ม จำนวน ๓ ชุด

บันทึกการตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการ

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้าม สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ – การไฟฟ้าอำเภอแม่สะเรียง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ที่ทำได้จริง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศกำหนด ณ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้าม สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ – การไฟฟ้าอำเภอแม่สะเรียง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓,๓๐๐ ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ที่ทำได้จริง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศกำหนด ณ บ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน

จำนวน ๑,๘๘๕,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

หน่วยดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผลการตรวจสอบ

☑ ถูกต้อง เอกสารครบถ้วน

☐ ไม่ถูกต้อง

สรุป

.....เอกสารครบถ้วนแบบและประมาณการถูกต้องตามกฎเกณฑ์.....

.....

.....

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบโครงการ

(นายธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์)

ตำแหน่ง สย.12725

หมายเหตุ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) ที่จังหวัดแต่งตั้ง เป็นผู้ลงนามตรวจสอบโครงการ

สำเนาถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง



สำเนาถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

[redacted]

รับรองความถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ธนาพล ศิริกุลปิยรัตน์
สย.12725

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.

สถานที่ก่อสร้าง ณ.บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ-การไฟฟ้าอำเภอแม่สะเรียง

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 550.00 ม.

ไหล่ทาง ลูกรัง กว้างข้างละ 0.25 ม. หนา 0.15 ม.

หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,300.00 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่ที่ทำได้จริง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พค. 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	1.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	165.00	280.00	46,200.00	1.3624	381.47	62,942.88
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	3,300.00	339.04	1,118,832.00	1.3624	461.91	1,524,296.72
	2.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	66.00	75.03	4,951.98	1.3624	102.22	6,746.58
	2.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	264.00	69.07	18,234.48	1.3624	94.10	24,842.66
	2.4 งานรอยต่อเผื่อหดตัวตามยาว(longitudinal Joint)	ม.	550.00	67.21	36,965.50	1.3624	91.57	50,361.80
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกี่ยแต่ง	ลบ.ม.	41.25	110.00	4,537.50	1.3624	149.86	6,181.89
4	งานรื้อถนนเดิม							
	4.1 งานรื้อถนนเดิม	ตร.ม.	2,200	70.00	154,000.00	1.3624	95.37	209,809.60
					1,383,721.46			
								1,885,182.13
							รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	1,885,182.13
							ขอใช้งบประมาณทั้งโครงการ	**1,885,000.00**

ราคากลาง (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 1,383,721.46

(2) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3624

ลงชื่อ.....ประมาณการ
(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
นักบริหารงานช่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ รับรองความถูกต้อง
(นายภิเษก อ่ำศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ


ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ (นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง




รูปตัดตามขวางผิวจราจร ค.ส.ล.




CONTRACTION JOINT




EXPANSION JOINT




LONGITUDINAL JOINT




CONSTRUCTION JOINT




แบบขยายไม้ราวดลายผิวพื้น คสล.



แปลนเสลงการเสริมเหล็กถนน ค.ส.ล.



DETAIL Ⓐ



DETAIL Ⓑ

ตารางที่ 1. TEMPERATURE STEEL

SLAB THICKNESS (CM.)	LONGITUDINAL REINFORCEMENT			LANE WIDTH (M)	TRANSVERSE REINFORCEMENT		
	เหล็กเส้นกลม SR24 (f_y=1,200 ksc)		MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA OF WIRE MESH (f_y=2,750 ksc) (Sq.mm/m)		เหล็กเส้นกลม SR24 (f_y=1,200 ksc)		MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA OF WIRE MESH (f_y=2,750 ksc) (Sq.mm/m)
	DIAMETER/SPACING	STEEL AREA (Sq.mm/m)			DIAMETER/SPACING	STEEL AREA (Sq.mm/m)	
15	9mm.@0.26m.	227	99	< 2.50	6mm.@0.25m.	113	49
				3.00	6mm.@0.20m.	141	62
				3.50	6mm.@0.18m.	157	69
				4.00	6mm.@0.15m.	188	82
18	9mm.@0.23m.	277	121	< 2.50	6mm.@0.20m.	141	62
				3.00	6mm.@0.18m.	157	69
				3.50	6mm.@0.15m.	188	82
				4.00	6mm.@0.13m.	217	95
20	9mm.@0.20m.	318	139	< 2.50	6mm.@0.18m.	157	69
				3.00	6mm.@0.15m.	188	82
				3.50	6mm.@0.13m.	217	95
				4.00	6mm.@0.10m.	283	123
23	9mm.@0.18m.	353	154	< 2.50	9mm.@0.38m.	167	73
				3.00	9mm.@0.30m.	212	93
				3.50	9mm.@0.25m.	254	111
				4.00	9mm.@0.23m.	277	121
25	9mm.@0.15m.	424	185	< 2.50	9mm.@0.35m.	182	79
				3.00	9mm.@0.25m.	254	111
				3.50	9mm.@0.23m.	277	121
				4.00	9mm.@0.20m.	318	139

ตารางที่ 2 TIE BARS/DOWEL BARS

SLAB THICKNESS (cm.)	TIE BARS/DOWEL BARS	STEEL TYPE	DIMETER (mm.)	LENGTH (cm.)	SPACING (cm.)
ALL	TIE BARS	DB	12	50	50
15	DOWEL BARS	RB	19	50	30
18	DOWEL BARS	RB	19	50	30
20	DOWEL BARS	RB	25	50	30
23	DOWEL BARS	RB	25	50	25
25	DOWEL BARS	RB	25	50	20

รายการประกอบแบบ

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม^2 อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ตร.ซม.
2. EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะกรณีที่จะเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่มีฐานรากมั่นคงหรือบริเวณทางแยกที่เป็นถนนคอนกรีต
3. MASTIC JOINT SEALERให้ใช้ตามมาตรฐาน AASHTO M.173-60(1974),ASTM. D.190-74
4. JOINT FILLER ให้ใช้ตาม AASHTO M. 153-70,ASTM. 1753-67(1973)
5. ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (มอก.737) แทนเหล็กเสริมตามตารางที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนดำเนินการและในกรณีที่มีการต่อทาบ WIRE MESH ระยะการต่อทาบจะต้องไม่น้อยกว่า 5 ซม. ทั้งนี้พื้นที่หน้าตัดเหล็กตะแกรงที่ใช้จะต้องไม่น้อยกว่า MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในตารางที่ 1
6. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กเสริมมาตรฐาน มอก.20 และ มอก.24
7. วัสดุที่ไม่ได้กำหนดในแบบนี้ ให้ใช้ตามที่เป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
8. มิติเป็น 'เมตร' ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
9. รอยต่อในคอนกรีตยกเว้น EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเจาะร่องคอนกรีต
10. การเทคอนกรีตให้ใช้ CONCRETE PAVER ในกรณีที่จำเป็นจะต้องเทคอนกรีตด้วยแรงคนให้เทคอนกรีตได้เฉพาะช่วงที่เว้นไว้ยาวติดต่อไม่น้อยกว่า 30 เมตร
11. การทำผิวหน้าให้ทำยาบ ให้ทำโดยลากปังกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เหมือนกันโดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

หมายเหตุ

แบบการเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปรับปรุงจากแบบมาตรฐานที่ทช.-2-202/45 แก้ไขครั้งที่ 2 ของกรมทางหลวงชนบท

การเคลือบร่องคอนกรีตสำหรับหยอดยางยาแนว

1. ให้ทำการเป่าร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องเป่าลมให้ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก และ ร่องคอนกรีตจะต้องแห้งสนิทด้วย
2. ให้ทาร่องที่เตรียมด้วยยางรองพื้น PRIMER ที่ใช้เฉพาะสำหรับยางยาแบวโดยทาด้วยแปรงหรือใช้เครื่องหมักโดยแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง จึงทำการหยอดยางยาแบวที่ได้ผสมให้เหลวลายให้ถูกหมุมที่กำหนดไว้
3. ให้ทำการตัดและหยอด JOINT แบบต่างๆได้ยกทันทีที่สามารถจะกระทำได้
4. การหยอดยางที่ JOINT จะต้องทำการหยอดด้วยเครื่องหยอด

รับรองความถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรมทางหลวงชนบท	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
แบบเลขที่ ทถ-2-202	แผ่นที่ 13

แผนที่สังเขปแสดงบริเวณ

บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



รายการประกอบแบบก่อสร้าง

———— บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร. ยาว 560.00 เมตร. หนา 0.15 เมตร.หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,360.00 เมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

แบบแสดงจุดที่ตั้งโครงการ

ที่ตั้ง
บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำรวจ
(นายกรวย์ชนัดถ์ ไชยนิ่งวรัตถ์)
(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

เขียนแบบ
(นายวิทยา ฉุกิมาก)
(ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ)

ผู้ตรวจ
(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง ร.ก. ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายดิเรก อ่ำศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

อนุมัติ
(นายสินทรลักษาคิพงศ์พันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

แบบเอชที

แบบแสดง

แผ่นที่ จำนวนแผ่น

สำเนาถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

กอ.๒๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
เลขรับ 2579
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา.....

ที่ ทส ๑๖๒๗.๔/มส.๕/๒๐๙ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.๕ (อำเภอแม่สะเรียง)
ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
เลขรับ 298
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓
เวลา.....

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ แจ้งว่าได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๓ จุด ตามโครงการดังกล่าวตามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.๕ (อำเภอแม่สะเรียง) ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติตามพิกัด ที่ระบุไว้ตามนัยหนังสือ เพื่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.๕ (อำเภอแม่สะเรียง) ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามพิกัด ของโครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๓ จุด เรียบร้อนแล้ว พร้อมนี้ได้แนบแผนที่ที่ได้ตรวจสอบตามพิกัดของแต่ละโครงการ จำนวน ๓ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ)
เจ้าพนักงานป่าไม้ ชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.5 (อำเภอแม่สะเรียง)

รับรองความถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน ชายก
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.๕(อ.มส.)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ตามพิกัด บ้านกาศ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ปฏิบัติ

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนายการกองช่าง


(นายภิเษก อำศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

(นางสาวลาวัลย์ จิตสว่าง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อก่อสร้างถนน สายหลังอบต.บ้านกาศ-สามแยกข้างโรงไฟฟ้าแม่สะเรียง
ระยะทาง 541 เมตร โดยระยะทางดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ

มาตราส่วน 1:20,000 wgs 1984




รับรองความถูกต้อง

(นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ)
เจ้าพนักงานป้าไม้ชำนาญงาน(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อก่อสร้างถนน สายหลังอบต.บ้านกาศ-สามแยกข้างโรงไฟฟ้าแม่สะเรียง
ระยะทาง 541 เมตร โดยระยะทางดังกล่าวอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ

มาตราส่วน 1:25,000 พิกัด UTM



รับรองความถูกต้อง

(นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ)
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

(นายวิวัฒน์ บุญมาทอง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ชุทธ 3/ ศก. 16 / 34

หน่วยรับมอบเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บันทึกข้อตกลง MOU
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระหว่าง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง
กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียง กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ที่จะผนึกกำลังในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่โดยจะปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

๑. โครงการพัฒนาเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอำเภอแม่สะเรียง งบประมาณ ๑,๘๘๕,๐๐๐.- บาท

๑.๑ กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านท่าข้าม สายหลังศูนย์ส่งเสริมสินค้า OTOP ตำบลบ้านกาศ – การไฟฟ้าอำเภอแม่สะเรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๑,๘๘๕,๐๐๐.- บาท

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจังหวัดจะถ่ายโอนทรัพย์สินให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศยินดีรับโอนทรัพย์สินตามรายการข้างต้น และจะบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บำรุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ลงนาม ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....
(นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และ

ลงชื่อ.....
(นายสังคม คัดเชียงแสน)
ตำแหน่ง นายอำเภอแม่สะเรียง

ลงชื่อ.....
(นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

ลงชื่อ.....
(นายภิเษก อำศรี)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ลำดับความสำคัญ.....

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่ เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมหลัก : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่ **วงเงิน :** ๑๘๗,๖๐๐.-บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา

กลยุทธ์ : ที่ ๔ พัฒนาระบบสวัสดิการ การบริการภาครัฐ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย

ผู้รับผิดชอบ : นายชูชาติคำมา **ตำแหน่ง :** นายอำเภอแม่ลาน้อย

สถานที่ติดต่อ : ที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อย **หมายเลขโทรศัพท์ :** ๐๘๑-๘๖๗๓๘๕๑

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด หรืออื่นๆ)

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (๒) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ หน้าที่ของเทศบาลตำบล มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ และสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคน แก้ไขปัญหาความอยากจน ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามศาสตร์พระราชา ประเด็นกลยุทธการขยาย/ปรับปรุงถนนโครงข่ายคมนาคม เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ และลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมขังบริเวณถนนทางเดินบ้านเรือนและอุบัติเหตุทางถนน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ : นักเรียนและประชาชนเกิดความเดือดร้อนในการสัญจร ไม่ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน อีกทั้ง การขนส่งทางการเกษตรเกิดความล่าช้า เสียหาย เกิดความเดือดร้อน โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ขอส่งโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่ เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ความเร่งด่วน : เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นกรณีเร่งด่วน โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ได้เล็งเห็นความสำคัญของนักเรียนและประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งถนนดังกล่าว มีสภาพชำรุด ผิวจราจรขรุขระ

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุด ผิวจราจรขรุขระ

๒.๑.๒ เพื่อให้นักเรียนและประชาชนเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินในการสัญจร

๒.๑.๓ เพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร เกิดความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☑ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดกันยายน ๒๕๖๕

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด : ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากการใช้ถนนสัญจรไปมา

(๔.๒) ผลผลิต : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่ เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(๔.๓) ผลลัพธ์ : ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับประโยชน์ในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

(๔.๔) ผลกระทบ

เชิงบวก : ประชาชนและนักเรียนโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับประโยชน์ในการใช้ถนนที่ได้มาตรฐาน

เชิงลบ : -

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค. - ธ.ค. ๖๔	ม.ค. - มี.ค. ๖๕	เม.ย. - มิ.ย. ๖๕	ก.ค. - ก.ย. ๖๕
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่ เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาล ศิริราชบ้านดง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	✓	✓	✓	✓

(๖) วิธีการดำเนินงาน

☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๑๘๗,๖๐๐.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)

(๘) ความพร้อมของโครงการ

(๘.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

☐ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที

☑ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๘.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน

☑ มี และสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

☐ มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....

☐ ไม่มี

(๘.๓) ความพร้อมของบุคคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ
  - ☐ มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
  - ☑ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  - ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ
  - ☐ มีประสบการณ์สูง
  - ☑ มีประสบการณ์ปานกลาง
  - ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว

☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

☑ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

☑ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา

☐ ต้องทำรายงานการศึกษา

(๙.) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ลาน้อย ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ซึ่งมีความยินดีรับโอนทรัพย์สิน และจะบริหารจัดการทรัพย์สิน ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความยินยอมจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้มีอำนาจในการรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวแล้ว

(๑๐.) ปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัด

สถานที่ที่จะดำเนินการมีพื้นที่จำกัด ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ชุมชน กลุ่มองค์การต่างๆ ร่วมมือกันดำเนินการให้สำเร็จ ตามโครงการ ทั้งนี้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการจะได้ประสานการดำเนินการต่อไปเมื่อได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามโครงการนี้แล้ว



โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง

อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าฯ บ้านดง

บ้านดง ม.5 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

แ. รูปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร
พร้อมเลงดินไหล่ทาง ปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าฯ บ้านดง
บ้านดง ม.5 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

	พิกัดเริ่มต้น	พิกัดสิ้นสุด
	X=0402808	X=0402728
	Y=2028192	Y=2028189

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราคา 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 (ราคา 27.14 บาท / ลิตร)

ค่า Factor F สำหรับ MLR 6% , VAT 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% และเงินประกันผลงาน 0%

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน		Factor F (3)	ค่างานที่คำนวณได้		ค่างานที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน (1)	ราคางานต้นทุน ต่อหน่วย (2)	ราคาทุน เป็นเงิน (=1x2)		ราคาต่อหน่วย(4) (บาท) (=2x3)	เป็นเงิน (=1x4)	ราคาต่อหน่วย (5) (บาท)	เป็นเงิน (=1x5)
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่	ตร.ม.	258.00	1.70	438.60	1.3624	2.32	598.56	2.30	593.40
2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	12.90	280.37	3,616.77	1.3624	381.98	4,927.54	380.00	4,902.00
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	258.00	526.68	135,883.34	1.3624	717.55	185,127.90	698.00	180,084.00
4	รอยต่อเผื่อขยายตามแนวขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	3.00	45.17	135.52	1.3624	61.54	184.62	57.00	171.00
5	รอยต่อเผื่อขยายตามแนวขวาง (Contraction JOINT)	เมตร	27.00	53.79	1,452.40	1.3624	73.29	1,978.83	69.00	1,863.00
				รวม	141,526.63			192,817.45		187,613.40
								ปรับยอดลด		- 13.40
								ขอใช้วงเงินงบประมาณโครงการนี้ทั้งสิ้น		187,600.00
							ตัวอักษร	(หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)		

ขนาดหรือเนื้อที่	258.00	ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ	727.13	บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ ..... ผู้ประมาณการ
นาย ราชันย์ พลีทั้งกาย
ผู้ช่วยช่างโยธาอบต.ห้วยห้อม

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ
นาย คณิน พลสิงห์
นายช่างโยธาอบต.ห้วยห้อม

ลงชื่อ ..... ผู้เห็นชอบ
นาย อภิศักดิ์ ทิพย์มั่ง
ครูชำนาญการ

ลงชื่อ ..... ผู้อนุมัติ
นาย อรรถชาติ หินแปง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิษย์เก่า ฯ บ้านดง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าฯ บ้านดง

บ้านดง ม.5 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

0

รายละเอียดระยะทางขนส่งวัสดุ

รายละเอียดค่าขนส่ง (วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป)

จากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถึง สถานที่ก่อสร้าง

แยกเป็น

ผิวทางลาดยาง / คอนกรีต

ที่ราบ	=	134.00
ลูกเนิน	=	-
ภูเขา	=	-
รวมระยะทาง	=	134.00 กิโลเมตร

รายละเอียดค่าขนส่ง (ทราย)

จากอำเภอแม่ลาน้อย ถึง สถานที่ก่อสร้าง

แยกเป็น

ผิวทางลาดยาง / คอนกรีต

ที่ราบ	=	-
ลูกเนิน	=	30.00
ภูเขา	=	-
รวมระยะทาง	=	30.00 กิโลเมตร

รายละเอียดค่าขนส่ง (หินผสมคอนกรีต)

โรงโม่หินอำเภอจอมทอง ถึง สถานที่ก่อสร้าง

แยกเป็น

ผิวทางลาดยาง / คอนกรีต

ที่ราบ	=	167.00
ลูกเนิน	=	30.00
ภูเขา	=	-
รวมระยะทาง	=	208.00 กิโลเมตร

การคำนวณระยะทางและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

รายการวัสดุ	หน่วย	ระยะทางขนส่ง (กม.)						ระยะขนส่ง (L)	รถบรรทุก 10 ล้อ						รวมระยะทาง (D)	ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L	ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งระยะทาง L	รวมค่าขนส่งเท่ากับตัวแปรคูณด้วยค่าขนส่ง	ค่าขนส่งจากตารางค่าขนส่งระยะทาง L
		ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต			ผิวทางลูกรัง				ผิวทางลาดยาง/คอนกรีต			ผิวทางลูกรัง							
		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา		ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา	ที่ราบ	ลูกเนิน	ภูเขา					
		(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	(กม.)	ตัวแปร >>	1.00	1.95	2.52	1.23	2.18	2.75	(กม.)				
ทรายรองใต้ผิวกอนกรีต	บ./ลบ.ม.	-	30.00	-				30.00	-	58.50	-				58.50	1.95	101.92	198.74	101.92
ทรายหยาบ	บ./ลบ.ม.	-	30.00	-				30.00	-	58.50	-				58.50	1.95	101.92	198.74	101.92
หินผสมกอนกรีต	บ./ลบ.ม.	167.00	41.00	-				208.00	167.00	79.95	-				246.95	1.187259615	696.8	827.28	696.8
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บ./ตัน	134.00	-	-				134.00	134.00	-	-				134.00	1	321.03	321.03	321.03

รายการวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

รวมค่าขนส่งเท่ากับตัวแปรคูณด้วยค่าขนส่ง				
321.03				

รายการวัสดุอื่นๆ	ค่าขนส่งท่อกิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ต้น	ค่าขึ้นลงเที่ยวละ	จำนวน/เที่ยว	ค่าขนส่ง	หมายเหตุ
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร	13	300	48	93.20	บ./ท่อน
ท่อกอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร			32	139.79	บ./ท่อน
ท่อกอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร			24	186.39	บ./ท่อน
ท่อกอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร			18	248.52	บ./ท่อน
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร			10	447.34	บ./ท่อน

แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร
พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่
และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

ที่ตั้งที่ก่อสร้าง เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าฯ บ้านดง
บ้านดง ม.5 ต.ห้วยห้อม อ.แม่สามน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6%

ราคาน้ำมันโซล่า ณ จ่ายกลเมือง 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 (ราคา 27.14 บาท / ลิตร)

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้น - ลง (บาท)	ค่าตัด / ดัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
1	ทรายถม	บาท/ ลบ.ม.	280.37	198.74	-	-	479.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	อ้างอิง
2	ทรายหยาบ	บาท/ ลบ.ม.	327.10	198.74	-	-	525.84	จากแหล่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	ราคาเฉลี่ย
3	ทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	บาท/ ลบ.ม.	280.37	198.74	-	-	479.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	อ้างหลักแม่ฮ่องสอน
4	หินผสมคอนกรีต	บาท/ ลบ.ม.	385.37	827.28	-	-	1,212.00	จากแหล่ง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	อ้างหลักเชียงใหม่
5	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	บาท/ ตัน	3,177.57	321.03	50.00	-	3,548.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	เดือน สิงหาคม
6	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Dia 12 มม.	บาท/ ตัน	22,339.82	321.03	80.00	3,401.00	26,161.00	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	ก.ค.2562
7	เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	บาท/ ตร.ม.	28.66	-	-	-	28.66	จากแหล่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่	
ที่	รายการวัสดุก่อสร้างอื่นๆ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าวางและกลับ (บาท)		รวม (บาท)	แหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
8	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia 0.30 เมตร	บาท/ ท่อน							
9	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia 0.40 เมตร	บาท/ ท่อน							
10	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia 0.60 เมตร	บาท/ ท่อน							
11	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia 0.80 เมตร	บาท/ ท่อน							
12	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Dia 1.00 เมตร	บาท/ ท่อน							

รายละเอียด Break Down cost

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าฯ บ้านดง

บ้านดง ม.5 ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 258.00 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทาง ปรับถมตามสภาพพื้นที่

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

27.00 - 27.99 บาท / ลิตร ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 (ราคา 27.14 บาท / ลิตร)

1 งานปรับเกลี่ยพื้นที่

ใช้ค่างาน "ค่าดำเนินการงานถางป่าขุดตอ"

เนื่องจากมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน

ขนาดเบา	=	1.7	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	1.7	บาท/ตร.ม.

2 งานทรายรองใต้ผิวจราจรคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	280.37	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ขุด - ขน	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	280.37	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	280.37	บาท/ลบ.ม.

3 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร (คอนกรีต ค.2 STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)

รายการ	อัตราส่วน	ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง	ตัวแปร	รวมราคา	หมายเหตุ
ปูนซีเมนต์	0.320	3,177.57	1.05	1,067.66	ไม่คิดค่าขนส่ง
ทรายหยาบ	0.570	327.10	1.20	223.74	ไม่คิดค่าขนส่ง
หินผสมคอนกรีต	1.090	1,212.00	1.15	1,519.24	รวมค่าขนส่ง
รวมค่าคอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)				2,810.64	บาท/ลบ.ม.

ปริมาณงานทั้งโครงการ	3.00	86.00	=	258.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าผสมเท	2,810.64	306.00	(จากตาราง) =	3,116.64	บาท/ลบ.ม.

คิดจากพื้นที่ 7.50 ตารางเมตร (คิดต่อ 1 แผง ขนาด 1.50 x 5.00 เมตร)

ค่าคอนกรีต	7.50	0.15	3,116.64	=	3,506.22	บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต				=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	5.00	20.60	(จากตาราง)	=	103.00	บาท
ค่าแรงผสมเท	7.50	-	(จากตาราง)	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (Paver)	7.50	11.79	(จากตาราง)	=	88.43	บาท
ค่าบ่มผิวคอนกรีต	7.50	-	(จากตาราง)	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
เหล็กตะแกรงเส้นกลมผิวข้ออ้อย				=		
Dia 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	7.50	28.66	(จากตาราง)	=	214.95	บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	7.50	5.00	(จากตาราง)	=	37.50	บาท
		ค่าใช้จ่ายรวม		=	3,950.10	บาท/ตร.ม.
		ค่างานต้นทุน		=	526.68	บาท/ตร.ม.

4 รอยต่อเผื่อขยายตามแนวขวาง (EXPANSION JOINT)


คิดจากความยาว 1.50 เมตร

ค่าเหล็กเส้นกลม 12 มม.	2.220	กิโลกรัม @	22.36	=	49.64	บาท
Metal cap + ทาสี + จารบี	5.00	ชุด @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
Joint Filler	0.225	ตร.ม. @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
Joint Sealer	0.075	ลิตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าแรงหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1.50	เมตร @	12.08	=	18.12	บาท
แผ่นพลาสติก		เมตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	67.76	บาท
			ค่างานต้นทุน	=	45.17	บาท/เมตร

5 รอยต่อเผื่อขยายตามแนวขวาง (Contraction JOINT)

คิดจากความยาว 1.50 เมตร

ค่าเหล็กเส้นกลม 12 มม.	2.220	กิโลกรัม @	22.36	=	49.64	บาท
ค่าแรงตัด Joint และหยอดยาง	1.50	เมตร @	20.70	=	31.05	บาท
ทาสี + จารบี	5.00	ชุด @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
Joint Sealer	0.075	ลิตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
แผ่นพลาสติก		เมตร @	-	=	ไม่คิดค่าใช้จ่าย	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม				=	80.69	บาท
			ค่างานต้นทุน	=	53.79	บาท/เมตร



แบบแปลน


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

(เส้นทางเข้าโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง)

หมู่ 5 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


(ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 86.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ใช้ส่อยไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม.)

แผนผังบ้านดง




ระยะทาง

จากพระธาตุไปถึงจุดดำเนินการ ระยะทาง 3. กม.
(บริเวณที่จะก่อสร้างทางเข้าโรงเรียนบ้านดง)
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 86.00 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร



แปลนพื้น

มาตราส่วน 1:25




ขยายรอยต่อ

การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับหยอดยางยาแนว

1.ให้ทำการเปิดร่องคอนกรีตให้สะอาดปราศจากฝุ่นและสิ่งสกปรกและรอยแตกร้าวจะต้องแห้งสนิทด้วย

2.ให้ทาร่องที่เตรียมไว้ด้วยยางรองพื้นทิ้งไว้ให้แห้ง จึงทำการหยอดยางยาแนว


3.ให้ทำการตัดแต่งหยอด JOINT แบบต่างๆ โดยทันทีที่สามารถทำได้




รูปตัดตามขวาง


มาตราส่วน 1:25

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย




แผนที่แสดงขอบเขตโครงการหลวง
บ้านแก
บ้านละอางใต้
บ้านสามหมื่น
บ้านห้วยห้อม
บ้านห้วยห้าง
บ้านละหุน
บ้านดง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลานน้อย
บ้านดงไทย
บ้านตุน
บ้านห้วยผึ้ง
บ้านห้วยยาวใหม่เหนือ
บ้านแม่สะกึด
บ้านห้วยหาดใหม่ใต้
บ้านป่าแป๋
บ้านปิยะไหน่
บ้านใหม่คำ
บ้านห้างหมื่นหลวง
บ้านต้นตีแรง
บ้านธรรมเจดีย์
บ้านอมพายใต้
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
บ้านเคาะห่า
บ้านแม่ลอบ
บ้านละหุ่งใต้ใน
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ
บ้านเคาสี
บ้านแม่โถหลวง
บ้านลองคา
บ้านมองเตง
บ้านดอยแดง
สัญลักษณ์
1:100,000
0 1,250 2,500 5,000 7,500 10,000
Meters

แผนที่ ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลานอย จ.แม่ฮองสอนก



บันทึกข้อความ

มูลนิธิโครงการหลวง

ที่ คบม. ๒๒๔ /๒๕๖๓ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง พิจารณามอบอำนาจให้หัวหน้าสถานีเกษตรหลวง และหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ดำเนินการตรวจสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และลงนามในเอกสารฯ

ด้วย พลโท สาธิต ศรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ ขอให้พิจารณามอบอำนาจให้หัวหน้าสถานีเกษตรหลวง จำนวน ๔ แห่ง และหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน ๓๕ แห่ง เป็นผู้ดำเนินการตรวจสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในพื้นที่ ๖ จังหวัด (๑.เชียงใหม่ ๒.เชียงราย ๓.พะเยา ๔.ลำพูน ๕.แม่ฮ่องสอน และ ๖.ตาก) พร้อมลงนามในเอกสารรายงานการตรวจสภาพป่าและเอกสารบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร ในการดำเนินการขอใช้พื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามระเบียบการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗

การนี้ หากเห็นควรในการดังกล่าว ขอได้โปรดพิจารณาลงนามในเอกสาร เพื่อประกอบการดำเนินการ ดังนี้

๑. คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ จำนวน ๖ ฉบับ

๒. รับรองสำเนาเอกสารมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน ๖ ชุด

๓. รับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๖ ชุด

☐ ๑. เรียน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารฯ

.....

.....

(นางสาวสร้อยทอง ช่อลำเจียก)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารฯ
๒ / ก.ค. / ๖๓

☐ ๒. เรียน ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง

.....

.....

(นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารฯ
๓ / ก.ค. / ๖๓

☑ ทราบ ☑ อนุมัติ ☑ ลงนามแล้ว ☐ ดำเนินการอื่นๆ

พลเอก

(กัมปนาท รุดดิษฐ์)
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง
๖ / ก.ค. / ๖๓

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

ผู้ประสานงานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารฯ
โทรศัพท์ ๐๒-๗๘๗-๖๘๑๒, โทรสาร ๐๒-๗๘๗-๖๘๓๓

ฝ่ายสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
เลขที่ ๓๕๙๖ / ๒๐๗
วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๐๗
ผู้รับ

สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง
กรุงเทพฯ ๑๙๗
วันที่ ๓๐ มิ.ย ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๕๐ น.

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ฝ่ายสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง โทร ๐๕๓-๓๒๔๐๐๑-๕ ต่อ ๑๒๕
ที่ ล.๐๗/ ๐๔๓ /๒๕๖๓ **วันที่** ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติมอบอำนาจให้หัวหน้าสถานีเกษตรหลวงและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตรวจสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พร้อมลงนามในเอกสาร

เรียน ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง

เหตุผลและความจำเป็น

ตามที่ มูลนิธิโครงการหลวงมีพื้นที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งสถานีเกษตรหลวง ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน ๓๕ แห่ง ในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งพื้นที่ดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ที่มีกรมป่าไม้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่

ในการนี้ เพื่อให้สถานีฯ/ศูนย์ฯ มีพื้นที่สำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ประสานงานและข้อมูล และเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมของชุมชน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จึงขออนุมัติดำเนินโครงการขอใช้พื้นที่ของสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติขึ้น โดยดำเนินตามระเบียบการขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และขออนุมัติมอบอำนาจให้หัวหน้าสถานีเกษตรหลวง และหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๓๙ คน เป็นผู้ดำเนินการตรวจสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่มีสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตั้งอยู่

ทั้งนี้ คำสั่งมอบอำนาจเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการยื่นคำขอตามแบบ ป.ส. ๑๗ คำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ จึงจัดทำคำสั่งประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน ๖ ฉบับ โดยแยกพื้นที่ตั้งของสถานีฯ/ศูนย์ฯ ในพื้นที่ ๖ จังหวัด เพื่อมอบให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ของแต่ละจังหวัดดำเนินการต่อไป

เรื่องเพื่อเสนอโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติมอบอำนาจให้หัวหน้าสถานีเกษตรหลวง และหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ๓๙ คน เป็นผู้ดำเนินการตรวจสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และลงนามในเอกสารรายงานการตรวจสภาพป่า และเอกสารบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร

๒. หากพิจารณาเห็นชอบ โปรดลงนามรับรองเอกสารประกอบด้วย

๒.๑ คำสั่งประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน ๖ ฉบับ
๒.๒ สำเนาใบอนุญาตจัดตั้ง มูลนิธิโครงการหลวง จำนวน ๖ ชุด
๒.๓ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน ๖ ชุด

๓. โปรดมอบสำเนาเอกสารพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ของประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประกอบด้วย

๓.๑ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๖ ฉบับ

๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๖ ฉบับ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวอยู่ในอำนาจการอนุมัติของประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

---

๔. เรียน ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง

.....

.....

.....

พลโท

(สาธิต ศรีสุวรรณ)
รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗

๑. เรียน หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

.....

.....

.....

(นางสาวอาภัสรา เป็นมูล)
นักจัดการงานทั่วไป
๒๔ / มิ.ย. / ๖๗

๓. เรียน รองผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่

.....

.....

.....

(นาง อัญชัญ ชมภูพวง)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗

๒. เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่

.....

.....

.....

พลโท

(สาธิต ศรีสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๗

คำสั่งประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง

ที่ ๐๐๙ /๒๕๖๓

เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

ด้วย มูลนิธิโครงการหลวง ต้องดำเนินการขออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการ หรือองค์กรของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามกฎหมาย และระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้ผู้ขออนุญาตเป็นส่วนราชการผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้ยื่นคำขอและดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมอบอำนาจให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เป็นผู้ดำเนินการตรวจสภาพป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารตรวจสภาพป่า และเอกสารบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตั้งอยู่ รวม ๒ แห่ง ประกอบด้วย

๑. หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย
๒. หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พลเอก

(กัมปนาท รุดดิษฐ์)
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง

สำนักงานใหญ่ 65 หมู่ 1 ถ.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 **Royal Project Foundation** 65 Moo 1 Suthep Rd., Muang District, Chiang Mai, 50200
Tel. (66) 5381 0765 8 Fax (66) 5332 4000 **www.royalprojectthailand.com**
สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [illegible] Bangkok 50 Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok, 10900
[illegible]



ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าดำเนินการ
เพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อธิบดีกรมป่าไม้ ขอออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดให้ นายนิพนธ์ วรนาม เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน มีหน่วยงานตั้งอยู่ - หมู่ที่ - เลขที่ - ถนน - ตำบล/แขวง ปางหมู อำเภอ/เขต เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน เข้าดำเนินการในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ในท้องที่อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาป่าไม้โครงการหลวงแม่ลาน้อย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการวางรากฐานในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ทุกมิติให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ สามารถพึ่งพาตนเองได้จนเป็น "ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน" ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๒.เพื่อจัดระเบียบการอยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ๓.เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่โครงการหลวงแม่ลาน้อย และหมู่บ้านใกล้เคียง ให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ๔.เพื่อสร้างจิตสำนึกของราษฎรในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ให้กับราษฎรในพื้นที่ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎร ๕.เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นจากรายได้ที่เพียงพอ มีระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สุขภาพ ฯลฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กำหนดมาตรการและวิธีดำเนินการอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดินทำกิน และหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ให้มีความยั่งยืน ต่อไป ร่วมกับหน่วยงาน ๑.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ๒.สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ๓.มูลนิธิโครงการหลวง ๔.กรมชลประทาน ๕.สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ๖.เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗.กรมทางหลวง ๘.กรมทางหลวงชนบท ๙.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย ๑๐.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑๑.อำเภอแม่ลาน้อย ๑๒.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ๑๓.ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๑๔.กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๑๕.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ ๑๖.หน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงแม่ลาน้อย

เนื้อที่...

เนื้อที่ ๑๐๖,๖๗๑ ไร่ ๓ งาน ๑๗ ตารางวา ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๒ ตามรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และแผนที่ขอบเขต แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ รายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี (หนึ่งปี) ให้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้ทราบ ณ วันสิ้นปีของทุกปี

ข้อ ๓ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ หรือหน่วยงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้มอบหมาย กำกับควบคุมการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๔ ในกรณีระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม หากพบว่าเกิดการเสื่อมเสียสภาพป่าหรือของป่า หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือชุมชน ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ เร่งแก้ไข ฟื้นฟู บรรเทาความเสียหายจนกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม แล้วรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(ลงชื่อ)

(นายอรรถพล เจริญชันษา)

อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนา

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงแม่ลาน้อย



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรนิภัทร วิมพาย)
นักวิชาการป่าไม้

ส่วนส่งเสริมการป่าไม้
เลขที่รับ 845
วันที่ 29 / เม.ย. / 2563
เวลา.....

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ส่วนจัดการป่าไม้ โทร ๐๕๓ ๖๙๕ ๐๐๗
ที่ ทส ๑๖๒๗.๒/๒๗๘ **วันที่** ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวง
เรียน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ขอส่งสำเนาหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๒/๗๑๗๑ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวง จำนวน ๒ โครงการ ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๐๗ ซึ่งกรมป่าไม้ได้พิจารณาอนุญาตให้หัวหน้าโครงการทั้ง ๒ โครงการ เข้าดำเนินโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหนังสือกรมป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๗๒ จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (จำนวน ๗ แผ่น)

(นายสุรพงษ์ กงมิยา)
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

- ☐ ฝ่ายบริหาร
- ☑ ฝ่ายโครงการพระราชดำริ วิธยุดา
- ☐ ฝ่ายพัฒนาชุมชน
- ☐ ฝ่ายส่งเสริมการปลูกป่า

เรียน ผอ. ส่วนส่งเสริมการป่าไม้
- ส่วนจัดการป่าไม้ ส่งหนังสือเรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวง จำนวน 2 โครงการ
- กรมป่าไม้ได้พิจารณาอนุญาตให้หัวหน้าโครงการทั้ง 2 โครงการ เข้าดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เห็นควรแต่งตั้งโครงการเยี่ยมเยียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

วิธยุดา
(นางสาววิชุดา แมนบรรพต)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

(นายรังสรรค์ ขอผล)
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการป่าไม้

สแกนด้วย CamScanner

ส่วนจัดการป่าไม้
รับที่ ๙๓๓
วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๓
เวลา

สำเนา
บันทึกข้อความ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
เลขที่รับ 3569
วันที่ 28 / เม.ย. / 63
เวลา 10:58 น.

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักการอนุญาต โทร.,โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๔๕๖๗

ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๒/ ๗๑๗๑ **วันที่** ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

ตามที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้ โครงการหลวง ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ โครงการ เพื่ออาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ เพื่อควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ นั้น

กรมป่าไม้ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินโครงการ ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ โครงการ รายละเอียดตามประกาศกรมป่าไม้ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา ผลเป็นประการใด รายงานให้กรมป่าไม้ทราบพร้อมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(นายพรวรณล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมป่าไม้

☐ สำนักงานการ
☑ จัดการป่าไม้
☑ ส่งเสริมการป่าไม้
☐ วิชาการและกฎหมาย
☐ ฝ่ายบริหารทั่วไป
☐ ฝ่ายจัดการที่ดินป่าไม้
☐ ฝ่ายป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
☑ ฝ่ายอนุญาตและบริการด้านป่าไม้

สำเนาถูกต้อง
(นายเลิก วงษา)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สแกนด้วย CamScanner

สำเนา

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าดำเนินการ เพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗๔/๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อธิบดีกรมป่าไม้ ขอออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดให้ นายนิพนธ์ วรนาม เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน มีหน่วยงานตั้งอยู่ - หมู่ที่ - เลขที่ - ถนน - ตำบล/แขวง ปางหมู อำเภอ/เขต เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน เข้าดำเนินการในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ในท้องที่ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาป่าไม้โครงการหลวงแม่ลาน้อย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการวางรากฐานในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ทุกมิติให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ สามารถพึ่งพาตนเองได้จนเป็น "ชุมชนอยู่ร่วมกันป่าอย่างยั่งยืน" ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๒.เพื่อจัดระเบียบการอยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ๓.เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่โครงการหลวงแม่ลาน้อย และหมู่บ้านใกล้เคียง ให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ๔.เพื่อสร้างจิตสำนึกของราษฎรในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ให้กับราษฎรในพื้นที่ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎร ๕.เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นจากรายได้ที่เพียงพอ มีระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สุขภาพ อนามัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดความร่วมมือกันเจ้าหน้าที่กำหนดมาตรการและวิธีดำเนินการอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดินทำกิน และหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ให้มีความยั่งยืน ต่อไป ร่วมกับหน่วยงาน ๑.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ๒.สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ๓.มูลนิธิโครงการหลวง ๔.กรมชลประทาน ๕.สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ๖.เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗.กรมทางหลวง ๘.กรมทางหลวงชนบท ๙.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่ลาน้อย ๑๐.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑๑.อำเภอแม่ลาน้อย ๑๒.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ๑๓.ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๑๔.กรมส่งเสริมสหกรณ์ ๑๕.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ ๑๖.หน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงแม่ลาน้อย.....

เนื้อที่...

สำเนาถูกต้อง

(นายโลก วงษา)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สแกนด้วย CamScanner

เนื้อที่ ๔๗.๓๓๐ ไร่ ๐ งาน ๖๔ ตารางวา ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๒ ตามรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และแผนที่ขอบเขต แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ รายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี (หนึ่งปี) ให้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้ทราบ ณ วันสิ้นปีของทุกปี

ข้อ ๓ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ หรือหน่วยงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้มอบหมาย กำกับควบคุมการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๔ ในกรณีระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม หากพบว่าเกิดการเสื่อมเสียสภาพป่า หรือของป่า หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือชุมชน ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ เร่งแก้ไข ฟื้นฟู บรรเทาความเสียหายจนกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม แล้วรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพล เจริญรัมย์)

อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง


(นายเลิก วงษา)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สแกนด้วย CamScanner

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการหลวงแม่ลาน้อย

สำเนา



สแกนด้วย CamScanner

สำเนา



ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าดำเนินการ เพื่อควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ
ฉบับที่ ๗๕/๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ อธิบดีกรมป่าไม้ ขอออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดให้ นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) ปฏิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน มีหน่วยงานตั้งอยู่ - หมู่ที่ - เลขที่ - ถนน - ตำบล/แขวง ปางหมู อำเภอ/เขต เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน เข้าดำเนินการในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย ในท้องที่ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการ/กิจกรรม พัฒนาป่าไม้โครงการหลวงแม่สะเรียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑.เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นแนวทางในการวางรากฐานในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุดมิติให้มีความพอมี พอกิน พอใช้ สามารถพึ่งพาตนเองได้จนเป็น "ชุมชนอยู่ร่วมกันป่าอย่างยั่งยืน" ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระนรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๒.เพื่อจัดระเบียบการอยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ๓.เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่โครงการหลวงแม่สะเรียง และหมู่บ้านใกล้เคียง ให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ๔.เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรปลูกไม้ป่าร่วมกับการปลูกไม้เศรษฐกิจ ในพื้นที่ทำกินของราษฎร โดยใช้แนวทางคนอยู่ร่วมกันป่า ๕.เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำลำธาร โดยการทำฝายชะลอน้ำประเภทต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า อีกทั้งสามารถป้องกันไฟป่าได้อีกทางหนึ่งด้วย ๖.เพื่อสร้างจิตสำนึกของราษฎรในการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ให้กับราษฎรในพื้นที่ ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎร ๗.เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นจากรายได้ที่เพียงพอ มีระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สุขภาพ ฯลฯ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดความร่วมมือกันเจ้าหน้าที่กำหนดมาตรการและวิธีดำเนินการอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดินทำกิน และหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมมือกันอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ให้มีความยั่งยืน ต่อไป ร่วมกับหน่วยงาน ๑.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน ๒.สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ ๓.มูลนิธิโครงการหลวง ๔.กรมทรัพยากรน้ำ ๕.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ๖.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๗.กรมทางหลวงชนบท ๘.กรมทางหลวง ๙.กรมส่งเสริมการเกษตร ๑๐.กรมพัฒนาที่ดิน ๑๑.อำเภอแม่สะเรียง ๑๒.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการ ๑๓.กรมชลประทาน ๑๔.ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง ๑๕.หน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงแม่สะเรียง.....

สำเนาถูกต้อง

(นายธีลก วงษา)
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

เนื้อที่...

สแกนด้วย CamScanner

เนื้อที่ ๑๑๖.๖๗๘ ไร่ ๓ งาน ๓๗ ตารางวา ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๒ ตามรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และแผนที่ขอบเขต แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ ๒ ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ รายงานผลการดำเนินการให้อธิบดีกรมป่าไม้ทราบภายใน ๓๐ วัน (สามสิบวัน) เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม กรณีที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า ๑ ปี (หนึ่งปี) ให้รายงานอธิบดีกรมป่าไม้ทราบ ณ วันสิ้นปีของทุกปี

ข้อ ๓ ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ หรือหน่วยงานที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้มอบหมาย กำกับควบคุมการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๔ ในกรณีระหว่างหรือก่อนสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม หากพบว่าเกิดการเสื่อมเสียสภาพป่าหรือของป่า หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือชุมชน ให้ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑ เร่งแก้ไข ฟื้นฟู บรรเทาความเสียหายจนกลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงสภาพเดิม แล้วรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ทราบโดยเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพล เจริญชันษา)

อธิบดีกรมป่าไม้

สำเนาถูกต้อง


(นายพลก วงษา)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สแกนด้วย CamScanner

สำเนา

แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่โครงการพัฒนาป่าไม้โครงการแม่สะเรียง



สำเนาถูกต้อง

(นาย[illegible] างษา)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

สำเนาถูกต้อง

(นางสาว[illegible])

นักวิชาการป่าไม้

สแกนด้วย CamScanner

แบบข้อมูลและการยืนยันความพร้อมของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบลงทุน)

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม หมู่ ๕ บ้านน้ำฮู และหมู่ ๗ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. **กิจกรรม** ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
งบประมาณกิจกรรม ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท

๓. **เหตุความจำเป็น**

โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมหมู่ ๕ บ้านน้ำฮู และหมู่ ๗ บ้านใหม่สหสัมพันธ์เป็นถนนสาธารณะ ซึ่งการคมนาคมยังไม่ได้รับความสะดวกต่อประชาชน ทำให้ประชาชนและรวมถึงผู้ที่ต้องสัญจร ไป – มา ในถนนดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญของคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้น นอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตและการเดินทางสัญจรของประชาชนในชนบทเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย ยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ได้เล็งเห็นประโยชน์ของโครงการดังกล่าว และในฐานะที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบลเวียงใต้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เนื่องจากสภาพถนน ชำรุดทรุดโทรม เสียหายเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ เดินทางสัญจรลำบาก และเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและขนส่งสินค้าและทำให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นจึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน

๔. **วัตถุประสงค์ของกิจกรรม**

๑) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อำเภอปาย
๒) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตร
๓) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

๕. **กิจกรรมที่ดำเนินการ (ระบุรายละเอียดของกิจกรรม)**

ชื่อกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	รายละเอียดค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
ก่อสร้าง ถนน คสล.	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒,๗๖๐,๐๐๐

๖. **สถานที่ดำเนินการ (ระบุชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ)**

๖.๑ หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำฮู และหมู่ที่ ๗ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖.๒ ภาพถ่ายสภาพพื้นที่ดำเนินการ (จำนวน ๑ – ๒ รูป) พร้อมระบุพิกัดสถานที่พิกัดพื้นที่ดำเนินการ

เริ่มต้น ๑๙.๓๖๖๘๙๑ ๙๘.๔๑๘๘๕๕
สิ้นสุด ๑๙.๓๖๙๙๓๑ ๙๘.๔๐๙๙๘๖





๗. กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

๗.๑ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนและนักท่องเที่ยวในอำเภอปาย

๗.๒ จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๔๖๓ คน

๘. ตัวชี้วัดในการดำเนินกิจกรรม

๘.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

๘.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในการคมนาคมสัญจรเพิ่มมากขึ้น

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ

๑) คุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อำเภอปายดีขึ้น

๒) การคมนาคมและเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรมีความปลอดภัยและสะดวกมากขึ้น

๓) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

๑๐.ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม

-

๑๑.ความคุ้มค่าของการดำเนินกิจกรรม (ให้ชี้แจงให้ละเอียดว่าโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เมื่อดำเนินแล้ว มีความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างไร ประชาชนและราชการได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง)

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเขตอำเภอปาย เพิ่มการกระจายรายได้ จากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการคมนาคมของประชาชนภายในเขตอำเภอปายและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น จึงเป็นโครงการที่มีความเร่งด่วนอย่างยิ่ง

๑๒.ความพร้อมด้านประมาณราคา/รูปแบบรายการ

☑ ปร.๔, ปร.๕ มีครบถ้วนสมบูรณ์

☐ ปร.๔, ปร.๕ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจาก.....

☐ Factor F เหมาะสม

☐ Factor F ยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก.....

☐ ราคาเหมาะสม

☐ ราคายังไม่เหมาะสม เนื่องจาก.....

☐ แบบแปลนเหมาะสม ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีวิศวกรลงนามรับรอง

☐ แบบแปลนยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก.....

☐ กรณีครุภัณฑ์มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที (ให้แนบคุณลักษณะของครุภัณฑ์มาด้วย)

๑๓.ความพร้อมด้านพื้นที่

☑ ไม่อยู่ในเขตป่าสามารถดำเนินการได้ทันที (ให้แนบหนังสือยืนยันว่าไม่อยู่ในเขตป่ามาด้วย)

☐ อยู่ในเขตป่า

- ☐ ป่าสงวนแห่งชาติ (ระบุชื่อป่า).....
- ☐ ป่าอนุรักษ์ (ระบุชื่อป่า).....
- ☐ อื่นๆ (ระบุชื่อ).....

❑ การขออนุญาตใช้พื้นที่ กรณีอยู่ในเขตป่า

☑ ขออนุญาตใช้พื้นที่และได้รับอนุญาตแล้ว สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ (ระบุรายละเอียดการได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่.....

❑ ขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต (ระบุรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ว่าได้เสนอขอใช้พื้นที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ ยื่นต่อหน่วยงานใด ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด).....

❑ ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ เนื่องจาก (ระบุรายละเอียดพร้อมแผนการดำเนินการ).....

๑๔.การบริหารจัดการทรัพย์สินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๔.๑ หน่วยงานที่จะรับโอนทรัพย์สินและมีความพร้อมในการบริหารจัดการ ดูแลทรัพย์สินคือ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นายวีระชัย แสงทองอร่าม.....

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้.....หน่วยงาน.....องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้.....

มีความพร้อมและยินดีที่จะรับโอนทรัพย์สินเพื่อบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวตามกิจกรรมนี้

(ลงชื่อ).....

(นายวีระชัย แสงทองอร่าม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้

๑๕.ผู้รับรองและยืนยันข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ตามข้อ ๑ – ๑๔

ขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามข้อ ๑ – ๑๔ เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ

ว่าที่ร้อยตรี.....

(นพรัตน์ ศุภกิจโกศล)

ตำแหน่ง นายอำเภอปาย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ...ที่ประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้

☐ ชื่อโครงการ ...สร้างถนน คสล.กว้าง 4เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร

☐ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...งการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้

☐ สถานที่ก่อสร้าง ...ร้าง เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านน้ำฮู และ หมู่ 7 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

☐ แบบรูปรายการ ...อกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้

☐ แบบเลขที่ ...

☐ ปริมาณงานตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

☐ ราคากลางคำนวณ ...รเมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประ... ...เภาคาร	2,114,462.88	1.3056	2,760,642.74	
	ปี... ...%	3,000	1.0000	3,000.00	
	...ค่า				
	...ค่าน้ำจ่าย 0%				
	...ค่าผลงานหัก 0%				
	...ค่าเงินกู้ 5%				
	...ค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	...ร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			2,763,642.74	ระยะเวลาดำเนินการ
	...ประมาณ สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน			2,760,000.00	60วัน

...ระมาณการ .....๙๑.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณัฐพล มายุพันธ์)


รายการประมาณการ ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4เมตร ยาว 920เมตร หนา 0.15เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง เชื่อม หมู่ที่ 5 บ้านน้ำอูและ หมู่ 7 บ้านใหม่ดอนสันพันธุ์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ประมาณการเมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	หมายเหตุ
1	งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	ปรับพื้นที่	3,680.00	ตร.ม.	-	-	1.50	5,520.00	5,520.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	184.00	ลบ.ม.	420.56	77,383.04	99.00	18,216.00	95,599.04	
1.3	คอนกรีต 1:2:4	552.00	ลบ.ม.	1,925.00	1,062,600.00	436.00	240,672.00	1,303,272.00	
1.4	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปใช้งาน 20%	1,656.00	ตร.ม.	132.65	219,668.40	133.00	220,248.00	439,916.40	
1.5	เหล็ก WELDED WIRE ขนาด dia 4.0x4.0 mm. @ 10x30 cm.	3,680.00	ตร.ม.	51.40	189,152.00	5.00	18,400.00	207,552.00	
1.6	งานเหล็กเสริม	1.5640	ตัน	-	-		-	-	
	DB 12	542.80	กก.	22.10	11,995.88	3.30	1,791.24	13,787.12	
	RB19	1021.20	กก.	27.61	28,195.33	2.90	2,961.48	31,156.81	
1.7	แอสฟัลท์	257.60	ลิตร	60.75	15,649.20	5.00	1,288.00	16,937.20	
1.8	แผ่นโฟม	25.76	แผ่น	28.04	722.31	-	-	722.31	
	รวมเป็นเงิน							2,114,462.88	



แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งโครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อม หมู่ที่5 บ้านน้ำฮู และหมู่7 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,680 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง จากหมู่ที่5 บ้านน้ำฮู - หมู่7 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการ :
ก่อสร้างถนน คสล.
เนื้อที่ที่เปิดหน้าดินไม่น้อยกว่า 3,680 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ :
อบต.เวียงใต้

ที่ดำเนินการก่อสร้าง :
ตำบลเวียงใต้

เขียนแบบ :
นายนราวิชญ์ ไชยสวัสดิ์
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.เวียงใต้

ตรวจ :
นายณัฐพล มายพิน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เวียงใต้

เห็นชอบ :
นางปาริชล-ทาที
ปลัด อบต. เวียงใต้


อนุมัติ :
นายศิระชัย แสงทองอำนวย
นายก อบต.เวียงใต้

หมายเหตุ

มาตราส่วน : not to scale
แบบรายการ :


วันที่ :

จำนวนแผ่น	แผ่นที่
แบบสถาปัตยกรรม	1/2




รูปตัดตามขวางผิวจราจร ค.ส.ล.

มาตราส่วน 1 : 50




LONGITUDINAL JOINT

มาตราส่วน 1 : 25




CONTRACTION JOINT

มาตราส่วน 1 : 25



EXPANSION JOINT

มาตราส่วน 1 : 25




CONSTRUCTION JOINT

มาตราส่วน 1 : 25


ตารางแสดง WELDED WIRE สำหรับ ถนน ค.ส.ล.

ขนาดถนน (กว้าง x ยาว) (M.)	ความหนาคอนกรีต (CM.)	ขนาดของตะแกรงเหล็ก
W x 10	15	dia 4.0x4.0 mm. @ 10x30 cm



แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน ค.ส.ล.

มาตราส่วน 1 : 100



DETIAL (A)

การเตรียมร่องคอนกรีตสำหรับหยอดยางยาแนว

1. ให้ทำการเป่าร่องคอนกรีตให้สะอาดด้วยเครื่องเป่าลมให้ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก และร่องคอนกรีตต้องแห้งสนิทด้วย
2. ให้ทำการตัดและหยอด JOINT แบบสลับๆ โดยทันทีที่สามารถจะกระทำได้

รายการประกอบแบบถนน ค.ส.ล.

1. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 (ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1)
2. คอนกรีตต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 180 KSC ที่อายุ 7 วัน (ตัวอย่างทรงลูกบาศก์)
3. EXPANSION JOINT จะต้องก่อสร้างทุกระยะ 30 - 150 เมตร ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลย์พินิจของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
4. MASTIC JOINT SEALER ให้ใช้วัสดุอุดรอยต่อที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ASTM.D-190 หรือ ASTM.D-185 หรือวัสดุยางแอสฟัลท์ หรือวัสดุอื่นใดที่สามารถป้องกันน้ำซึมลงไปในรอยต่อได้
5. ให้ใช้ WELDED WIRE แทน BAR MESH ได้
6. เหล็กเสริมให้ใช้เหล็กตามมาตรฐาน มอก. 20-2527 และ มยก. 24-2527
7. มิติเป็น "เมตร" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
8. รอยต่อในคอนกรีตยกเว้น EXPANSION JOINT ให้ทำรอยต่อด้วยเครื่องเซาะร่องคอนกรีต หรือ ใช้วัสดุขึ้นฝึง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้
9. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยลากแปรงกวาดจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ และให้เหลื่อมกัน โดยร่องที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 มม.

อบต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการ :
ก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ที่ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3,350.00 ม

เจ้าของโครงการ :
อบต.เวียงใต้

ที่ดำเนินการก่อสร้าง :
ตำบลเวียงใต้

เขียนแบบ :
นายนราธิชญ์ ไชยสวัสดิ์
ผู้ช่วยช่างโยธา อบต.เวียงใต้

ตรวจ :
นาย ณัฐพล มายพรัง
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.เวียงใต้

เห็นชอบ :
นางปวริศา กาวี
ปลัด อบต.เวียงใต้

อนุมัติ :
นายวีระชัย แสงทองอ่วม
นายก อบต.เวียงใต้

หมายเหตุ

มาตราส่วน :
แบบรายการ :

วันที่ :

จำนวนแผ่น	แผ่นที่
	2/2



ที่ มส ๗๑๔๐๑/๓๓๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้
๑๓๔ ม.๘ ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอยืนยันโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอปาย

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ มส ๐๔๑๘/ว๐๙๒๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามที่ อำเภอปาย ได้แจ้งรายการความพร้อมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ขอยืนยันว่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมู่ ๕ บ้านน้ำฮู และหมู่ ๗ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลเวียงใต้จริง และทางองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งเกินศักยภาพของท้องถิ่น โดยได้บูรณาการโครงการร่วมกับที่ว่าการอำเภอปาย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระชัย แสงทองอร่าม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้

สำนักงานปลัด
(งาน) บริหารงานทั่วไป
โทร. ๐-๕๓๖๙-๙๕๔๔
โทรสาร. ๐-๕๓๖๙-๙๒๙๕

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม หมู่ 5 บ้านน้ำฮู และหมู่ 7 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



อุทธ ๘ / ศก.๑๖ / (๑)

หน่วยรับมอบเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



บันทึกข้อตกลง (MOU)
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระหว่าง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่ทำการปกครองอำเภอปาย
กับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ทำการปกครองอำเภอปาย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ที่จะผนึกกำลังในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและ มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ โดยจะปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมหมู่ ๕ บ้านน้ำฮู และหมู่ ๗ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน งบประมาณ ๒,๗๖๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จังหวัดจะถ่ายโอนทรัพย์สินให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ยินดีโอนทรัพย์สินตามรายการข้างต้น และจะบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บำรุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ลงนาม ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....(นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์).....
(.....ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน.....)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ว่าที่ร้อยตรี.....
(นพรัตน์ ศุภกิจโกศล)
นายอำเภอปาย

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายวีระชัย แสงทองอร่าม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายธนกร ขันช้าย)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

แบบข้อมูลและการยืนยันความพร้อมของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.๒๕๖๕ (งบลงทุน)

๑. ชื่อโครงการ โครงการที่จะเสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. กิจกรรม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านกุงหมอกคราม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณกิจกรรม ๑,๐๘๖,๐๐๐ บาท

๓. เหตุความจำเป็น/สภาพปัญหา (ระบุเหตุผลความจำเป็น/สภาพปัญหา ที่ดำเนินกิจกรรมนี้)

อำเภอปาย มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประชาชนอำเภอปาย มีรายได้เฉลี่ยและคุณภาพชีวิตต่ำกว่าประชากรภายในประเทศเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กันดาร ห่างไกล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ถนนที่ใช้ในการสัญจรภายในหมู่บ้าน มีสภาพถนนชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุม และเป็นดินลูกรังเป็นข้อจำกัดสำคัญต่อการคมนาคมและขนส่งสินค้าและทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอปายได้รับความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ

เนื่องจากสภาพถนน ชำรุดทรุดโทรม เสียหายเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เดินทางสัญจรลำบาก และเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและขนส่งสินค้าและทำให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นจึงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน

๔. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประขานในพื้นที่อำเภอปาย

๒ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้นการคมนาคมและเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตร

๕. กิจกรรมที่ดำเนินการ (ระบุรายละเอียดของกิจกรรม)

ชื่อกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	รายละเอียดค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านกุงหมอกคราม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร	๑,๐๘๖,๐๐๐ บาท

๖. สถานที่ดำเนินการ (ระบุชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ)

๖.๑ หมู่ที่ ๑ หย่อมบ้านกุงหมอกคราม ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖.๒ ภาพถ่ายสภาพพื้นที่ดำเนินการ (จำนวน ๑ – ๒ รูป) พร้อมระบุพิกัดสถานที่

พิกัดพื้นที่ดำเนินการ จุดเริ่มต้น ๐๔๔๒๖๕๖-๒๑๔๖๖๗ จุดสิ้นสุด ๐๔๔๒๓๘๙-๒๑๔๐๙๒๗





/๗.กลุ่มเป้าหมาย...

๗. กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

๗.๑ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประชาชนในอำเภอปาย

๗.๒ จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนในเส้นทาง

๘. ตัวชี้วัดในการดำเนินกิจกรรม

๘.๑ ตัวชี้วัดเชิงประมาณ จำนวนเส้นทางที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง จำนวน ๑ เส้นทาง

๘.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจำนวน ๑ สาย

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ

ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง

๑๐. ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม

เชิงบวก :ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง

เชิงลบ : .....-.....

๑๑. ความคุ้มค่าของการดำเนินกิจกรรม (ให้ชี้แจงให้ละเอียดว่าโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว เมื่อดำเนินแล้ว มีความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างไร ประชาชนและราชการได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านกุงหมอกคราม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว จะมีความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่และหน่วยงานต่างๆในอำเภอปายและเป็นการยกคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ประชาชนมีรายได้จากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และสามารถเป็นเส้นทางลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง และประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ มีการบูรณาการร่วมกันในการทำงาน เพราะโครงการดังกล่าวมาจากความต้องการประชาชนและเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน

๑๒. ความพร้อมด้านประมาณราคา/รูปแบบรายการ

☑ ปร.๔, ปร.๕ มีครบถ้วนสมบูรณ์

☐ ปร.๔, ปร.๕ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจาก.....

☑ Factor F เหมาะสม

☐ Factor F ยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก.....

☑ ราคาเหมาะสม

☐ ราคายังไม่เหมาะสม เนื่องจาก .....

☑ แบบแปลนเหมาะสม ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีวิศวกรลงนามรับรอง

☐ แบบแปลนยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก .....

☐ กรณีครุภัณฑ์มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที (ให้แนบคุณลักษณะของครุภัณฑ์มาด้วย)

๑๓. ความพร้อมด้านพื้นที่

☑ ไม่อยู่ในเขตป่าสามารถดำเนินการได้ทันที **(ให้แนบหนังสือยืนยันว่าไม่อยู่ในเขตป่ามาด้วย)**

☐ อยู่ในเขตป่า

☐ ป่าสงวนแห่งชาติ (ระบุชื่อป่า).....

☐ ป่าอนุรักษ์ (ระบุชื่อป่า).....

☐ อื่นๆ (ระบุ) .....

/การขออนุญาต...

☐ การขออนุญาตใช้พื้นที่ กรณีอยู่ในเขตป่า

☐ ขออนุญาตใช้พื้นที่และได้รับอนุญาตแล้ว สามารถดำเนินการกิจกรรมได้ (ระบุรายละเอียดการได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่).....

.....

☐ ขออนุญาตใช้พื้นที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต (ระบุรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ว่าได้เสนอขอใช้พื้นที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ ยื่นต่อหน่วยงานใด ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด)

.....

.....

☐ ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ เนื่องจาก (ระบุรายละเอียดพร้อมแผนการดำเนินการ)

.....

.....

๑๔. การบริหารจัดการทรัพย์สินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๔.๑ หน่วยงานที่จะรับโอนทรัพย์สินและมีความพร้อมในการบริหารจัดการ ดูแลทรัพย์สิน คือ

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้และประชาชนในพื้นที่จะเข้าร่วมมามีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาและดูแลรักษาให้สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นดังกล่าวตามกิจกรรมนี้

ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์ พรหมรังษี ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ มีความพร้อมและยินที่จะรับโอนทรัพย์สินเพื่อบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวตามกิจกรรมนี้

ลงชื่อ .....

(นายสมบูรณ์ พรหมรังษี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

วันที่.....

๑๕. ผู้รับรองและยืนยันข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามข้อ ๑ – ๑๔

ขอรับรับรองและยืนว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามข้อ ๑ – ๑๔ เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ

ว่าที่ร้อยตรี.....

(นพรัตน์ ศุภกิจโกศล)

ตำแหน่ง นายอำเภอปาย

วันที่.....

หมายเหตุ... ๑. <u>ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียด ครบถ้วนทุกประเด็น</u>

๒. ให้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มหนึ่งกิจกรรมต่อหนึ่งชุด หากมีจำนวน ๓ กิจกรรม ต้องจัดทำข้อมูลดังกล่าวตามแบบฟอร์ม จำนวน ๓ ชุด





ภาพประชาคมหมู่ 1 บ้านแม่เย็น

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำประชาคมท้องถิ่นในการประชาคมหมู่บ้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมู่ที่ 1 บ้าน แม่ยี้ตอน ตำบลแม่ยี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่	ชื่อ -สกุล	ที่อยู่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
[redacted]				

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำประชาคมท้องถิ่นในการประชาคมหมู่บ้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมู่ที่ .....บ้าน.....ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่	ชื่อ -สกุล	ที่อยู่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
26	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
27	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
28	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
29	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
31	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
32	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
33	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
34	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
35	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
36	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
37	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
38	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
39	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
40	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
41	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
42	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
43	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
44	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
45	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
46	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
47	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
48	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
49	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
50	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
51	[redacted]	36	[redacted]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำประชาคมท้องถิ่นในการประชาคมหมู่บ้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมู่ที่ .....บ้าน.....ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่	ชื่อ -สกุล	ที่อยู่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
52	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
53	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
54	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
55	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
56	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
57	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
58	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
59	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
60	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
61	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
62	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
63	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
64	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
65	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
66	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
67	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
68	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
69	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
70	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
71	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
72	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
73	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
74	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
75	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
76	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
77	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
78	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำประชาคมท้องถิ่นในการประชาคมหมู่บ้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมู่ที่ .....บ้าน.....ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่	ชื่อ -สกุล	ที่อยู่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๗๗	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๗๐	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๗๑	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๗๒	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๗๓	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๗๔	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๗๕	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๗๖	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๗๗	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๗๘	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๗๙	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๘๐	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๘๑	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๘๒	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๘๓	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๘๔	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๘๕	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๘๖	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๘๗	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๘๘	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๘๙	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๙๐	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๙๑	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๙๒	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๙๓	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๙๔	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๙๕	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๙๖	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๙๗	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๙๘	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๙๙	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๑๐๐	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๑๐๑	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๑๐๒	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๑๐๓	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๑๐๔	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๑๐๕	[redacted]	๑๑๖	[redacted]	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำประชาคมท้องถิ่นในการประชาคมหมู่บ้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมู่ที่ .....บ้าน.....ตำบลแม่ยี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่	ชื่อ -สกุล	ที่อยู่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๒๔	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๒๙	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๓๐	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๓๑	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๓๒	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๓๓	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๓๔	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๓๕	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๓๖	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๓๗	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๓๘	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๓๙	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๔๐	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๔๑	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๔๒	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๔๓	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๔๔	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๔๕	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๔๖	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๔๗	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๔๘	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๔๙	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๕๐	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๕๑	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๕๒	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๕๓	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
๕๔	[redacted]	[redacted]	[redacted]	



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านกุงหมอกคราม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ หย่อมบ้านกุงหมอกคราม ตำบล แม่ฮี้ อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านกุงหมอกคราม
ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.ยาว 400ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 หย่อมบ้านกุงหมอกคราม ตำบล แม่ฮี้ อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน

จุดที่ตั้งโครงการ STA. พิกัด 442656-2140667



แผนที่ประเทศไทย



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้
เลขที่ 232 หมู่ 5 ต.แม่ฮี้
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
โทร 053-699575

โครงการ

เจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านแม่ยื่น ม.1
ต.แม่ฮี้ อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน

เขียนแบบ
นายพรชัยดี บ่างศิริสราม
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจสอบ
นายประพนธ์ ตานินท์
ผอ.กองช่าง

เห็นชอบ
นางสาวรุธรพัช การิ
ปลัดอบต.แม่ฮี้

อนุมัติ
นายสมบูรณ์ พรหมรังษี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

REVISION :

NO.	DESCRIPTION	DATE

NOTE :

SCALE :

DRAWING TITLE :
แผนที่ก่อสร้าง

DATE :

DRAWING NO | TOTAL SHEETS




หมายเหตุ 1.ไม่มีไหล่ทาง เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่สามารถลงไหล่ทางได้
2.ไม่มีการบดอัดชั้นดินคันทางเนื่องจากชั้นดินเดิมเป็นลูกรังและหินคลุก มีความแข็งแรงอยู่

รูปแปลน

มาตราส่วน NO TO SCALE

อบต. แม่ยี้

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านอุพมอกราม		สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต.แม่ยี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
เขียนแบบ	นาย ศรศักดิ์ ม่านฟ้าสีคราม (ผู้ช่วยช่างโยธา)	เห็นชอบ นางสาวชรทิยา [illegible] (ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แม่ยี้)
ตรวจสอบ	นาย ประพนธ์ ตานิลค์ (นย.กองช่าง อบต.แม่ยี้)	อนุมัติ นาย สมบูรณ์ พรหมรังษี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยี้)



ขยายรูปตัด


มาตราส่วน NO TO SCALE

แบบขยาย


มาตราส่วน NO TO SCALE

อบต. แม่ยี้


โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านอุรุพงษ์ถนนรวม		สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต.แม่ยี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
เขียนแบบ	นาย ศรศักดิ์ ม่านศิลาสีคราม (ผู้ช่วยช่างโยธา)	เห็นชอบ นางสาวธนาพัน [illegible] (ปลัดอบต.แม่ยี้)
ตรวจสอบ	นาย ประพนธ์ ตานิลงค์ (นอ.กองช่างอบต.แม่ยี้)	อนุมัติ นาย สมบูรณ์ พรหมรังษี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยี้)




รูปแปลนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT



ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT



รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

* ถ้าไม่ได้กำหนดเป็นอย่างอื่นในแบบรูปตัดตามรางให้ใช้ SIDE SLOPE 2:1 (แนวราบ : แนวดิ่ง)

ก. รายการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน

1. การก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านให้เป็นไปตามข้อกำหนดการก่อสร้าง มยพ.201 – มยพ.205 (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง)
2. EXPANSION JOINT จะใช้เฉพาะบริเวณที่ถนนต่อกับโครงสร้างที่มีฐานรากแตกต่างกันอย่างมากเท่านั้น ระยะห่างของแต่ละรอยต่อ
3. วัสดุยาแนวต่อรอยต่อคอนกรีตแบบเทร้อนชนิดพิเศษ(CONCRETE JOINT SEALER HOT – POURED ELASTIC TYPE)ตาม มยพ.478
4. วัสดุยางกันซึมสำหรับรอยต่อคอนกรีต(NON – EXTRUDING JOINT FILLER)ใช้กระดาษสำหลังยางอัดอุ่นตามรอยต่อตาม มยพ.1041
5. ส่วนผสมคอนกรีต(SLUMP)ไม่ต่ำกว่า 7 ซม.และกำลังอัด(COMPRESSIVE STRENGTH)ของแท่งคอนกรีตตัวอย่างขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 200 กก./ตร.ซม.
6. เหล็กเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐาน มยพ.23 และ มยพ.24
7. ให้ใช้ WELDED WIRE MESH (มยพ.737) ตามตารางที่ 1.ถ้าใช้ BAR MESH ได้ โดยให้ผู้รับจ้างแสดงในใบเสนอราคาและผู้ยื่นประมูลจัดให้ผู้ควบคุมงานตรวจก่อนดำเนินการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ถือเป็นเหตุให้ทราบและคำนวณค่าก่อสร้างเปลี่ยนแปลง การที่ใช้ WIRE MESH ขนาดที่มากกว่าที่ได้ปรากฏในตาราง ซึ่งพื้นที่หน้าตัดเหล็กต่อเมตร (STEEL AREA) ที่จำเป็นต้องไม่น้อยกว่า ที่ระบุไว้ในตาราง
8. วัสดุก่อสร้างทางที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทางหลวงชนบท
9. สีทำงา ที่ผสมใหม่นี้เป็นสีเขียว นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
10. ลวด WELDED WIRE MESH ที่จะใช้ทุกขนาดจะต้องมี MINIMUM YIELD STRENGTH ไม่น้อยกว่า 5,500 กก./ตร.ซม.
11. การทำผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบ ให้ทำโดยการใช้ประกวดจากรอบด้านหนึ่งไปยังรอบอีกด้านหนึ่งโดยอย่างที่เกิดจะต้องมีไม่เกิน 2 ซม.
12. การตีเส้นจราจร ให้เส้นจราจรเส้นแบ่งทิศทางจราจร (CENTER LINE) โดยใช้สีจราจรไม่ลอกสีดำ ตาม มยพ.642 และให้มีปากกาตามมาตรฐานการตีเส้นแบ่งทิศทางการจราจร ตามแบบมาตรฐาน ทล.-ท-108
13. แต่ละตารางที่ระยะห่างกันอย่างน้อย 0.07 ซม. กว้าง1.20 ซ. ตามทำหรับความกว้างผิวทางจราจร ซึ่งจะต้องมีรอยตีจราจรไม่เกิน 75 ของแต่ละตารางที่ใช้ แต่ละตารางจะต้องไปร่วมและละเส้นได้
14. ระยะเวลาการจอดแบบ 15 นี้ ซึ่งน้ำหนักรถบรรทุก 15 ตัน ปริมาณจราจร (ADT) 200 คันต่อวัน

รายการที่ไม่ใช้ในแบบแปลนนี้

1.ถนนสายนี้ไม่มีไหล่ทางเนื่องจากพื้นที่ที่จะหลบไหล่ทางมีจำกัด
2.ถนนเดิมเป็นถนนลูกรังและหินคลุกไม่ต้องบดอัดเพราะมีความแข็งแรงอัดแน่นอยู่แล้ว
3.เส้นจราจรไม่มีเนื่องจากไม่อยู่ในย่านชุมชนเป็นถนนเข้าพื้นที่การเกษตร

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้แทน BAR MESH

BAR MESH (fs = 1,200 Ksc) (เหล็กเส้นกลม SR 24)		WIRED MESH (fs = 2,730 Ksc) (เหล็กเส้นละแกระสำเร็จรูป)	
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)	DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร.ซม./ม)
⌀ 6 มม.@ 0.30 ม.	0.940	⌀ 4 มม.@ 0.30 ม.	0.419
⌀ 9 มม.@ 0.30 ม.	2.12	⌀ 6 มม.@ 0.30 ม.	0.840

หมายเหตุ

แบบมาตรฐาน คสล.ภายในหมู่บ้านและไม่มีรอยต่อยาวปรับปรุงจากแบบมาตรฐาน ทล.-ถ-204/46 ของกรมทางหลวงชนบท

	แบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว)	
แบบมาตรฐานที่ ทถ-2-204	แผ่นที่ 15

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง(BOQ.)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง กุงหมอกคราม

สถานที่ หย่อมบ้านกุงหมอกคราม หมู่ที่ 1 ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.

ระยะทาง 0.400 กม. ระหว่าง กม. - ถึง กม. -

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 4.00 ม.ความหนา 0.15 ม.

ประเภทของไหล่ทาง กว้างข้างละ - ม. .แบบเลขที่

กำหนดราคา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมัน จ.แม่ฮ่องสอน 23.00-23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานกรุยทางถางป่า-ปรับพื้นที่	ตร.ม.	1,600.00	3.44	5,504.00	1.3607	4.68	7,489.29
2	งานทรายถมรองพื้นทาง	ลบ.ม.	80.00	1,046.77	83,741.60	1.3607	1,424.34	113,947.19
3	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	0.00
4	งานผิวจราจร ชนิด..คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 m.	ตร.ม.	1,600.00	397.10	635,360.00	1.3607	540.33	864,534.35
	(เสริมเหล็ก wire mesh Dia.4x6 mm@30*30cm#)				-			0.00
5	งาน Longitudinal Joint DB 12	ม.						
6	งาน Contraction joint RB 19	ม.	240.00	118.61	28,466.40	1.3607	161.39	38,734.23
7	งาน Expension joint RB 19	ม.	-					
8	งานท่อลอดกลม คสล.							
	8.1 ขนาด Dia. 1.00 m. ท่อมอก. ชั้น3	เมตร	16.00	2,836.69	45,387.04	1.3607	3,859.88	61,758.14
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				798,459.04			1,086,463.20
	คิดเป็นเงินประมาณ							1,086,000.00
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)						


①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	798,459.04
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1+③/(①x④+②x⑤)	=	1.0000
⑦	FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = ④ x⑥	=	1.3607
⑧	FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ = ⑤ x⑥	=	-

ลงชื่อ ส.อ. .....ประมาณราคา
(ศุภชัย แก้วคำ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
(นางสาวอรทัย กาวิ)
ปลัด อบต.แม่ยี้

ลงชื่อ .....ตรวจ
(นายประพนธ์ ตานันท์)
ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายสมบูรณ์ พรหมรังษี)
นายก อบต.แม่ยี้


อบต.แม่ฮี้
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหย่อมบ้านคุงหมอกคราม
คำอธิบาย
จุดสิ้นสุด47 Q 442389 ,2140927
จุดเริ่มต้น47 Q 442656,2140667
จุดสิ้นสุด 47 Q 442389 ,2140927
จุดเริ่มต้น47 Q 442656,2140667
Google earth
© 2018 Google
Image © 2019 Maxar Technologies
N
600 m



ที่ มส ๗๔๘๐๓ / ๓๕๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้
๒๓๒ หมู่ ๕ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอยืนยันโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอปาย

อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มส ๐๔๑๘/ว ๐๙๒๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามที่อำเภอปาย ได้แจ้งรายการความพร้อมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ขอยืนยันว่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหย่อมบ้านกุงหมอกคราม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๐๘๖,๐๐๐ บาท เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ฮี้จริง และทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะเดินเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งเกินศักยภาพของท้องถิ่น โดยได้บูรณาการโครงการร่วมกับที่ว่าการอำเภอปาย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ์ พรหมรังษี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

กองช่าง
งานธุรการ
โทร/โทรสาร ๐-๕๓๖๙-๙๕๗๕ ต่อ ๑๐๓

หน่วยรับมอบเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บันทึกข้อตกลง MOU
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระหว่าง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ที่ทำการปกครองอำเภอปาย
กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทำขึ้นระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ที่ทำการปกครองอำเภอปายกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ที่จะผนึกกำลังในการดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งหากไม่ดำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายและมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ โดยจะปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

๑.โครงการที่จะเสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หย่อมบ้านกุงหมอกคราม หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๐๘๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจังหวัดจะถ่ายโอนทรัพย์สินให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ยินดีรับโอนทรัพย์สินตามรายการข้างต้น และจะบริหารจัดการโครงการ โดยดูแล บำรุงรักษา ให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ลงนาม ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ลงชื่อ.....
(นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลงชื่อ.....
(นายสมบูรณ์ พรหมรังษี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

และ

ว่าที่ร้อยตรี.....
(นพรัตน์ ศุภกิจโกศล)
นายอำเภอปาย

ลงชื่อ.....
(นายธนกร ขันช้าย)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

แบบข้อมูลและการยืนยันความพร้อมของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.๒๕๖๕(งบลงทุน)

๑.ชื่อโครงการ : กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังป่าช้าบ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒. กิจกรรมหลัก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้าง ๓ .๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.

งบประมาณกิจกรรม ๔๐๘,๓๐๐.๐๐ บาท

๓. เหตุความจำเป็น/สภาพปัญหา (ระบุเหตุผลความจำเป็น/สภาพปัญหา ที่ดำเนินกิจกรรมนี้)

ด้วยบ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่นาเติง มีประชากรในพื้นที่จำนวน ๒๐๗ คน จำนวนครัวเรือน ๑๙๑ ครัวเรือน มีพื้นที่ ๒,๑๓๓ ไร่ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาในการเกษตรของหมู่บ้านที่จะนำพืชผลทางการเกษตร ปัจจุบันยังเป็นถนนลูกรังที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในฤดูฝนยังเป็นโคลนและในฤดูแล้งจะกลายเป็นฝุ่นกระจายไปทั่วบริเวณการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความยากลำบาก ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ในการสัญจรไปมาของคนในหมู่บ้านและบุคคลทั่วไป และเป็นการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญของคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังป่าช้าบ้านแม่นาเติงนอก ม.๑ ของราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น

นอกจากนี้ ถนนสายทางหลังป่าช้าบ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ ถนนสายนี้ยังเป็นถนนสาธารณะที่ราษฎรบ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ ใช้เป็นเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรถนนสายทางนี้มี ความกว้าง ๓ .๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. เป็นถนนสาธารณะที่ประชาชนใช้ประโยชน์สัญจรไปมาร่วมกันมาช้านาน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในความดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันของนายอำเภอปายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ตามนัยข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีลักษณะเป็นถนนดินและลูกรังเป็นบางช่วง และมักจะชำรุดเสียหายอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ทำให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอ แม้กระทั่งในช่วงฤดูแล้ง ถนนดังกล่าวจะเป็นฝุ่นหนา ทำให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้านและผู้ใช้สัญจรไปมา ในพื้นที่เป็นอันมาก อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่เกษตรกรในหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางเข้าถึงพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านอีกด้วย และพื้นที่บริเวณสองข้างถนนก็ยังเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์แล้ว

การพัฒนาเส้นทางดังกล่าวนอกจากจะเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้ถนนแล้ว ยังจะเป็นการพัฒนาระบบโครงข่ายสายทางในท้องถิ่นที่เชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลแม่นาเติงอีกด้วย แต่เนื่องจากว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติงมีงบประมาณอันจำกัด ซึ่งไม่อาจดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดทั้งสายทางได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในท้องถิ่นให้สูงขึ้น จึงจำเป็นต้องทำโครงการนี้ขึ้น

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน) : จำเป็นและเร่งด่วนมาก

/๔. วัตถุประสงค์.....

๔. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

(๑) เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ถนนได้รับความสะดวกและมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น และมีจำนวนผู้ใช้ถนนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากถนนมีความมั่นคง แข็งแรง และสามารถใช้การได้ทุกฤดูกาล

(๒) เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและต้นทุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกร

(๓) เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้ถนน

(๔) เพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนภายในท้องถิ่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยมากขึ้น

(๕) เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวกและมีความปลอดภัย

๕. กิจกรรมที่ดำเนินการ (ระบุรายละเอียดของกิจกรรม)

ชื่อกิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	รายละเอียดค่าใช้จ่ายของกิจกรรม
กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังป่าช้า บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔๐๘,๓๐๐.๐๐

๖. สถานที่ดำเนินการ (ระบุชื่อหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ)

๖.๑ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่นาเติงนอก ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๖.๒ ภาพถ่ายสภาพพื้นที่ดำเนินการ(จำนวน ๑ – ๒ รูป) พร้อมระบุพิกัดสถานที่

พิกัดพื้นที่ดำเนินการ

จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด ๔๓๙๖๘๙E,๒๑๔๔๔๔๘N

จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด ๔๓๙๕๐๕E,๒๑๔๔๕๓๓N





/๗. กลุ่มเป้าหมาย.....

๗. กลุ่มเป้าหมาย/จำนวนผู้ได้รับประโยชน์

๗.๑ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักท่องเที่ยวและประชาชนในหมู่บ้าน

๗.๒ จำนวนผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนที่ใช้เส้นทางจำนวน ๒๐๗ คน

๘. ตัวชี้วัดในการดำเนินกิจกรรม

๘.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ถนนก่อสร้างแล้วเสร็จมีความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๘.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อโครงการและได้ถนนตามแบบมาตรฐานทีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำหนด

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ผลลัพธ์การดำเนินโครงการ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังป่าช้าบ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ มีความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ สาย

๑๐. ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม

เชิงบวก : ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งพืชผลผลิตทางการเกษตร

เชิงลบ : ประชาชนใช้ถนนเพื่อการเกษตรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรจำนวนมากขึ้น

๑๑. ความคุ่มค่าของการดำเนินกิจกรรม(ให้ชี้แจงให้ละเอียดว่าโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวเมื่อดำเนินแล้วมีความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้รับการจัดสรรอย่างไร ประชาชนและราชการได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง)

ประชาชนใช้ถนนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรเป็นการลดต้นทุนมากขึ้นกว่าจากเดิมและส่วนราชการได้ใช้ถนนในการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนได้สะดวกกว่าเดิม

๑๒. ความพร้อมด้านประมาณราคา/รูปแบบรายการ

☑ ปร.๔ , ปร.๕ มีครบถ้วนสมบูรณ์

☐ ปร.๔ , ปร.๕ ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจาก.....

☑ Factor F เหมาะสม

☐ Factor F ยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก.....

☑ ราคาเหมาะสม

☐ ราคายังไม่เหมาะสม เนื่องจาก.....

☑ แบบแปลนเหมาะสม

☐ แบบแปลนยังไม่เหมาะสม เนื่องจาก.....

๑๓. ความพร้อมด้านพื้นที่

☑ ไม่อยู่ในเขตป่าสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในเขตป่า

☐ ป่าสงวนแห่งชาติ (ระบุชื่อป่า) .....

☐ ป่าอนุรักษ์ (ระบุชื่อป่า) .....

☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

/การขออนุญาต.....

☐ การขออนุญาตใช้พื้นที่ กรณีอยู่ในเขตป่า

☐ ขออนุญาตใช้พื้นที่และได้รับอนุญาตแล้ว สามารถดำเนินกิจกรรมได้ (ระบุรายละเอียดการได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่).....

.....

☐ ขออนุญาตใช้พื้นที่แต่ยังไม่ได้รับอนุญาต(ระบุรายละเอียดการขอใช้พื้นที่ว่าได้เสนอขอใช้พื้นที่ตั้งแต่เมื่อไหร่ ยื่นต่อหน่วยงานใด ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด).....

.....

☐ ยังไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า เนื่องจาก (ระบุรายละเอียดพร้อมแผนที่จะดำเนินการ)

.....

.....

๑๔. การบริหารจัดการทรัพย์สินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๔.๑ หน่วยงานที่จะรับโอนทรัพย์สินและมีความพร้อมในการบริหารจัดการ ดูแลทรัพย์สิน คือเมื่อโครงการแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติงและประชาชนในพื้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ในการบำรุงและดูแลรักษาให้สิ่งก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง และสามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างสูงสุด

ข้าพเจ้า นายสังวร ทาอุด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง หน่วยงานองค์การนริการส่วนตำบลแม่นาเติง มีความพร้อมและยินดีที่จะรับโอนทรัพย์สินเพื่อบริหารจัดการ ดูแล บำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าวตามกิจกรรม นี้

ลงชื่อ.....

(นายสังวร ทาอุด)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง

วันที่.....

๑๕. ผู้รับรองและยืนยันข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามข้อ ๑ – ๑๔

ขอรับรองและยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นตามข้อ ๑ – ๑๔ เป็นความจริงทุกประการ

ว่าที่ร้อยตรี.....

(นพรัตน์ ศุภกิจโกศล)

นายอำเภอปาย

วันที่.....

หมายเหตุ **๑. ขอให้ส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ กรุณากรอกข้อมูลโดยละเอียด ครบถ้วนทุกประเด็น**

๒. ให้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มหนึ่งกิจกรรมต่อหนึ่งชุด หากมีจำนวน ๓ กิจกรรม ต้องจัดทำข้อมูลดังกล่าวตามแบบฟอร์ม จำนวน ๓ ชุด

หนังสือรับรองความพร้อมด้านพื้นที่
เพื่อดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.๒๕๖๕ (งบลงทุน)

เขียนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง

วันที่ .....เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ .

เรื่อง รับรองการความพร้อมด้านพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.๒๕๖๕ (งบลงทุน)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้าพเจ้า นายสังวร ทาอุด ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ในฐานะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. ขอรับรองว่า พื้นที่ที่ใช้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.๒๕๖๕ (งบลงทุน)

๑.๑ ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลังป่าช้าบ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๔๐๘,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๑.๒ พื้นที่ที่ใช้มีลักษณะเป็น

ขนาดพื้นที่ ๐ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา

จุดเริ่มต้นโครงการพิกัด ๔๓๙๖๘๙E,๒๑๔๔๔๘N

จุดสิ้นสุดโครงการพิกัด ๔๓๙๕๐๕E,๒๑๔๔๕๓๓N

บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ ตำบล แม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ไม่อยู่ในเขตป่าและสามารถดำเนินการได้ทันที และเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันมาเป็นระยะเวลามากว่า ๑๐ ปี

๒. ระยะเวลาการใช้ ตลอดระยะเวลาตามโครงการ ข้อ ๑.๑

๓. ตัวแทนผู้ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบในการใช้พื้นที่

๓.๑ นายสังวร ทาอุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง

๓.๒ นายผดุง ยานะรินทร์ กำนันตำบลแม่นาเติง

๓.๓ นายบรรเทิง หลิ่งคำ ผู้ใหญ่บ้านแม่นาเติงนอก

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง

(นายสังวร ทาอุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง

วันที่.....

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างในงานก่อสร้างทาง(BOQ.)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

งบประมาณประจำปี 2563

โครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนหลังป่าช้า ค่าพิกัด

สถานที่ บ้านแม่นาเติงนอก หมู่1 ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. จุดเริ่มต้น 214448 439689

ระยะทาง 0.200 กม. ระหว่าง กม. 0+0 ถึง กม. 0+200 จุดสิ้นสุด 2144533 439505

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 3.00 ม.ความหนา 0.15 ม.

ประเภทของไหล่ทาง TOP SOIL กว้างข้างละ - ม. .แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมัน อ.เมือง 23.00-23.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วยxFn	ราคากลาง
1	งานกรุยทางถางป่า-ปรับพื้นที่	ตร.ม.	600.00	3.44	2,064.00	1.3607	4.68	2,808.48
2	งานทรายถมรองพื้นทาง	ลบ.ม.	30.00	427.73	12,831.90	1.3607	582.01	17,460.36
3	งานไหล่ทาง(งานถมดินด้านข้าง)	ลบ.ม.	4.50	37.06	166.77	1.3607	50.43	226.92
4	งานผิวจราจร ชนิด..คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 m.	ตร.ม.	600.00	450.24	270,144.00	1.3607	612.64	367,584.94
	(เสริม wire mesh Dia.6x6 mm.@30*30cm#)				-		-	-
5	งาน Longitudinal Joint DB 12	ม.	-	75.66	-	1.3607	102.95	-
6	งาน Contraction joint RB 19	ม.	51.00	181.41	9,251.91	1.3607	246.84	12,589.07
7	งาน Expension joint RB 19	ม.	9.00	219.38	1,974.42	1.3607	298.51	2,686.59
8	งานท่อลอดกลม คสล.		-	-	-	-	-	-
	8.1 ขนาด Dia. 0.30 m. ท่อมอก. ชั้น3	เมตร	4.00	724.97	2,899.88	1.3607	986.47	5,028.95
	8.2 ขนาด Dia. 0.40 m. ท่อมอก. ชั้น3	เมตร	-	1,135.31	-	1.3607	1,544.82	-
	รวมยกยอดไป				299,332.88			408,385.31

	รวมยกยอดมา				299,332.88			408,385.31
	8.3 ขนาด Dia. 0.60 m. ท่อมอก. ชั้น3	เมตร	-	1,897.42	-	1.3607	2,581.82	-
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				299,332.88			408,385.31
	คิดเป็นเงินประมาณ							408,300.00
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)						

①	ROAD WORKS	=	299,332.88
②	BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT)	=	-
③	ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT	=	-
④	FACTOR F (ROAD WORKS)	=	1.3607
⑤	FACTOR F (BRIDGE WORKS)	=	1.2764
⑥	F (ADDITIONAL CONDTIONS) = 1+③/(①x④+②x(	=	1.0000
⑦	FACTOR F_N (ROAD WORKS) = ④ x⑥	=	1.3607
⑧	FACTOR F_N (BRIDGE WORKS) = ⑤ x⑥	=	1.2764

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวีระพันธ์ ยาละ)

วิศวกรรมโยธา ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางวันทนา สุขเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสังวร ทาอุด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายการคำนวณราคาต้นทุนต่อหน่วย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สาย ถนนหลังป่าช้าบ้านแม่นาเติงนอก หมู่1 ต.แม่นาเติง

ระยะทาง 0.2 กม.

(ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 บาท/ลิตร)

1.งานกรุยทางถางป่า

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ .....☐เบา.....☐ กลาง.....☐หนัก

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=	3.44	บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	3.44	บาท/ตร.ม.	1

หมายเหตุ

งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	มีเฉพาะการถากถางวัชพืชเท่านั้น
งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	มีการถากถางวัชพืช และปาดหน้าดินเดิมออกด้วย
งานถางป่าขุดตอขนาดหนัก	มีการตัดโค่นต้นไม้ ขุดตอ ถากถางวัชพืช และ ปาดหน้าดินเดิมออกด้วย

2.งานรื้อออนคอกรีตเดิม

คิดจากความหนาของคอนกรีต		=	15.00	ซม.	
ปริมาตรคอกรีต		=	0.15	ลบ.ม./ตร.ม.	
ส่วนขยาย (70 %)		=	0.26	ลบ.ม	
ค่าทุบคอนกรีต 400 บาท/ตร.ม .		=	102.00	บาท/ตร.ม.	...1
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมตันและตักหินผุ 37.22 x	0.26	=	9.49	บาท/ลบ.ม.	
		=	2.42	บาท/ตร.ม.	...2
ค่านทิ้ง 1 กม. 18.79 บาท/ลบ.ม.		=	4.79	บาท/ตร.ม.	...3
ค่างานต้นทุน	=		109.21	บาท/ตร.ม.	1

3. งานรื้อผิวลาดยางเดิม

คิดจากความหนาผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 5 ซม.				
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมรื้อผิวทางเดิมหนา 5 ซม.	=	-	บาท/ตร.ม.	
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.				
ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก =0.05 ลบ.ม.				
ส่วนขยาย =0.05x1.6 = 0.08 ลบ.ม.				
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมตันและตัก(หินผุ) = 0.08x.....	=	-	บาท/ตร.ม.	
ขนทิ้ง 1 กม. = 0.08x.....	=	-	บาท/ตร.ม.	
ค่างานต้นทุน	=	-	บาท/ตร.ม.	1

2 งานทรายถมรองพื้น

ค่าวัสดุจากแหล่ง				=	280.37 บาท/ลบ.ม.	.....2.1
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)				=	- บาท/ลบ.ม.	.....2.2
ค่าขนส่ง	4.00 กม.			=	25.15 บาท/ลบ.ม.	.....2.3
รวม				=	305.52 บาท/ลบ.ม.	.....2.4
ส่วนยุบตัว	305.52	x	1.40	=	427.73 บาท/ลบ.ม.	.....2.5
ค่าตัดแต่งขั้นบันได				=	- บาท/ลบ.ม.	.....2.6
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%)				=	- บาท/ลบ.ม.	.....2.7
ค่างานต้นทุน				=	427.73 บาท/ลบ.ม.	.....2.8

หมายเหตุ

ส่วนยุบตัวของ	แนวเก่า	แนวใหม่
ทรายถมคันทาง	1.40	1.45
ดิน , ดินปนทราย ถมคันทาง	1.60	1.70
ดินเหนียว ถมคันทาง	1.85	1.90
(ดินเหนียวมีค่า CBR น้อยกว่า 2)		

3 งานดินถมไหล่ทาง TOP SOIL

ค่าวัสดุจากแหล่ง				=	- บาท / ลบ.ม.	.....3.1
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)				=	20.26 บาท / ลบ.ม.	.....3.2
ค่าขนส่ง	0.50 กม.			=	9.39 บาท / ลบ.ม.	.....3.3
รวม				=	29.65 บาท / ลบ.ม.	.....3.4
ส่วนยุบตัว	29.65	x	1.25	=	37.06 บาท / ลบ.ม.	.....3.5
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา (บดอัด) 50 %				=	- บาท / ลบ.ม.	.....3.6
ค่างานต้นทุน				=	37.06 บาท / ลบ.ม.	.....3.7

4.ข้อมูลงานผิวทางคอนกรีต

ที่มา : หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม(หน้า 65)

ข้อมูลคอนกรีต

อัตราส่วนของวัสดุมวลรวม(1 ลบ.ม.) : วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการแลผังเมือง(ผสมเอง)

Class of Concrete ส่วนผสมคอนกรีต ค.3 STRENGTH 280 KSC.CUBE				ค.3 280 ksc. 320:0.50:0.94	Lean 1:3:5 260:0.62:1.03	Mortar 1:3 500:1,100
1 ซีเมนต์	1.05	x	3,195.53	1,073.69	830.83	1,677.65
2 ทราย	1.20	x	445.71	267.42	276.34	588.34
3 หิน	1.15	x	632.62	691.13	651.59	-
4 น้ำ	180.00	x	0.0164	2.95	2.95	
รวม				2,035.19	1,761.71	2,265.99

4 งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ***15.00*** ***CM.THICK***

(ใช้ตะแกรงเหล็ก) ขนาดกว้าง	***3.00 x10.00 เมตร***		=	30.00	ตร.ม.	
ปริมาณงานทั้งโครงการ			=	90.00	ลบ.ม.	
ค่าติดตั้งเครื่องผสม คิด	150000/5000		=	30.00	บาท /ลบ.ม.	
ค่าผสมคอนกรีต			=	171.08	บาท /ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีต (คอนกรีต+ค่าผสม)+ ค่าติดตั้ง			=	2,236.27	บาท /ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่			=	30.00	ตร.ม.	
ปริมาตรคอนกรีต			=	4.50	ลบ.ม.	
ค่าตคอนกรีต+ค่าติดตั้งเครื่องผสม 4.5 ลบ.ม.@ 2236.272			=	10,063.22	บาท	....4.1
ค่าขนส่งคอนกรีต .....กม.(ปกติคิดให้ L/4)(งานผิวทางคอนกรีต:ค่าขนส่งคอนกรีต.....)						
	= 4.5 x 0.05 x 12.7		=	2.86	บาท	....4.2
ค่าตะแกรงเหล็ก 30.00	ตร.ม. @	60.00	=	1,800.00	บาท	....4.3
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 30.00	ตร.ม. @	5.00	=	150.00	บาท	....4.4
ค่าแบบเหล็ก(งานผิวทางคอนกรีต:ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง/10 เมตร			=	206.00	บาท	....4.5
ค่าพลาสติก 0.07 มม. 3.60	ตร.ม. @	10.75	=	38.70	บาท	....4.6
ค่าปูผิวคอนกรีต 30.00	ตร.ม. @	11.78	=	353.40	บาท	....4.7
ค่าบ่มผิวคอนกรีต 30.00	ตร.ม. @	8.33	=	249.90	บาท	....4.8
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 30.00	ตร.ม. @	-	=	-	บาท	....4.9
		ค่าใช้จ่ายรวม	=	12,864.08	บาท	
		คิดค่างานต้นทุน		428.80	บาท/ตร.ม.	
คิดเป็นค่างานต้นทุน เผื่อ		5.00	%	450.24	บาท/ตร.ม.	

5 งาน Longitudinal Joint DB 12

คิดจากความยาว 200.00	m.				
ค่าวัสดุเหล็กข้ออ้อย DB 30 Dia. 12 mm.		=	26,869.16	บาท /ตัน	.....5.1
ค่าขนส่ง 4.00	กม.	=	17.96	บาท /ตัน	.....5.2
ค่าแรงตัด-ดัดเหล็ก		=	3,300.00	บาท /ตัน	.....5.3

	รวม		=	30,187.12 บาท /ตัน		.....5.4
ความยาวเหล็กต่อท่อน			=	0.50 เมตร		.....5.5
spacing	0.50 เมตร	จำนวนทั้งหมด	=	400.00 ท่อน		.....5.6
			=	200.00 เมตร		.....5.7
น้ำหนักเหล็ก	0.888 กก./เมตร	น้ำหนักทั้งหมด	=	0.177 ตัน		.....5.8
ส่วนเผื่อ	0.177 x	1.10	=	0.194 ตัน		.....5.9
	ค่างานเหล็ก(5.4x5.9)			5,856.30 บาท		.....5.10
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	200.00 ม.					
	@	21.68 บาท	=	4,336.00 บาท		.....5.11
ค่า Joint Sealer: หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม(หน้า 71)				65.00 บาท/ลิตร		.....5.12
JOINT SEALER	75.00 ลิตร @	65.00 บาท/ลิตร	=	4,875.00 บาท		.....5.13
	รวม			9,276.00 บาท		.....5.14
	ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด		=	15,132.30 บาท		.....5.15
	ค่างานต้นทุน/เมตร		=	75.66 บาท / ม.		..5.15/ยาว

6 งาน งาน Contraction joint RB 19

คิดจากความยาว	3.00 m.					
ค่าวัสดุเหล็กเส้นกลม RB Dia. 19 mm.			=	27,616.82 บาท /ตัน		.....6.1
ค่าขนส่ง	4.00 กม.		=	17.96 บาท /ตัน		.....6.2
ค่าแรงตัด-ดัดเหล็ก			=	2,900.00 บาท /ตัน		.....6.3
	รวม		=	30,534.78 บาท /ตัน		.....6.4
ความยาวเหล็กต่อท่อน			=	0.50 เมตร		.....6.5
spacing	0.30 เมตร	จำนวนทั้งหมด	=	10.00 ท่อน		.....6.6
			=	5.00 เมตร		.....6.7
น้ำหนักเหล็ก	2.230 กก./เมตร	น้ำหนักทั้งหมด	=	0.011 ตัน		.....6.8
ส่วนเผื่อ	0.011 x	1.10	=	0.012 ตัน		.....6.9
	ค่างานเหล็ก(6.4x6.9)			366.41 บาท		.....6.10
ค่าตัด JOINT และหยอดยาง	3.00 ม.					.....6.11
	@	21.68 บาท	=	65.04 บาท		.....6.12
JOINT SEALER	1.12 ลิตร @	65.00 บาท/ลิตร	=	72.80 บาท		.....6.13
ทาสี+จารบี	10.00 ชุด @	4.00 บาท/ชุด	=	40.00 บาท		.....6.14
	รวม			177.84 บาท		.....6.15
	ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด		=	544.25 บาท		.....6.16
	ค่างานต้นทุน/เมตร		=	181.41 บาท / ม.		..6.16/ยาว

7 งาน งาน Expension joint RB 19

คิดจากความยาว	3.00 m.					
ค่าวัสดุเหล็กเส้นกลม RB	Dia. 19 mm.		=	27,616.82	บาท /ตัน	.....7.1
ค่าขนส่ง	4.00 กม.		=	17.96	บาท /ตัน	.....7.2
ค่าแรงตัด-ดัดเหล็ก			=	2,900.00	บาท /ตัน	.....7.3
	รวม		=	30,534.78	บาท /ตัน	.....7.4
ความยาวเหล็กต่อท่อน			=	0.50	เมตร	.....7.5
spacing	0.30 เมตร	จำนวนทั้งหมด	=	10.00	ท่อน	.....7.6
			=	5.00	เมตร	.....7.7
น้ำหนักเหล็ก	2.230 กก./เมตร	น้ำหนักทั้งหมด	=	0.011	ตัน	.....7.8
ส่วนเผื่อ	0.011 x	1.10	=	0.012	ตัน	.....7.9
	ค่างานเหล็ก(7.4x7.9)			366.41	บาท	.....7.10
METAL+ทาสี+จาระบี	10.00 ชุด					
	@	14.00 บาท	=	140.00	บาท	.....7.11
JOINT SEALER	1.12 ลิตร @	65.00 บาท/ลิตร	=	72.80	บาท	.....7.12
ค่าหยอดยาง	3.00 เมตร @	12.98 บาท/เมตร	=	38.94	บาท	.....7.13
ทาสี+จารบี	10.00 ชุด @	4.00 บาท/ชุด	=	40.00	บาท	.....7.14
	รวม			291.74	บาท	.....7.15
	ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด		=	658.15	บาท	.....7.16
	ค่างานต้นทุน/เมตร		=	219.38	บาท / ม.	..7.16/ยาว

8. งาน R.C. PIPE CULVERT

8.1 ขนาด ø 0.30 ม. x 1.00 ม.

- ปริมาณงานดินขุด คำนวณตามหลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทางฯ(หน้า 29)	=	1.17	ลบ.ม.	...8.1
- ค่าขุดดิน(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ลำดับที่ 3 งานดิน-ขุดตัด	=	20.15	บาท/ลบ.ม.	...8.2
- ดังนั้น จะได้ค่างานขุดดิน = ...8.1 x ...8.2	=	23.57	บาท/ม.	...8.3
- ค่าท่อ	=	350.00	บาท/ม.	...8.4
- ค่าวางและกลบกลับ : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานฯ(หน้า 81)	=	140.00	บาท/ม.	...8.5
- ปริมาตรคอนกรีตหยาบ : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานฯ(หน้า 81)	=	0.12	ลบ.ม.	...8.6
- ดังนั้น จะได้ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	=	211.40	บาท/ม.	...8.7
- ค่าใช้จ่ายรวม = ...8.3 + ...8.4 + ...8.5 + ...8.7	=	724.97	บาท/ม.	
- ค่างานต้นทุน	=	724.97	บาท/ม.	

8.2 ขนาด ø 0.40 ม. x 1.00 ม.

- ปริมาณงานดินขุด คำนวณตามหลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทางฯ(หน้า 29)	=	1.40	ลบ.ม.	...8.8
- ค่าขุดดิน(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ลำดับที่ 3 งานดิน-ขุดตัด	=	20.15	บาท/ลบ.ม.	...8.9
- ดังนั้น จะได้ค่างานขุดดิน = ...8.8 x ...8.9	=	28.21	บาท/ม.	...8.10

- ค่าท่อ	=	650.00	บาท/ม.	...8.11
- ค่าวางและกลบกลับ : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานฯ(หน้า 81)	=	140.00	บาท/ม.	...8.12
- ปริมาตรคอนกรีตหยาบ : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานฯ(หน้า 81)	=	0.18	ลบ.ม.	...8.13
- ดังนั้น จะได้ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	=	317.10	บาท/ม.	...8.14
- ค่าใช้จ่ายรวม = ...8.10 + ...8.11 + ...8.12 + ...8.14	=	1,135.31	บาท/ม.	
- ค่างานต้นทุน	=	1,135.31	บาท/ม.	

8.3 ขนาด ø 0.60 ม. x 1.00 ม.

- ปริมาณงานดินขุด คำนวณตามหลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทางฯ(หน้า 29)	=	1.92	ลบ.ม.	...8.15
- ค่าขุดดิน(จากตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ลำดับที่ 3 งานดิน-ขุดตัด	=	20.15	บาท/ลบ.ม.	...8.16
- ดังนั้น จะได้ค่างานขุดดิน = ...8.15 x ...8.16	=	38.68	บาท/ม.	...8.17
- ค่าท่อ	=	950.00	บาท/ม.	...8.18
- ค่าวางและกลบกลับ : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานฯ(หน้า 81)	=	345.00	บาท/ม.	...8.19
- ปริมาตรคอนกรีตหยาบ : หลักเกณฑ์ฯ งานก่อสร้างทาง สะพานฯ(หน้า 81)	=	0.32	ลบ.ม.	...8.20
- ดังนั้น จะได้ค่าคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	=	563.74	บาท/ม.	...8.21
- ค่าใช้จ่ายรวม = ...8.17 + ...8.18 + ...8.19 + ...8.21	=	1,897.42	บาท/ม.	
- ค่างานต้นทุน	=	1,897.42	บาท/ม.	

รายการค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สาย ถนนหลังป่าช้าบ้านแม่นาเติงนอก หมู่1 ต.แม่นาเติง

ระยะทาง 0.2 กม.

(ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 บาท/ลิตร)

ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรน้ำมัน		
1.งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	3.44	บาท/ตร.ม.
2.งานดินคันทาง(ขุดขน)	20.26	บาท/ลบ.หลวม
3.งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง(ดิน-ขุดตัด)งานท่อ	20.15	บาท/ลบ.ม.
4.งานตัดขึ้นคันทาง(ดันและตักหินผุ)	37.22	บาท/ลบ.ม.
5.งานผิวทางคอนกรีต		
5.1 ค่าผสมคอนกรีต	171.08	บาท/ลบ.ม.
5.2 ค่าขนส่งคอนกรีต	12.70	บาท/ลบ.ม./กม.
5.3 ค่าแบบข้างความยาวทั้งสองข้าง	20.60	เมตร
5.4 ค่าปูผิวคอนกรีต	11.78	ตร.ม.
5.5 ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	21.68	เมตร
5.6 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	12.98	เมตร
5.7 ค่าบ่มผิวคอนกรีต	8.33	ตร.ม.
6.ค่าขนส่ง 1 กม.ขนดินถมข้างทาง	18.79	บาท/ลบ.ม.

การคิดระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง(รถบรรทุก 6 ล้อ)

ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน L = ... กม.

ทางผิวลาดยาง/ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ ..... กม.x1.00 = ... กม.

ระยะทางลูกเนิน ..... กม.x2.12 = ... กม.

ระยะทางภูเขา ..... กม.x2.56 = ... กม.

ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ ..... กม.x1.24 = ... กม.

ระยะทางลูกเนิน ..... กม.x2.36 = ... กม.

ระยะทางภูเขา ..... กม.x2.80 = ... กม.

รวมระยะทาง D = ... กม.

ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L

ค่าขนส่ง = F คูณค่าขนส่งจากตารางของระยะขนส่งกิโลเมตรที่ L

*******การคำนวนค่าขนส่ง การคำนวนราคาค่าก่อสร้าง หน้า 167

ระยะทางขนส่งจากแหล่งวัสดุถึงกึ่งกลางหน้างาน L = **4.00** กม.

ทางผิวลาดยาง/ทางผิวคอนกรีต

ระยะทางราบ 4.00 กม.x1.00 = 4.00 กม.

ระยะทางลูกเนิน - กม.x2.12 = - กม.

ระยะทางภูเขา - กม.x2.56 = - กม.

ทางผิวลูกรัง

ระยะทางราบ - กม.x1.24 = - กม.

ระยะทางลูกเนิน - กม.x2.36 = - กม.

ระยะทางภูเขา - กม.x2.80 = - กม.

รวม L 4.00 วมระยะทางD= 4.00 กม.

ตัวแปรค่าขนส่ง F = D/L 1.00

ค่าขนส่งด้วยรถ 6 ล้อ ที่ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 **บาท/ลิตร**

ราคาค่าขนส่ง 17.96 **บาท/ตัน**

25.15 **บาท/ลบ.ม.**

ค่าขนส่งด้วยรถ 6 ล้อ ที่ราคาน้ำมัน 23.00-23.99 **บาท/ลิตร** (คิดค่าสภาพถนนแล้ว,ปรับแก้แล้ว)

ราคาค่าขนส่ง *17.96* **บาท/ตัน** **********ค่าขนส่ง**********

25.15 **บาท/ลบ.ม.** **********ค่าขนส่ง**********