สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

☐	ประเภท	งานอาคาร
☐	โครงการ	โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
☐	เจ้าของอาคาร	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
☐	แบบเลขที่	มฐ3-59001-3 , มฐ3-59001-4
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ปร.5	จำนวน ๕๑ แผ่น
☐	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุป		
	ตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕		
	สรุปผลดังนี้		
1	บ้านพักรองผู้ว่าราชการและหัวหน้าสำนักงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน	7,144,134.77	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อพร้อมติดตั้ง	133,238.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	110,721.95	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	7,388,094.72	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	**7,388,094.72**	
(เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายชาตรี ใจแจ่ม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวีรพงษ์ สะสมวัฒนกูล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวรากร อยู่คำ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

☐	ประเภท	งานอาคาร
☐	โครงการ	โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
☐	เจ้าของอาคาร	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
☐	แบบเลขที่	มฐ3-59001-3 , มฐ3-59001-4
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน ๔๔ แผ่น
☐	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**รวมค่างานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการ**	5,517,930.36	1.2947	7,144,134.77	
	และบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.. 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,144,134.77	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			**7,144,134.77**	
(เจ็ดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายชาตรี ใจแจ่ม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวีรพงษ์ สะสมวัฒนกูล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวรากร อยู่คำ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**หมวดงานรื้อถอนบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า)**	1.00	งาน				28,380.00	28,380.00	
2	**งานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน**	1.00	หลัง				2,888,321.24	2,888,321.24	
								-	
								-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							2,916,701.24	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอนบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า)**								
	- งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	142.00	ตร.ม.		-	25.00	3,550.00	3,550.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา	142.00	ตร.ม.		-	40.00	5,680.00	5,680.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	95.00	ตร.ม.		-	25.00	2,375.00	2,375.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	169.00	ตร.ม.		-	40.00	6,760.00	6,760.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.	73.00	ตร.ม.		-	70.00	5,110.00	5,110.00	รื้อขนไป
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมตง และคาน	50.00	ตร.ม.		-	50.00	2,500.00	2,500.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนบันไดไม้ พร้อมราวลูกกรง	4.00	ม.		-	70.00	280.00	280.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนประตู พร้อมวงกบ	10.00	ชุด		-	50.00	500.00	500.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	17.00	ชุด		-	50.00	850.00	850.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	4.00	ชุด		-	100.00	400.00	400.00	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสาย	15.00	ชุด		-	25.00	375.00	375.00	รื้อกอง
					-		-	-	
					-				
	รวมค่างานรื้อถอน				-		28,380.00	28,380.00	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**งานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน**								
	2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานวางผังปรับพื้นที่	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ดินขุดพร้อมถมคืน	20.00	ลบ.ม	-	-	99.00	1,980.00	1,980.00	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	19.00	ต้น	5,203.80	98,872.20	1,429.00	27,151.00	126,023.20	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	19.00	ต้น		-	200.00	3,800.00	3,800.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม	373.83	1,121.49	99.00	297.00	1,418.49	
	- คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม	2,477.00	2,477.00	306.00	306.00	2,783.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc แท่งทรงกระบอก(หินโม่)	60.00	ลบ.ม	2,635.00	158,100.00	485.00	29,100.00	187,200.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc+กันซึม แท่งทรงกระบอก(หินโม่)	5.00	ลบ.ม	2,735.00	13,675.00	485.00	2,425.00	16,100.00	
	- ไม้แบบ	643.00	ตร.ม.	-	-	133.00	85,519.00	85,519.00	
	- ปริมาตรไม้แบบ (ใช้ 80%)	450.10	ลบ.ฟ.	400.00	180,040.00	-	-	180,040.00	
	- ปริมาตรไม้เคร่า (ใช้ 20%)	128.60	ลบ.ฟ.	400.00	51,440.00	-	-	51,440.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.	715.00	กก.	26.31	18,811.65	4.10	2,931.50	21,743.15	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	2,321.00	กก.	25.65	59,533.65	4.10	9,516.10	69,049.75	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม.	1,265.00	กก.	25.15	31,814.75	3.30	4,174.50	35,989.25	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 มม.	1,461.00	กก.	24.41	35,663.01	3.30	4,821.30	40,484.31	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 25 มม.	1,807.00	กก.	28.67	51,806.69	2.90	5,240.30	57,046.99	
	- ตะปู	160.75	กก.	40.35	6,486.26	-	-	6,486.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	227.07	กก.	68.23	15,492.99	-	-	15,492.99	
	ยอดยกไป				**725,334.69**		**178,761.70**	**904,096.39**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				**725,334.69**		**178,761.70**	**904,096.39**	
	2.2 งานหลังคา - งานโครงหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีตเคลือบสีชนิดรูปลอน (กลุ่มสีน้ำตาล)	2,211.00	แผ่น	12.00	26,532.00		-	26,532.00	
	- ครอบสันโค้ง	134.00	แผ่น	24.00	3,216.00		-	3,216.00	
	- ครอบโค้งหางมน	5.00	แผ่น	39.00	195.00		-	195.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	2.00	แผ่น	49.00	98.00		-	98.00	
	- ครอบโค้ง 2 ทาง	1.00	แผ่น	24.00	24.00		-	24.00	
	- ครอบโค้งเปิดจั่ว	1.00	แผ่น	39.00	39.00		-	39.00	
	- ครอบข้าง	15.00	แผ่น	39.00	585.00		-	585.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	201.00	ตร.ม.	-	-	74.00	14,874.00	14,874.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันหลังคา	45.40	ม.		-	74.00	3,359.60	3,359.60	
	- ปั้นลม+ปิดทับปั้นลม ไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 6", 1"x8"	5.00	ม.	153.00	765.00	73.00	365.00	1,130.00	
	- เชิงชาย+ปิดทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 6", 1"x8"	54.00	ม.	153.00	8,262.00	73.00	3,942.00	12,204.00	
	- แผ่นปิดกันนก PVC. สำเร็จรูป	54.00	ม.	32.00	1,728.00	10.00	540.00	2,268.00	
	- รางน้ำตะเข้สเตนเลส หนา 0.45 มม.	4.15	ม.	420.00	1,743.00	25.00	103.75	1,846.75	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	14.00	ชุด	1,200.00	16,800.00		-	16,800.00	
	- เหล็ก C 150 x 65 x 20 x 3.2 มม.	3,012.00	กก.	21.00	63,252.00	10.00	30,120.00	93,372.00	
	- แปรสำเร็จรูป 0.7มม.	92.00	เส้น	173.00	15,916.00	60.00	5,520.00	21,436.00	
	- ทาสีกันสนิม	183.00	ตร.ม.	40.00	7,320.00	35.00	6,405.00	13,725.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**871,809.69**		**243,991.05**	**1,115,800.74**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**871,809.69**		**243,991.05**	**1,115,800.74**	
	2.3 งานฝ้าเพดาน				-		-		
	- ฝ1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	144.00	ตร.ม.	236.00	33,984.00	75.00	10,800.00	44,784.00	
	- ฉนวนกันความร้อนชนิดฟอร์ย หนา 6" (ห้องนอน+โถงชั้นบน)	90.00	ตร.ม.	180.00	16,200.00	35.00	3,150.00	19,350.00	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดกันความชื้น	25.00	ตร.ม.	216.00	5,400.00	52.00	1,300.00	6,700.00	
	โครงคร่าว T - BAR				-		-	-	
	- ฝ3 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	62.00	ตร.ม.	392.00	24,304.00	112.00	6,944.00	31,248.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี				-		-	-	
	- ฝ4 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ เซาะร่อง ชนิดมีช่องระบายอากาศ หนา 4 มม.	57.00	ตร.ม.	295.00	16,815.00	112.00	6,384.00	23,199.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี				-		-	-	
	- ฝ5 ฝ้าปูนฉาบเรียบ	7.00	ม.	67.00	469.00	82.00	574.00	1,043.00	
	- บัวมอบฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ 3"	142.00	ม.	35.00	4,970.00	40.00	5,680.00	10,650.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**973,951.69**		**278,823.05**	**1,252,774.74**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**973,951.69**		**278,823.05**	**1,252,774.74**	
	2.4 งานผนังและวัสดุกรุผนัง				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	335.00	ตร.ม.	280.00	93,800.00	89.00	29,815.00	123,615.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น	64.00	ตร.ม.	574.00	36,736.00	167.00	10,688.00	47,424.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	201.00	ม.	110.00	22,110.00	44.00	8,844.00	30,954.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	38.00	ม.	165.00	6,270.00	78.00	2,964.00	9,234.00	
	- ผ1 ผนังฉาบปูนเรียบ	658.00	ตร.ม.	67.00	44,086.00	82.00	53,956.00	98,042.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	307.00	ตร.ม.	67.00	20,569.00	115.00	35,305.00	55,874.00	
	- ผ2 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	110.00	ตร.ม.	252.00	27,720.00	166.00	18,260.00	45,980.00	
	- ผ3 ผนังทำผิวทรายล้าง	25.00	ตร.ม.	363.00	9,075.00	121.00	3,025.00	12,100.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 ม.(ขอบประตู-หน้าต่าง-หัวเสา)	58.00	ม.	65.00	3,770.00	60.00	3,480.00	7,250.00	
					-				
	ยกยอดไป				**1,238,087.69**		**445,160.05**	**1,683,247.74**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**1,238,087.69**		**445,160.05**	**1,683,247.74**	
	2.5 งานพื้นและตกแต่ง				-		-	-	
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	59.00	ตร.ม.	286.00	16,874.00	158.00	9,322.00	26,196.00	
	- พ2 พื้นปูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" พร้อมวางตงไม้	91.00	ตร.ม.	780.00	70,980.00	120.00	10,920.00	81,900.00	
	- ขัดพื้นไม้เตรียมผิว	91.00	ตร.ม.		-	70.00	6,370.00	6,370.00	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12"	27.00	ตร.ม.	286.00	7,722.00	158.00	4,266.00	11,988.00	
	- พ4 พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12" x 12" สลับทรายล้าง	25.00	ตร.ม.	357.00	8,925.00	201.00	5,025.00	13,950.00	
	- พ5 พื้นผิวขัดเรียบ (โรงจอดรถ)	42.00	ตร.ม.	107.00	4,494.00	40.00	1,680.00	6,174.00	
	- พ6 พื้นทำผิวทรายล้าง	4.00	ตร.ม.	334.00	1,336.00	158.00	632.00	1,968.00	
	- พ7 พื้นผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ขนาด 0.30 x 0.80 ม.	3.00	ตร.ม.	55.00	165.00	**25.00**	75.00	240.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 0.10 ม.	44.00	ม.	37.00	1,628.00	38.00	1,672.00	3,300.00	
	- บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" หนา 12 มม.	104.00	ม.	45.00	4,680.00	38.00	3,952.00	8,632.00	
	- เซาะร่อง PVC สำเร็จรูป กว้าง 1 ซม.	51.00	ม.	20.00	1,020.00	40.00	2,040.00	3,060.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**1,355,911.69**		**491,114.05**	**1,847,025.74**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**1,355,911.69**		**491,114.05**	**1,847,025.74**	
	2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	งานประตู พร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	- ป1 (อลูมิเนียม)	3.00	ชุด	20,560.00	61,680.00		-	61,680.00	
	- ป2 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	5.00	ชุด	5,665.00	28,325.00		-	28,325.00	
	- ป3 (PVC + บาน PVC)	5.00	ชุด	2,580.00	12,900.00		-	12,900.00	
	- ป4 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	1.00	ชุด	14,790.00	14,790.00		-	14,790.00	
	- ป5 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	1.00	ชุด	3,025.00	3,025.00		-	3,025.00	
	- ป6 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	10,590.00	10,590.00		-	10,590.00	
	- ป7 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	2.00	ชุด	5,100.00	10,200.00		-	10,200.00	
	- ป8 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF พร้อมช่องมอง)	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00		-	5,370.00	
	มุ้งลวด				-		-	-	
	- ป1	3.00	ชุด	1,680.00	5,040.00		-	5,040.00	
	- ป2	1.00	ชุด	850.00	850.00		-	850.00	
	- ป6	1.00	ชุด	820.00	820.00		-	820.00	
	- ป7	2.00	ชุด	850.00	1,700.00		-	1,700.00	
	งานหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	หน้าต่าง				-		-	-	
	- น1 (อลูมิเนียม)	3.00	ชุด	11,660.00	34,980.00		-	34,980.00	
	- น2 (อลูมิเนียม)	6.00	ชุด	6,490.00	38,940.00		-	38,940.00	
	- น3 (อลูมิเนียม)	7.00	ชุด	3,790.00	26,530.00		-	26,530.00	
	ยกยอดไป				**1,611,651.69**		**491,114.05**	**2,102,765.74**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**1,611,651.69**		**491,114.05**	**2,102,765.74**	
	- น4 (อลูมิเนียม)	4.00	ชุด	5,270.00	21,080.00		-	21,080.00	
	- น5 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	2,630.00	2,630.00		-	2,630.00	
	- น6 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	9,730.00	9,730.00		-	9,730.00	
	- น7 (อลูมิเนียม + ตะแกรงกันแมลง)	1.00	ชุด	3,770.00	3,770.00		-	3,770.00	
	มุ้งลวดหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	- น1	3.00	ชุด	900.00	2,700.00		-	2,700.00	
	- น2	6.00	ชุด	900.00	5,400.00		-	5,400.00	
	- น3	7.00	ชุด	450.00	3,150.00		-	3,150.00	
	- น4	4.00	ชุด	420.00	1,680.00		-	1,680.00	
	- น5	1.00	ชุด	220.00	220.00		-	220.00	
	- น6	1.00	ชุด	470.00	470.00		-	470.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**1,662,481.69**		**491,114.05**	**2,153,595.74**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**1,662,481.69**		**491,114.05**	**2,153,595.74**	
	2.7 งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)				-		-	-	
	- อ่างอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	10,380.00	10,380.00	1,000.00	1,000.00	11,380.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,260.00	17,040.00	450.00	1,800.00	18,840.00	
	- โถปัสสาวะชายขนาดเล็ก พร้อมวาว์ลกด	1.00	ชุด	2,485.00	2,485.00	450.00	450.00	2,935.00	
	- โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	8,820.00	44,100.00	450.00	2,250.00	46,350.00	
	- สายชำระ	5.00	อัน	420.00	2,100.00	35.00	175.00	2,275.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	5.00	อัน	350.00	1,750.00	70.00	350.00	2,100.00	
	- กระจกเงา หนา 6 มม.เจียรปลี	43.75	ตร.ฟ.	140.00	6,125.00		-	6,125.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00	70.00	280.00	5,080.00	
	- ที่ใส่สบู่	4.00	อัน	660.00	2,640.00	70.00	280.00	2,920.00	
	- ราวแขวนผ้า โลหะชุบโครเมียม ยาว 0.60 ม.	6.00	อัน	1,200.00	7,200.00	70.00	420.00	7,620.00	
	- TOP ผิวบุแกรนิตสีดำ กว้าง 0.15 ม. หลังโถส้วม	1.10	ม.	365.00	401.50		-	401.50	
	- TOP ผิวบุแกรนิตสีดำ กว้าง 0.15 ม. อ่างอาบน้ำ	3.90	ม.	365.00	1,423.50		-	1,423.50	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ผิวปูนหินแกรนิต 0.60 ม.	3.00	ม.	3,000.00	9,000.00		-	9,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**1,771,926.69**		**498,119.05**	**2,270,045.74**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**1,771,926.69**		**498,119.05**	**2,270,045.74**	
	2.8 งานบันได				-		-	-	
	บันได ST-1				-		-	-	
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 1"	20.34	ม.	235.00	4,779.90	80.00	1,627.20	6,407.10	
	- ชานพักบันได ปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 1"	3.40	ตร.ม.	715.00	2,431.00	158.00	537.20	2,968.20	
	- ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 3" ทาสีย้อมไม้ + ขาตั้งเหล็ก 1" x 2"	8.27	ม.	1,750.00	14,472.50		-	14,472.50	
	1" x 2" ทาสี +ลูกกรงแนวนอน 1" x 2" ทาสี				-		-	-	
	- บัวเชิงผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4" หนา 12 มม.	12.30	ม.	45.00	553.50	45.00	553.50	1,107.00	
					-		-	-	
	งานบันไดทางเดินชั้นล่าง				-		-	-	
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค	7.10	ม.	215.00	1,526.50	158.00	1,121.80	2,648.30	
	ขนาด 12" x 12" สลับทรายล้าง (พ4) ภายนอก				-		-	-	
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค	2.30	ม.	205.00	471.50	158.00	363.40	834.90	
	ขนาด 12" x 12" สลับทรายล้าง (พ1) ภายใน				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**1,796,161.59**		**502,322.15**	**2,298,483.74**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**1,796,161.59**		**502,322.15**	**2,298,483.74**	
	2.9 งานทาสี				-		-	-	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก (ผนัง)	448.00	ตร.ม.	36.00	16,128.00	30.00	13,440.00	29,568.00	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน (ทาฝ้า)	422.00	ตร.ม.	36.00	15,192.00	30.00	12,660.00	27,852.00	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน (ผนัง)	295.00	ตร.ม.	36.00	10,620.00	34.00	10,030.00	20,650.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	63.00	ตร.ม.	40.00	2,520.00	38.00	2,394.00	4,914.00	
	- น้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน)	91.00	ตร.ม.	30.00	2,730.00	20.00	1,820.00	4,550.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**1,843,351.59**		**542,666.15**	**2,386,017.74**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**1,843,351.59**		**542,666.15**	**2,386,017.74**	
	2.10 งานเบ็ดเตล็ด				-		-	-	
	- ราวกันตกระเบียงเหล็ก 1 1/2" x 3" + -ขาตั้ง 1" x 2" + ลูกกรง	14.20	ม.	1,680.00	23,856.00		-	23,856.00	
	แนวนอน 2" หนา 6 มม. ทาสี				-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**1,867,207.59**		**542,666.15**	**2,409,873.74**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**1,867,207.59**		**542,666.15**	**2,409,873.74**	
	2.11 ระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ				-		-	-	
	งานเดินท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	12.00	เมตร	28.50	342.00	30.00	360.00	702.00	
	- ขนาด Dia. 2"	80.00	เมตร	45.00	3,600.00	40.00	3,200.00	6,800.00	
	- ขนาด Dia. 2" 1/2	44.00	เมตร	71.26	3,135.35	50.00	2,200.00	5,335.35	
	- ขนาด Dia. 4"	52.00	เมตร	160.00	8,320.00	100.00	5,200.00	13,520.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	lot	6,159.00	6,159.00	1,848.00	1,848.00	8,007.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	lot	4,619.00	4,619.00	1,386.00	1,386.00	6,005.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	lot	1,540.00	1,540.00	462.00	462.00	2,002.00	
	- FCO. ขนาด Dia. 2" 1/2	1.00	ตัว	1,000.00	1,000.00	250.00	250.00	1,250.00	
	- FCO. ขนาด Dia. 4"	2.00	ตัว	1,000.00	2,000.00	400.00	800.00	2,800.00	
	- FD. ขนาด Dia. 2"	7.00	ตัว	655.00	4,585.00	200.00	1,400.00	5,985.00	
	- P-TRAP ขนาด Dia. 2"	7.00	ตัว	222.00	1,554.00	66.00	462.00	2,016.00	
	- AVC . ขนาด Dia. 2"	3.00	ชุด	420.00	1,260.00	200.00	600.00	1,860.00	
	- RD . ขนาด Dia. 2 1/2"	1.00	ชุด	850.00	850.00	250.00	250.00	1,100.00	
	- RFD . ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	1,730.00	5,190.00	300.00	900.00	6,090.00	
	- ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	7.00	ชุด	650.00	4,550.00	100.00	700.00	5,250.00	
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	8.00	ชุด	750.00	6,000.00	125.00	1,000.00	7,000.00	
	- ขนาด Dia. 4"	6.00	ชุด	1,050.00	6,300.00	200.00	1,200.00	7,500.00	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**1,928,211.94**		**564,884.15**	**2,493,096.09**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**1,928,211.94**		**564,884.15**	**2,493,096.09**	
	2.12 งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3/4"	100.00	เมตร	16.00	1,600.00	30.00	3,000.00	4,600.00	
	- ขนาด Dia. 1"	12.00	เมตร	25.25	303.00	30.00	360.00	663.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	lot	952.00	952.00	285.00	285.00	1,237.00	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	lot	571.00	571.00	171.00	171.00	742.00	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	lot	190.00	190.00	57.00	57.00	247.00	
	- ก๊อกน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	2.00	อัน	100.00	200.00	100.00	200.00	400.00	
	- STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	17.00	อัน	210.00	3,570.00	850.00	14,450.00	18,020.00	
	- ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4"	5.00	ชุด	264.00	1,320.00	750.00	3,750.00	5,070.00	
	- ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด	264.00	264.00	150.00	150.00	414.00	
	- ประตูน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 3/4"	3.00	ชุด	264.00	792.00	450.00	1,350.00	2,142.00	
	- ประตูน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2"	1.00	ชุด	232.00	232.00	100.00	100.00	332.00	
	- มาตรวัดน้ำ ภายใน ขนาด Dia. 1/2"	1.00	ชุด	955.00	955.00	100.00	100.00	1,055.00	
	- เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 250 วัตต์	1.00	ชุด	6,800.00	6,800.00	2,000.00	2,000.00	8,800.00	
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28 ลิตร/นาที ที่ความสูง 12 เมตร				-		-	-	
	- ถังเก็บน้ำแสตนเลสสตีส ความจุไม่น้อยกว่า1,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	1.00	ใบ	8,280.00	8,280.00	500.00	500.00	8,780.00	
	แท่น คสล. รับถังน้ำ	1.00	รวม	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	
	- ท่อทองแดงขนาด ขนาด Dia. 1/2" หุ้มฉนวน	2.00	ม.	400.00	800.00	125.00	250.00	1,050.00	
	- เครื่องทำน้ำร้อน 6000 วัตต์	1.00	เครื่อง	6,500.00	6,500.00	200.00	200.00	6,700.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**1,961,640.94**		**591,907.15**	**2,553,548.09**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**1,961,640.94**		**591,907.15**	**2,553,548.09**	
	2.13 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร				-		-	-	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 1 ลบ.ม/วัน	3.00	บ่อ	15,600.00	46,800.00	4,680.00	14,040.00	60,840.00	
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังดิน ขนาด 40 ลิตร	1.00	บ่อ	3,075.00	3,075.00	1,025.00	1,025.00	4,100.00	
	- ท่อคอนกรีต ขนาด dia. 0.20 เมตร	50.00	เมตร	160.00	8,000.00	50.00	2,500.00	10,500.00	
	- บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป	12.00	บ่อ	2,000.00	24,000.00	500.00	6,000.00	30,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**2,043,515.94**		**615,472.15**	**2,658,988.09**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**2,043,515.94**		**615,472.15**	**2,658,988.09**	
	2.14 ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				-		-	-	
	1. แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์				-		-	-	
	LP				-		-	-	
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 80AT 2P IC 10 kA	1.00	Set	4,590.00	4,590.00	750.00	750.00	5,340.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (RCBO)	3.00	Set	1,150.00	3,450.00	36.00	108.00	3,558.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	3.00	Set	2,340.00	7,020.00	36.00	108.00	7,128.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- หลักดินแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง หรือทองแดงบอนด์	1.00	Set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	ขนาด Ø 14.2 มม. ยาว 2.40 ม.				-		-	-	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	1.00	Set	460.00	460.00	200.00	200.00	660.00	
	2 ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า				-		-	-	
	- uPVC 1 1/4" (32 mm.)	23.00	m	48.00	1,104.00	27.00	621.00	1,725.00	
	- uPVC 1/2" (15 mm.)	304.00	m	12.00	3,648.00	20.00	6,080.00	9,728.00	
	- PVC 1/2" (15 mm.)	24.00	m	11.00	264.00	20.00	480.00	744.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	1,003.00	1,003.00	300.00	300.00	1,303.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**2,066,572.94**		**624,501.15**	**2,691,074.09**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**2,066,572.94**		**624,501.15**	**2,691,074.09**	
	3 สายไฟฟ้า				-		-	-	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	50.00	m	112.00	5,600.00	30.00	1,500.00	7,100.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	11.00	m	34.00	374.00	16.00	176.00	550.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	53.00	m	12.00	636.00	10.00	530.00	1,166.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,214.00	m	8.00	9,712.00	7.00	8,498.00	18,210.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	1,632.00	1,632.00	489.00	489.00	2,121.00	
	4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				-		-	-	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE	5.00	Set	520.00	2,600.00	115.00	575.00	3,175.00	
	ขนาดไม่เกิน 1-10W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่าง				-		-	-	
	ไม่ต่ำกว่า 800 ลูเมน ติดลอย				-		-	-	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE	5.00	Set	660.00	3,300.00	115.00	575.00	3,875.00	
	ขนาดไม่เกิน 1-20W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่าง				-		-	-	
	ไม่ต่ำกว่า 1,600 ลูเมน ติดลอย				-		-	-	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขัดเงาสีเงิน ขนาด > 100 มม.	37.00	Set	271.00	10,027.00	115.00	4,255.00	14,282.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาด ไม่เกิน 5 วัตต์				-		-	-	
	WARM WHITE WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน				-		-	-	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กรองแสงแบบ ACRYLIC หลอด LED TUBE	1.00	Set	2,840.00	2,840.00	115.00	115.00	2,955.00	
	ไม่เกิน 3x10W 1600 ลูเมน/หลอด RA>80 ให้แสง COOL WHITE				-		-	-	
	(4000 K) ติดฝังฝ้าเพดาน				-		-	-	
	- ดวงโคมติดผนัง หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 7.5 วัตต์	2.00	Set	305.00	610.00	115.00	230.00	840.00	
	ให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน				-		-	-	
	ยกยอดไป				**2,103,903.94**		**641,444.15**	**2,745,348.09**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**2,103,903.94**		**641,444.15**	**2,745,348.09**	
	5 สวิตช์และเต้ารับ				-		-	-	
	- สวิตช์เดี่ยว 16A , 250V ติดฝังเรียบผนังหรือข้างเสา	36.00	Set	60.00	2,160.00	80.00	2,880.00	5,040.00	
	- สวิตช์ 3 ทาง 16A , 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set	92.00	184.00	85.00	170.00	354.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาดิน 16A , 250V ติดฝังเรียบผนัง	27.00	Set	184.00	4,968.00	90.00	2,430.00	7,398.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set	187.00	187.00	90.00	90.00	277.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**2,111,402.94**		**647,014.15**	**2,758,417.09**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**2,111,402.94**		**647,014.15**	**2,758,417.09**	
	2.15 ระบบระบายอากาศ				-		-	-	
	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง				-		-	-	
	Propeller Fan Type (Wall or Window Mounted Type)				-		-	-	
	- EF.Ø10" (300 CFM)	1.00	ชุด	910.00	910.00	400.00	400.00	1,310.00	
	- EF.Ø10" (500 CFM)	1.00	ชุด	1,120.00	1,120.00	450.00	450.00	1,570.00	
	Ceiling Mounted Type				-		-	-	
	- CEF-1 (45 CFM)	4.00	ชุด	2,995.00	11,980.00	650.00	2,600.00	14,580.00	
	- CEF-2 (100 CFM)	3.00	ชุด	3,900.00	11,700.00	650.00	1,950.00	13,650.00	
	- CEF-3 (150 CFM)	1.00	ชุด	6,685.00	6,685.00	650.00	650.00	7,335.00	
	Cycle Fan (Wall Type)				-		-	-	
	- WCFØ16"	2.00	ชุด	1,795.00	3,590.00	300.00	600.00	4,190.00	
	งานท่อลมและอุปกรณ์				-		-	-	
	Exhaust Air Grille (EAG.) W/INS.SCREEN				-		-	-	
	- Size 6" x 6"	7.00	อัน	250.00	1,750.00	125.00	875.00	2,625.00	
	- Size 8" x 8"	1.00	อัน	310.00	310.00	125.00	125.00	435.00	
	Duct (Galvanized Steel Sheet)				-		-	-	
	- No. 26	80.00	ตร.ฟ.	17.00	1,360.00	18.00	1,440.00	2,800.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**2,151,207.94**		**656,224.15**	**2,807,432.09**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**2,151,207.94**		**656,224.15**	**2,807,432.09**	
	2.17 งานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบตามรูปแบบและรายการ				-		-	-	
	งานระบบกำจัดปลวก				-		-	-	
	- งานกำจัดปลวกชนิดท่อแบบเคมีเข้มข้นหรือชนิดของเหลว	85.00	ตร.ม.	150.00	12,750.00		-	12,750.00	
	น้ำยาต้องได้รับรองจาก อย.				-		-	-	
	การรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี				-		-	-	
	ระบบท่อ HDPE PN 10 dai. 20 mm.				-		-	-	
	มาตรฐาน มอก. 982-2556				-		-	-	
					-		-	-	
	2.18 งานผังบริเวณ				-		-	-	
	2.18.1 ลานคอนกรีต จำนวน 100 ตร.ม.				-		-	-	
	ทรายรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	373.83	1,869.15	99.00	495.00	2,364.15	
	คอนกรีตโครงสร้าง	15.00	ลบ.ม.	2,635.00	39,525.00	306.00	4,590.00	44,115.00	
	ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00	133.00	2,660.00	10,660.00	
	ตะแกรงเหล็ก 20x20 4 มม.	100.00	ตร.ม.	35.00	3,500.00	5.00	500.00	4,000.00	
	2.18.2 งานปลูกหญ้า จำนวน 100 ตร.ม.				-		-	-	
	- หญ้านวลน้อย	100.00	ตร.ม.	35.00	3,500.00	5.00		3,500.00	
	- ดินปลูก	5.00	ลบ.ม.	700.00	3,500.00	99.00		3,500.00	
					-			-	
								-	
	รวมค่างานก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน				**2,223,852.09**		**664,469.15**	**2,888,321.24**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**หมวดงานรื้อถอนบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด (หลังเก่า)**	1.00	งาน				28,380.00	28,380.00	
2	**งานก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน**	1.00	หลัง				2,525,090.16	2,525,090.16	
								-	
								-	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							2,553,470.16	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอนบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด (หลังเก่า)**								
	- งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา	142.00	ตร.ม.		-	25.00	3,550.00	3,550.00	
	- งานรื้อถอนโครงหลังคา	142.00	ตร.ม.		-	40.00	5,680.00	5,680.00	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	95.00	ตร.ม.			25.00	2,375.00	2,375.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	169.00	ตร.ม.			40.00	6,760.00	6,760.00	
	- งานรื้อถอนพื้น คสล.	73.00	ตร.ม.			70.00	5,110.00	5,110.00	
	- งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมตง และคาน	50.00	ตร.ม.			50.00	2,500.00	2,500.00	
	- งานรื้อถอนบันไดไม้ พร้อมราวลูกกรง	4.00	ม.			70.00	280.00	280.00	
	- งานรื้อถอนประตู พร้อมวงกบ	10.00	ชุด			50.00	500.00	500.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ	17.00	ชุด			50.00	850.00	850.00	
	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	4.00	ชุด			100.00	400.00	400.00	
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสาย	15.00	ชุด			25.00	375.00	375.00	
	รวมงานรื้อถอน				-		28,380.00	28,380.00	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	**งานก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน**								
	2.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานวางผังปรับพื้นที่	1.00	งาน		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	- ดินขุดพร้อมถมคืน	13.00	ลบ.ม		-	99.00	1,287.00	1,287.00	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00 ม.	20.00	ต้น	5,203.80	104,076.00	1,429.00	28,580.00	132,656.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	20.00	ต้น			200.00	4,000.00	4,000.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	4.00	ลบ.ม	373.83	1,495.32	99.00	396.00	1,891.32	
	- คอนกรีตหยาบ	3.00	ลบ.ม	2,477.00	7,431.00	306.00	918.00	8,349.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc แท่งทรงกระบอก	50.00	ลบ.ม	2,635.00	131,750.00	485.00	24,250.00	156,000.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc+กันซึม แท่งทรงกระบอก	4.00	ลบ.ม	2,735.00	10,940.00	485.00	1,940.00	12,880.00	
	- ไม้แบบ	570.00	ตร.ม.		-	133.00	75,810.00	75,810.00	
	- ปริมาตรไม้แบบ (ใช้ 80%)	399.00	ลบ.ฟ.	400.00	159,600.00		-	159,600.00	
	- ปริมาตรไม้เคร่า (ใช้ 20%)	114.00	ลบ.ฟ.	400.00	45,600.00		-	45,600.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.	491.00	กก.	26.31	12,918.21	4.10	2,013.10	14,931.31	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	2,037.00	กก.	25.65	52,249.05	4.10	8,351.70	60,600.75	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม.	1,038.00	กก.	25.15	26,105.70	3.30	3,425.40	29,531.10	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 มม.	1,475.00	กก.	24.41	36,004.75	3.30	4,867.50	40,872.25	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 20 มม.	620.00	กก.	28.67	17,775.40	2.90	1,798.00	19,573.40	
	- ตะปู	142.50	กก.	40.35	5,749.88		-	5,749.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	169.83	กก.	68.23	11,587.50	-	-	11,587.50	
	- พื้นสำเร็จรูป SOLID PLANK หนา 5 ซม.(รับนน.<200กก./ตร.ม.)	107.00	ตร.ม.	350.00	37,450.00	25.00	2,675.00	40,125.00	
	- เททับหน้า หนา 5 ซม. WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.15 ม.	107.00	ตร.ม.	145.00	15,515.00	29.00	3,103.00	18,618.00	
	ยอดยกไป				**676,247.81**		**164,914.70**	**841,162.51**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				**676,247.81**		**164,914.70**	**841,162.51**	
	2.2 งานหลังคา - งานโครงหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	2,009.00	แผ่น	12.00	24,108.00		-	24,108.00	
	- ครอบสันโค้ง	33.00	แผ่น	26.00	858.00		-	858.00	
	- ครอบตะเข้สัน	125.00	แผ่น	26.00	3,250.00		-	3,250.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.00	แผ่น	39.00	234.00		-	234.00	
	- ครอบโค้ง 3 ทาง	4.00	แผ่น	49.00	196.00		-	196.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 1" x 8" + ไม้ปิดเชิงชาย ขนาด 1" x 6"	52.00	ม.	153.00	7,956.00	73.00	3,796.00	11,752.00	
	- แผ่นปิดกันนก PVC. สำเร็จรูป	52.00	ม.	32.00	1,664.00	10.00	520.00	2,184.00	
	- รางน้ำตะเข้สเตนเลส หนา 0.45 มม.	13.00	ม.	420.00	5,460.00	25.00	325.00	5,785.00	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	16.00	ชุด	1,200.00	19,200.00		-	19,200.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง (250 ตัว/กล่อง)	18.00	กล่อง	220.00	3,960.00		-	3,960.00	
	- ค่าแรงติดตั้งครอบสันและตะเข้สัน	48.00	ม.		-	74.00	3,552.00	3,552.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	195.00	ตร.ม.		-	74.00	14,430.00	14,430.00	
	- หลังคาไฟเบอร์กลาส ชนิดลูกฟูกลอนเล็ก (สีขาวขุ่น)	12.00	ตร.ม.	589.00	7,068.00		-	7,068.00	
	- แผ่นสเตนเลส หนา 1 มม. พับขึ้นรูป	6.00	ม.	375.00	2,250.00	45.00	270.00	2,520.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**752,451.81**		**187,807.70**	**940,259.51**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**752,451.81**		**187,807.70**	**940,259.51**	
	งานโครงหลังคาเหล็ก				-		-		
	- C - 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,051.00	กก.	18.00	18,918.00	10.00	10,510.00	29,428.00	
	- C - 125 x 50 x 20 x 4 มม.	1,112.00	กก.	18.00	20,016.00	10.00	11,120.00	31,136.00	
	- เหล็กกล่อง 125 x 65 x 6 x 8 มม.	225.00	กก.	18.00	4,050.00	10.00	2,250.00	6,300.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 6 มม.	10.00	กก.	18.00	180.00	10.00	100.00	280.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 9 มม.	65.00	กก.	18.00	1,170.00	10.00	650.00	1,820.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 12 มม.	15.00	กก.	18.00	270.00	10.00	150.00	420.00	
	- BOLT Ø 12 มม.	12.00	ตัว	30.00	360.00		-	360.00	
	- แปรสำเร็จรูป 0.7มม.	83.00	เส้น	173.00	14,359.00	60.00	4,980.00	19,339.00	
	- ทาสีกันสนิม	146.00	ตร.ม.	40.00	5,840.00	**35.00**	5,110.00	10,950.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				**817,614.81**		**222,677.70**	**1,040,292.51**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**817,614.81**		**222,677.70**	**1,040,292.51**	
	2.3 งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	- ฝ1 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	118.00	ตร.ม.	236.00	27,848.00	75.00	8,850.00	36,698.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี				-		-	-	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ชนิดกันความชื้น	19.00	ตร.ม.	216.00	4,104.00	52.00	988.00	5,092.00	
	โครงคร่าว T - BAR				-		-	-	
	-ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	50.00	ตร.ม.	392.00	19,600.00	112.00	5,600.00	25,200.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี				-		-	-	
	- ฝ4 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. ชนิดมีช่องระบายอากาศ	79.00	ตร.ม.	295.00	23,305.00	112.00	8,848.00	32,153.00	
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง				-		-	-	
	- ฝ5 ฝ้าฉาบเรียบ	3.00	ตร.ม.	67.00	201.00	82.00	246.00	447.00	
	- ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ชนิดมีอลูมิเนียมฟอล์ย 6" (ฝ้าภายใน ชั้น2	77.00	ตร.ม.	180.00	13,860.00	35.00	2,695.00	16,555.00	
	- CB1 มอบฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ 3"	52.00	ม.	35.00	1,820.00	40.00	2,080.00	3,900.00	
	ยกยอดไป				**908,352.81**		**251,984.70**	**1,160,337.51**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				**908,352.81**		**251,984.70**	**1,160,337.51**	
	2.4 งานผนังและตกแต่ง				-		-	-	
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น	331.00	ตร.ม.	280.00	92,680.00	89.00	29,459.00	122,139.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ เต็มแผ่น	66.00	ตร.ม.	574.00	37,884.00	167.00	11,022.00	48,906.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	232.00	ม.	110.00	25,520.00	44.00	10,208.00	35,728.00	
	- เสาเอ็นและทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	46.00	ม.	165.00	7,590.00	62.00	2,852.00	10,442.00	
	- ผ1 ผนังฉาบปูนเรียบ	747.00	ตร.ม.	67.00	50,049.00	82.00	61,254.00	111,303.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	187.00	ตร.ม.	67.00	12,529.00	100.00	18,700.00	31,229.00	
	- ผ2 ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	86.00	ตร.ม.	252.00	**21,672.00**	**166.00**	**14,276.00**	**35,948.00**	
	- ผ3 ผนังทำผิวทรายล้าง	18.00	ตร.ม.	363.00	**6,534.00**	**121.00**	**2,178.00**	**8,712.00**	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป ขนาด 0.10 ม.	66.00	ม.	65.00	4,290.00	60.00	3,960.00	8,250.00	
	ยกยอดไป				1,167,100.81		405,893.70	1,572,994.51	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,167,100.81		405,893.70	1,572,994.51	
	2.5 งานพื้นและตกแต่ง								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	53.00	ตร.ม.	286.00	15,158.00	158.00	8,374.00	23,532.00	
	- พ2 พื้นปูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4" ตีเข้าลิ้น พร้อมวางตงไม้	65.00	ตร.ม.	780.00	50,700.00	120.00	7,800.00	58,500.00	
	- ค่าแรงขัดพื้นไม้	65.00	ตร.ม.		-	70.00	4,550.00	4,550.00	
	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12"	48.00	ตร.ม.	286.00	13,728.00	158.00	7,584.00	21,312.00	
	- พ4 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12" x 12" สลับทรายล้าง	11.00	ตร.ม.	357.00	3,927.00	201.00	2,211.00	6,138.00	
	- พ5 พื้นผิวขัดมันเรียบ	31.00	ตร.ม.	38.00	1,178.00	40.00	1,240.00	2,418.00	
	- พ6 พื้นทำผิวทรายล้าง	4.00	ตร.ม.	334.00	1,336.00	**158.00**	632.00	1,968.00	
	- พ7 แผ่นพื้น คสล. ผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ ขนาด 0.30 x 0.80 x 0.10 ม.	12.00	แผ่น	**55.00**	660.00	**25.00**	300.00	960.00	
	- FB1 บัวเชิงผนังกระเบื้องเซรามิค สูง 0.10 ม.	28.00	ม.	37.00	1,036.00	50.00	1,400.00	2,436.00	
	- FB2 บัวเชิงผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ สูง 0.10 ม.	52.00	ม.	45.00	2,340.00	45.00	2,340.00	4,680.00	
	- ร่องโรยกรวดล้างสีเทา	5.00	ตร.ม.	95.00	475.00	35.00	175.00	650.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				1,257,638.81		442,499.70	1,700,138.51	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,257,638.81		442,499.70	1,700,138.51	
	2.6 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมมุ้งลวด (ไม่รวมเหล็กดัด)				-		-	-	
	2.6.1 ประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์				-		-	-	
	- ป1 (อลูมิเนียม)	2.00	ชุด	20,560.00	41,120.00		-	41,120.00	
	- ป2 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	5.00	ชุด	5,560.00	27,800.00		-	27,800.00	
	- ป3 (PVC + บาน PVC)	3.00	ชุด	2,580.00	7,740.00		-	7,740.00	
	- ป4 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	1.00	ชุด	4,840.00	4,840.00		-	4,840.00	
	- ป5 (ไม้เนื้อแข็ง + บาน HDF)	1.00	ชุด	2,910.00	2,910.00		-	2,910.00	
	- ป6 (อลูมิเนียม)	3.00	ชุด	10,590.00	31,770.00		-	31,770.00	
	- น1 (อลูมิเนียม)	2.00	ชุด	6,490.00	12,980.00		-	12,980.00	
	- น2 (อลูมิเนียม)	10.00	ชุด	3,790.00	37,900.00		-	37,900.00	
	- น3 (อลูมิเนียม)	3.00	ชุด	5,270.00	15,810.00		-	15,810.00	
	- น4 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	5,270.00	5,270.00		-	5,270.00	
	- น5 (อลูมิเนียม)	4.00	ชุด	11,660.00	46,640.00		-	46,640.00	
	- น6 (อลูมิเนียม)	1.00	ชุด	9,730.00	9,730.00		-	9,730.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				1,502,148.81		442,499.70	1,944,648.51	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,502,148.81		442,499.70	1,944,648.51	
	2.6.2 มุ้งลวดไนล่อนกรอบบานอลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมเหล็กดัด)				-		-	-	
	- ป1	2.00	ชุด	1,680.00	3,360.00		-	3,360.00	
	- ป2 (เฉพาะชั้นล่าง)	2.00	ชุด	850.00	1,700.00		-	1,700.00	
	- ป6	3.00	ชุด	820.00	2,460.00		-	2,460.00	
	- น1	2.00	ชุด	900.00	1,800.00		-	1,800.00	
	- น2	10.00	ชุด	450.00	4,500.00		-	4,500.00	
	- น3	3.00	ชุด	420.00	1,260.00		-	1,260.00	
	- น4	1.00	ชุด	420.00	420.00		-	420.00	
	- น5	4.00	ชุด	900.00	3,600.00		-	3,600.00	
	- น6	1.00	ชุด	470.00	470.00		-	470.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				1,521,718.81		442,499.70	1,964,218.51	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,521,718.81		442,499.70	1,964,218.51	
	2.7 งานสุขภัณฑ์				-		-	-	
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	8,820.00	26,460.00	450.00	1,350.00	27,810.00	
	- สายชำระ	3.00	อัน	420.00	1,260.00	35.00	105.00	1,365.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	อัน	1,150.00	3,450.00	70.00	210.00	3,660.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	4,260.00	12,780.00	450.00	1,350.00	14,130.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. กว้าง 0.60 ม. บุหินแกรนิต หนา 2 ซม.	3.50	ม.	2,880.00	10,080.00		-	10,080.00	
	- กระจกเงา หนา 6 มม.	21.00	ตร.ฟ.	140.00	2,940.00		-	2,940.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	70.00	210.00	3,810.00	
	- ที่ใส่สบู่	3.00	อัน	660.00	1,980.00	70.00	210.00	2,190.00	
	- ราวแขวนผ้า	3.00	อัน	1,200.00	3,600.00	70.00	210.00	3,810.00	
	- TOP ห้องอาบน้ำ กว้าง 0.15 ม. บุหินแกรนิต หนา 2 ซม.	2.50	ม.	365.00	912.50		-	912.50	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				1,588,781.31		446,144.70	2,034,926.01	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,588,781.31		446,144.70	2,034,926.01	
	2.8 งานบันได				-		-	-	
	บันได ST-1				-		-	-	
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 1"	18.00	ม.	235.00	4,230.00	80.00	1,440.00	5,670.00	
	- ชานพักบันได ปูแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 1"	3.00	ตร.ม.	715.00	2,145.00	158.00	474.00	2,619.00	
	- ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2" x 3" + ลูกกรงเหล็กทาสี	7.00	ม.	1,750.00	12,250.00		-	12,250.00	
					-		-	-	
	บันไดเฉลียงทางเข้า				-		-	-	
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	4.00	ม.	75.00	300.00	58.00	232.00	532.00	
					-		-	-	
	บันไดภายนอก				-		-	-	
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน ทำผิวซีเมนต์ขัดมันเรียบ	4.00	ม.	75.00	300.00	58.00	232.00	532.00	
					-		-	-	
	ทางลาด ขัดมันเซาะร่องตามแบบ	4.00	ตร.ม.	38.00	152.00	60.00	240.00	392.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				1,608,158.31		448,762.70	2,056,921.01	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,608,158.31		448,762.70	2,056,921.01	
	2.9 งานทาสี				-		-	-	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน (ทาฝ้า)	149.00	ตร.ม.	36.00	5,364.00	30.00	4,470.00	9,834.00	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายใน (ผนัง)	421.00	ตร.ม.	36.00	15,156.00	30.00	12,630.00	27,786.00	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ทาภายนอก (ผนัง)	357.00	ตร.ม.	36.00	12,852.00	34.00	12,138.00	24,990.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	17.00	ตร.ม.	40.00	680.00	38.00	646.00	1,326.00	
	- น้ำยาเคลือบแข็งทาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน)	65.00	ตร.ม.	40.00	2,600.00	50.00	3,250.00	5,850.00	
	- น้ำยากันเชื้อรา (ซิลิโคลน)	26.00	ตร.ม.	30.00	780.00	20.00	520.00	1,300.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				1,645,590.31		482,416.70	2,128,007.01	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,645,590.31		482,416.70	2,128,007.01	
	2.10 งานเบ็ดเตล็ด				-		-	-	
	- ม้านั่ง คสล. ทำผิวหินขัดหล่อกับที่	1.80	ม.	1,380.00	2,484.00		-	2,484.00	
	- ราวระเบียง 1 เหล็ก พร้อมทาสี	5.00	ม.	1,680.00	8,400.00		-	8,400.00	
	- ราวระเบียง 2 เหล็ก พร้อมทาสี	4.50	ม.	1,680.00	7,560.00		-	7,560.00	
	- ราวระเบียง 3 เหล็ก พร้อมทาสี	5.50	ม.	1,680.00	9,240.00		-	9,240.00	
	- ราวระเบียง 4 เหล็ก พร้อมทาสี	3.50	ม.	1,680.00	5,880.00		-	5,880.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				1,679,154.31		482,416.70	2,161,571.01	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,679,154.31		482,416.70	2,161,571.01	
	2.11งานระบบสุขาภิบาล				-		-	-	
	2.11.1 ระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ				-		-	-	
	งานติดตั้งท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ PVC 8.5)				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	12.00	เมตร	28.50	342.00	30.00	360.00	702.00	
	- ขนาด Dia. 2"	104.00	เมตร	45.00	4,680.00	40.00	4,160.00	8,840.00	
	- ขนาด Dia. 4"	32.00	เมตร	160.00	5,120.00	100.00	3,200.00	8,320.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	lot	4,057.00	4,057.00	1,217.00	1,217.00	5,274.00	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	lot	3,043.00	3,043.00	913.00	913.00	3,956.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	lot	1,014.00	1,014.00	304.00	304.00	1,318.00	
	FCO. ขนาด Dia. 2"	1.00	ตัว	730.00	730.00	200.00	200.00	930.00	
	FD. ขนาด Dia. 2"	5.00	ตัว	655.00	3,275.00	200.00	1,000.00	4,275.00	
	P-TRAP ขนาด Dia. 2"	5.00	ตัว	222.00	1,110.00	66.00	330.00	1,440.00	
	AVC . ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด	420.00	840.00	200.00	400.00	1,240.00	
	RFD . ขนาด Dia. 2"	4.00	ชุด	1,730.00	6,920.00	200.00	800.00	7,720.00	
	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	8.00	ชุด	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
	- ขนาด Dia. 4"	4.00	ชุด	1,050.00	4,200.00	200.00	800.00	5,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				1,719,685.31		496,900.70	2,216,586.01	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,719,685.31		496,900.70	2,216,586.01	
	2.11.2 งานติดตั้งท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3/4"	120.00	เมตร	16.00	1,920.00	30.00	3,600.00	5,520.00	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	lot	960.00	960.00	288.00	288.00	1,248.00	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	lot	576.00	576.00	173.00	173.00	749.00	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	lot	192.00	192.00	58.00	58.00	250.00	
	ก็อกน้ำ ขนาด Dia. 1/2"	5.00	อัน	100.00	500.00	50.00	250.00	750.00	
	STOP VALVE ขนาด Dia. 1/2"	10.00	อัน	210.00	2,100.00	50.00	500.00	2,600.00	
	ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia. 3/4"	5.00	ชุด	264.00	1,320.00	150.00	750.00	2,070.00	
	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE ขนาด Dia. 3/4"	1.00	ชุด	264.00	264.00	150.00	150.00	414.00	
	ประตูน้ำ BALL VALVE ขนาด Dia. 3/4"	4.00	ชุด	264.00	1,056.00	150.00	600.00	1,656.00	
	ประตูน้ำลูกลอย FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1/2"	1.00	ชุด	232.00	232.00	100.00	100.00	332.00	
	มาตรวัดน้ำ ภายใน ขนาด Dia. 1/2"	1.00	ชุด	955.00	955.00	100.00	100.00	1,055.00	
	เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน 200 วัตต์	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	2,000.00	2,000.00	8,500.00	
	อัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 28 ลิตร/นาที ที่ความสูง 12 เมตร				-		-	-	
	ถังเก็บน้ำแสตนเลสสตีล ความจุไม่น้อยกว่า1,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง	1.00	ชุด	8,280.00	8,280.00	500.00	500.00	8,780.00	
	แท่น คสล. รับถังน้ำ	1.00	รวม	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				1,745,540.31		505,969.70	2,251,510.01	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,745,540.31		505,969.70	2,251,510.01	
	2.11.3 ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร				-		-	-	
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาด 1 ลบ.ม.	2.00	บ่อ	15,600.00	31,200.00	4,680.00	9,360.00	40,560.00	
	ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดฝังดิน ขนาด 15 ลิตร	1.00	บ่อ	2,200.00	2,200.00	750.00	750.00	2,950.00	
	ท่อคอนกรีต ขนาด dia. 0.20 เมตร	40.00	เมตร	160.00	6,400.00	50.00	2,000.00	8,400.00	
	บ่อพัก คสล. สำเร็จรูป	6.00	บ่อ	2,000.00	12,000.00	500.00	3,000.00	15,000.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				1,797,340.31		521,079.70	2,318,420.01	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,797,340.31		521,079.70	2,318,420.01	
	2.12 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				-		-	-	
	1 แผงย่อย และเซอร์กิตเบรกเกอร์				-		-	-	
	LP				-		-	-	
	- แผงย่อย 12 วงจรพร้อมเมน 80AT 2P IC 10 kA	1.00	Set	4,590.00	4,590.00	750.00	750.00	5,340.00	
	- MINIATURE CB. 20AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	1,742.00	3,484.00	36.00	72.00	3,556.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO)	2.00	Set	1,742.00	3,484.00	36.00	72.00	3,556.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA	2.00	Set	187.00	374.00	36.00	72.00	446.00	
	- หลักดินแท่งเหล็กหุ้มด้วยทองแดง หรือทองแดงบอนด์ ขนาด Ø 1	1.00	Set	900.00	900.00	250.00	250.00	1,150.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- KILOWATT HOUR METER 15(45)A 1 PHASE	1.00	Set	460.00	460.00	200.00	200.00	660.00	
	2 ท่อและรางเดินสายไฟฟ้า				-		-	-	
	- uPVC 1 1/4" (32 mm.)	12.00	m	48.00	576.00	27.00	324.00	900.00	
	- uPVC 1/2" (15 mm.)	300.00	m	12.00	3,600.00	20.00	6,000.00	9,600.00	
	- PVC 1/2" (15 mm.)	7.00	m	11.00	77.00	20.00	140.00	217.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	850.00	850.00	255.00	255.00	1,105.00	
	3 สายไฟฟ้า				-		-	-	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	69.00	m	112.00	7,728.00	30.00	2,070.00	9,798.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	9.00	m	34.00	306.00	16.00	144.00	450.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	35.00	m	12.00	420.00	10.00	350.00	770.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	1,155.00	m	8.00	9,240.00	7.00	8,085.00	17,325.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	996.00	996.00	298.00	298.00	1,294.00	
	ยกยอดไป				1,834,665.31		540,221.70	2,374,887.01	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,834,665.31		540,221.70	2,374,887.01	
	4 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				-		-	-	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TU	2.00	Set	520.00	1,040.00	115.00	230.00	1,270.00	
	ขนาดไม่เกิน 1-10W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่าง				-		-	-	
	ไม่ต่ำกว่า 800 ลูเมน ติดลอย				-		-	-	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กเปลือย (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TU	1.00	Set	660.00	660.00	115.00	115.00	775.00	
	ขนาดไม่เกิน 1-20W ชนิดให้แสง WARM WHITE ความสว่าง				-		-	-	
	ไม่ต่ำกว่า 1,600 ลูเมน ติดลอย				-		-	-	
	- ดวงโคม DOWNLIGHT ขัดเงาสีเงิน ขนาด > 100 มม.	45.00	Set	271.00	12,195.00	115.00	5,175.00	17,370.00	
	หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาด ไม่เกิน 5 วัตต์				-		-	-	
	WARM WHITE WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 350 ลูเมน				-		-	-	
	- ดวงโคมติดผนัง หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 7.5 วัตต์	3.00	Set	305.00	915.00	115.00	345.00	1,260.00	
	ให้แสง WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 600 ลูเมน				-		-	-	
	5 สวิตช์และเต้ารับ				-		-	-	
	- สวิตช์เดี่ยว 16A , 250V ติดฝังเรียบผนังหรือข้างเสา	30.00	Set	60.00	1,800.00	80.00	2,400.00	4,200.00	
	- สวิตช์ 3 ทาง 16A , 250V พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	2.00	Set	92.00	184.00	85.00	170.00	354.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ (UNIVERSAL TYPE) มีขาดิน 16A , 250V ติดฝังเรี	22.00	Set	184.00	4,048.00	90.00	1,980.00	6,028.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ RJ11 พร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	1.00	Set	187.00	187.00	90.00	90.00	277.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				1,855,694.31		550,726.70	2,406,421.01	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,855,694.31		550,726.70	2,406,421.01	
	2.13 งานระบบระบายอากาศ				-		-	-	
	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง				-		-	-	
	Propeller Fan Type (Wall or Window Mounted Type)				-		-	-	
	- EF.Ø10" (500 CFM)	1.00	ชุด	1,120.00	1,120.00	450.00	450.00	1,570.00	
	Ceiling Mounted Type				-		-	-	
	- CEF-1 (45 CFM)	3.00	ชุด	2,995.00	8,985.00	650.00	1,950.00	10,935.00	
	- CEF-2 (125 CFM)	2.00	ชุด	3,900.00	7,800.00	650.00	1,300.00	9,100.00	
	- CEF-3 (150 CFM)	1.00	ชุด	6,685.00	6,685.00	650.00	650.00	7,335.00	
	Cycle Fan (Wall Type)				-		-	-	
	- WCFØ16"	1.00	ชุด	1,795.00	1,795.00	300.00	300.00	2,095.00	
	งานท่อลมและอุปกรณ์				-		-	-	
	Exhaust Air Grille (EAG.) W/INS.SCREEN				-		-	-	
	- Size 6" x 6"	3.00	อัน	250.00	750.00	125.00	375.00	1,125.00	
	- Size 8" x 8"	3.00	อัน	310.00	930.00	125.00	375.00	1,305.00	
	Duct (Galvanized Steel Sheet)				-		-	-	
	- No. 26	80.00	ตร.ฟ.	17.00	1,360.00	18.00	1,440.00	2,800.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	400.00	400.00	120.00	120.00	520.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				1,885,519.31		557,686.70	2,443,206.01	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา				1,885,519.31		557,686.70	2,443,206.01	
	2.14 งานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบตามรูปแบบและรายการ				-		-	-	
	งานระบบกำจัดปลวก				-		-	-	
	- งานกำจัดปลวกชนิดท่อแบบเคมีเข้มข้นหรือชนิดของเหลว	85.00	ตร.ม.	150.00	12,750.00		-	12,750.00	
	น้ำยาต้องได้รับรองจาก อย.				-		-	-	
	การรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี				-		-	-	
	ระบบท่อ HDPE PN 10 dai. 20 mm.				-		-	-	
	มาตรฐาน มอก. 982-2556				-		-	-	
					-		-	-	
	2.15 งานผังบริเวณ				-		-	-	
	2.15.1 ลานคอนกรีต จำนวน 100 ตร.ม.				-		-	-	
	ทรายรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	373.83	1,869.15	99.00	495.00	2,364.15	
	คอนกรีตโครงสร้าง	15.00	ลบ.ม.	2,635.00	39,525.00	306.00	4,590.00	44,115.00	
	ไม้แบบ	20.00	ตร.ม.	400.00	8,000.00	133.00	2,660.00	10,660.00	
	ตะแกรงเหล็ก 20x20 4 มม.	100.00	ตร.ม.	35.00	3,500.00	5.00	500.00	4,000.00	
	2.15.2 งานปลูกหญ้า จำนวน 100 ตร.ม.				-		-	-	
	- หญ้านวลน้อย	100.00	ตร.ม.	35.00	3,500.00	5.00	500.00	4,000.00	
	- ดินปลูก	5.00	ลบ.ม.	700.00	3,500.00	99.00	495.00	3,995.00	
							-	-	
					-		-	-	
	รวมราคางานก่อสร้างบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน				1,958,163.46		566,926.70	2,525,090.16	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานก่อสร้างรั้ว คสล.**	**1.00**	**งาน**					**47,758.97**	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							**47,758.97**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างรั้ว คสล. ความยาว 20.67 ม.**				-		-	-	
	- รื้อถอนรั้วเดิม	36.00	ตร.ม.		-	40.00	1,440.00	1,440.00	
	- ดินขุดพร้อมถมคืน	2.59	ลบ.ม.		-	99.00	256.61	256.61	
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.14	ลบ.ม.	373.83	53.83	99.00	14.26	68.09	
	- คอนกรีตหยาบ	0.14	ลบ.ม.	2,477.00	356.69	306.00	44.06	400.75	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 210 ksc แท่งทรงกระบอก(หินโม่)	2.04	ลบ.ม.	2,635.00	5,373.23	391.00	797.32	6,170.54	
	- ไม้แบบ	31.28	ตร.ม.		-	133.00	4,160.61	4,160.61	
	- ปริมาตรไม้แบบ (ใช้ 80%)	25.03	ลบ.ฟ.	400.00	10,010.50	-	-	10,010.50	
	- ปริมาตรไม้เคร่า (ใช้ 20%)	6.26	ลบ.ฟ.	400.00	2,502.62	-	-	2,502.62	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 มม.	39.96	กก.	26.31	1,051.35	4.10	163.84	1,215.18	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	24.95	กก.	25.65	639.97	4.10	102.30	742.26	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 มม.	195.36	กก.	25.15	4,913.30	3.30	644.69	5,557.99	
	- ตะปู	7.82	กก.	40.35	315.57	-	-	315.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.81	กก.	68.23	532.75	-	-	532.75	
	- งานก่ออบล๊อคคอนกรีต ขนาด 0.19 x 0.39 x 0.07 ม. เซาะร่อง	30.72	ตร.ม.	130.00	3,993.60	65.00	1,996.80	5,990.40	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	17.28	ตร.ม.	67.00	1,157.46	100.00	1,727.55	2,885.01	
	- งานทาสีน้ำอะคลิลิค	78.72	ตร.ม.	36.00	2,833.76	34.00	2,676.33	5,510.09	
							-	-	
					-		-	-	
	รวมราคางานก่อสร้างรั้ว				**33,734.61**		**14,024.35**	**47,758.97**	

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

☐	ประเภท	งานอาคาร
☐	โครงการ	โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
☐	เจ้าของอาคาร	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
☐	แบบเลขที่	มฐ3-59001-3 , มฐ3-59001-4
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน ๓ แผ่น
☐	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ค่างานครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง**	133,238.00	1.0000	133,238.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.. 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			133,238.00	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			**133,238.00**	
(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายชาตรี ใจแจ่ม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวีรพงษ์ สะสมวัฒนกูล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวรากร อยู่คำ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานครุภัณฑ์ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ**							75,119.00	
2	**งานครุภัณฑ์ บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ**							58,119.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				-		-	133,238.00	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด								
	1 งานระบบดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1.00	ถัง	1,319.00	1,319.00			1,319.00	
					-			-	
	2 งานระบบปรับอากาศ				-			-	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)				-			-	
	- CDU-203 & FCW-101 (9,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	12,300.00	12,300.00		-	12,300.00	
	- CDU-203 & FCW-203 (12,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00		-	16,800.00	
	- CDU-202 & FCW-202 (18,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	21,500.00	21,500.00		-	21,500.00	
	- CDU-201 & FCW-201 (22,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	23,200.00	23,200.00		-	23,200.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				75,119.00		-	**75,119.00**	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์ บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด								
	1 งานระบบดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิงเคมี ขนาด 15 ปอนด์	1.00	ถัง	1,319.00	1,319.00			1,319.00	
					-			-	
	2 งานระบบปรับอากาศ				-			-	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)				-			-	
	- CDU-201 & FCW-201 (22,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	23,200.00	23,200.00		-	23,200.00	
	- CDU-202 & FCW-202 (12,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00		-	16,800.00	
	- CDU-203 & FCW-203 (12,000 BTU/Hr,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	16,800.00	16,800.00		-	16,800.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				**58,119.00**		-	**58,119.00**	

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

☐	ประเภท	งานอาคาร
☐	โครงการ	โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
☐	เจ้าของอาคาร	จังหวัดแม่ฮ่องสอน
☐	แบบเลขที่	มฐ3-59001-3 , มฐ3-59001-4
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4	จำนวน ๑ แผ่น
☐	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**	110,721.95	1.0000	110,721.95	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 15.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.. 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			110,721.95	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			**110,721.95**	
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายชาตรี ใจแจ่ม

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวีรพงษ์ สะสมวัฒนกูล

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวรากร อยู่คำ

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและบ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ ๒๔๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ								
1	เจาะสำรวจดิน (BORING)	2.00	จุด			12,000.00	24,000.00	24,000.00	
2	DYNAMIC LOAD TEST	2.00	จุด			20,000.00	40,000.00	40,000.00	
3	ค่าขนส่งเสาเข็ม	95.00	ตัน			491.81	46,721.95	46,721.95	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							110,721.95	